Trecho Estaca 122+0,00/Estaca 165+0,000



DATUM SAD – 69
FUSO 22

LEGENDA			
Estrada Municipal		Bordo de Pista	
Faixa de Domínio		Meio–Fio	
Árvores		Cercas	
Curva Auxiliar		Placas	
Curva Mestra		Poste	
Cotas	490	Mato	
Entrada (Carreador)		Grama	

QUANTITATIVO VERTICAL - POSTES		
Fixação	**Descrição**	**Quantidade**
Poste de Fixação para R-01 3,00 m	Aço Galvanizado	02 und
Poste de Fixação para R-07 3,00 m	Aço Galvanizado	06 und
Poste de Fixação para R-19 3,00 m	Aço Galvanizado	08 und
Poste de Fixação para Retangular 1,50 m	Aço Galvanizado	10 und

QUANTITATIVO HORIZONTAL		
Descrição	**Layout**	**Quantidade**
Linha de Bordo		755,82 m2
Faixa Contínua de Tráfego		755,82 m2

LEGENDA		
Descrição	**Layout**	**Extensão**
Borda da Pista		7.500,00 m

QUANTITATIVO VERTICAL		
Layout	**Descrição**	**Quantidade**
R-1 	Placa de Regulamentação, Refletiva.	02 und
R-7 	Placa de Regulamentação, Refletiva.	06 und
R-19 	Placa de Regulamentação, Refletiva.	08 und
	Placa Indicativa, Refletiva.	10 und

DETALHE FAIXA CONTÍNUA DE TRÁFEGO
(Sem Escala)

DETALHE LINHA DE BORDO
(Sem Escala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

ESCALA:	DESENHO:	DATA:	FÔLHA Nº:	Nº DE FÔLHAS:
1 : 1000	HÉLIO	FEVEREIRO/2026	04	05

DESCRIÇÃO:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM TST DA ESTRADA MUNICIPAL BOM JESUS
INÍCIO: LOTE RURAL Nº 242
FINAL: RUA ULISSES ROSEIRA
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA - ESTADO DO PARANÁ
EXTENSÃO: 3.779,105 METROS
FAIXA DE DOMÍNIO: 16,00 METROS

OBJETO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA
TRECHO 04: ESTACA 122 + 0,000 A ESTACA 165 + 0,000
EXTENSÃO: 860,00 METROS

PROJETO:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI
Engº Civil - CREA / PR - 129.392 / D

Assinado por 2 pessoas: LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI e JOÃO EDUARDO PASQUINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/113C-C1F8-AC3B-005E e informe o código 113C-C1F8-AC3B-005E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 113C-C1F8-AC3B-005E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 01/09/2026 10:09:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 01/09/2026 11:55:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/113C-C1F8-AC3B-005E