JUSTIFICATIVA TÉCNICA – SOLUÇÃO DE DRENAGEM

Em atendimento à diligência referente aos Projetos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, e considerando as Especificações Técnicas da Itaipu – Anexo III e o Plano de Ação aprovado, esclarece-se que a solução de drenagem prevista no projeto da estrada Zacharias, estrada em que seria executada a pavimentação antes da reprogramação que alterou a estrada do objeto, contemplava a execução de canaletas triangulares ao longo do trecho da estrada a ser pavimentado.

No âmbito do Plano de Ação aprovado pela Itaipu, o município se comprometeu com a adequação da estrada e a recuperação dos terraços e curvas de nível existentes no trecho a ser pavimentado, sendo essa solução de drenagem o suficiente para controle e direcionamento do escoamento superficial das águas pluviais na área para drenagem do novo trecho, a estrada Bom Jesus. Desta forma optou-se pela retirada das canaletas previstas para o projeto da estrada Zacharias, proporcionando um sistema de drenagem mais compatível com as características da estrada.

_____

Luan Carlos Caeiro Trazzi
CPF: 073.355.429-60
CREA-PR 129.392/D

Assinado por 1 pessoa: LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/9033-5735-2CB8-2906 e informe o código 9033-5735-2CB8-2906

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9033-5735-2CB8-2906

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 02/09/2026 16:53:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/9033-5735-2CB8-2906