No serviço de instalação deverão estar inclusos os seguintes materiais que serão fornecidos pela contratada:

Cabo de cobre nu 25,00 mm normatizado - 10 (dez) metros;
Cabo Flexível isolado 95,00 mm 1KV HEPR 90° - 40 (quarenta) metros;
Conector para haste 3/4 - 4 (quatro) peças;
Conector split bolt 25 mm - 5 (cinco) peças;
Conector split bolt 95 mm - 8 (oito) peças;
Duto para canalização subterrânea 3 PEAD NBR 15715 - 10 (dez) metros;
Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 metros – 2 (duas) peças;
Fita isolante colorida 18 mm x 5 metros – 6 (seis) peças;
Haste cooperweld 5/8 x 2,4 metros (alta camada) - 4 (quatro) peças;
Terminal compressão TM 25 mm - 5 (cinco) peças;
Terminal compressão TM 95 mm - 16 (dezesseis) peças;

BOL Engenharia Elétrica

BOL ENGENHARIA ELÉTRICA - LTDA
Tel.: (43)3322-5199 | Cel.:(43)9104-7987
Edifício Comercial Ângelo Meranca
Av. Duque de Caxias,1980 - Sala 404
CEP 86010-190 - Londrina-PR

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	REPONSÁVEL TÉCNICO: Diogo Batista de Oliveira
OBRA: Instalação de Grupo Gerador 75kVA na UPA Mário Semensatto, no município de Atalaia/PR	
ENDEREÇO: Rua Presidente Castelo Branco, 250, Centro, Atalaia - Paraná	Engenheira Civil CREA: PR- 155965/D

FOLHA: 01/01	PADRÃO: A4	PROJETISTA: DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA