

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO 10X10CM ALTURA LIVRE 2,10M CRAVADOS 0,50M, TOTALIZANDO 3,00M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 10X10CM FIO 2,77MM . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		174,08	179,86
SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	0,4	68,20	68,20
SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	2,5	25,43	25,43
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,078	26,45	26,45
SINAPI-I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	4	1,61	1,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	26,65	28,71
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0145	459,09	472,04

Composição	COMP 02	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO 2 FOLHAS DE ABRIR, ARMAÇÃO EM TUBO 2", REQUADRO EM CANTONEIRA PARA TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 10X10, COM FUNDO EM ZARCÃO E PINTURA ACRÍLICA PULVERIZADA, INCLUINDO FECHOS E DOBRADIÇAS - 6,00X2,00 M	UN		3.685,10	3.741,32
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	12,1	39,66	39,66
Cotação	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	26,2	68,33	68,33
Cotação	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	17,8	8,02	8,02
SINAPI-I	2631	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	8	29,27	29,27
SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	10,8	25,43	25,43
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	33,75	36,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	26,65	28,71
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,54	11,78	11,96
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,54	26,62	28,38

04/06/2025

Data

 Responsável Técnico: JOSÉ CARLOS SEIXAS JUNIOR
 CREA/CAU: PR 115245/D