



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA BORRAZÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA RURAIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BORRAZÓPOLIS - PR	BDI 1 23,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.108.112,07	
1.			PAVIMENTAÇÃO TST EM ESTRADA RURAL					-	2.108.112,07	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.622,66	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	469,63	BDI 1	579,52	1.622,66	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	180.036,10	
1.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	31.067,50	2,33	BDI 1	2,88	89.474,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI	105556	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3.336,25	15,37	BDI 1	18,97	63.288,66	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.417,88	2,03	BDI 1	2,51	11.088,88	RA
1.2.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.006,13	1,87	BDI 1	2,31	16.184,16	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE TST					-	1.819.523,31	
1.3.0.1.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.330,00	123,43	BDI 1	152,31	507.192,30	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.326,00	2,03	BDI 1	2,51	18.388,26	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	99.900,00	1,87	BDI 1	2,31	230.769,00	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.635,00	0,76	BDI 1	0,94	29.736,90	RA
1.3.0.5.	DER-PR	560100	Imprimação impremeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	33.300,00	0,49	BDI 1	0,60	19.980,00	RA
1.3.0.6.	DER-PR	589190	Fornecimento emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	39,96	3.392,07	BDI 1	4.185,81	167.264,97	RA
1.3.0.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.198,80	1,86	BDI 1	2,30	2.757,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA BORRAZÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA RURAIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BORRAZÓPOLIS - PR	BDI 1 23,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									2.108.112,07	
1.3.0.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.185,80	0,75	BDI 1	0,93	13.192,79	RA
1.3.0.9.	DER-PR	584200	TST exclusive fornecimento da emulsão	m2	28.860,00	7,34	BDI 1	9,06	261.471,60	RA
1.3.0.10.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.974,00	1,87	BDI 1	2,31	59.999,94	RA
1.3.0.11.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.225,10	0,76	BDI 1	0,94	7.731,59	RA
1.3.0.12.	DER-PR	589520	Fornecimento emulsão asfáltica RR-2C	t	115,44	3.406,09	BDI 1	4.203,12	485.208,17	RA
1.3.0.13.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.463,20	1,86	BDI 1	2,30	7.965,36	RA
1.3.0.14.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.457,19	0,75	BDI 1	0,93	7.865,19	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	85.573,60	
1.4.1.			Horizontal					-	85.573,60	
1.4.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS	M	10.360,00	6,69	BDI 1	8,26	85.573,60	RA
1.5.			ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO					-	21.356,40	
1.5.0.1.	Cotação	1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO PAVIMENTO	M2	28.860,00	0,60	BDI 1	0,74	21.356,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA BORRAZÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA RURAIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF BORRAZÓPOLIS - PR	BDI 1 23,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									2.108.112,07

BORRAZÓPOLIS - PR
Local

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
CREA/CAU: 176.320/D
ART/RRT: 1720251072561

← RECURSO