



PREFEITURA DE
IVAIPORÃ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37

Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã PR

MEMORIAL DE CALCULO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS PAINEIRINHA
EXTENSÃO: 8.500,00 METROS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MEMORIAL DE CÁLCULO
LARGURA DE 6,00M (+ 30CM CORDÕES LATERAIS)					
821000	1	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	UN	4,00	= 1,0 x 4,0
820000	2	Placa de sinalização c/película refletiva	M2	4,50	= 3,0 x 1,5
501000	3	Escarificação remoção revestimento primário	M3	14.008,00	= (8.500,0 x 8,24) x 0,20
511100	4	Regularização e compactação do sub leito	M2	53.040,00	= 8.500,0x 6,24
521450	5	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	M2	51.000,00	= 8.500,0 x 6,0
810250	6	Meio fio de concreto tipo 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	17.000,00	= 8.500,0 x 2,0
532650	7	Enchimento com argila	M2	53.040,00	= 8.500,0x 6,24
532700	8	Compactação do Pavimento Poliédrico	M2	53.040,00	= 8.500,0x 6,24
575100	9	Contenção Lat. Com solo local	M2	17.000,00	= 8.500,0 x 2,0
800000	10	Enleivamento da contenção lateral grama em muda	M	17.000,00	= 8.500,0 x 2,0
410800	11	Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento)	M3	8.710,80	= ((8.500,0 x 6,0) x 0,15) + ((8.500,0 x 6,24) x 0,02)