

Proposta comercial nº 147261

Data 14/07/2026

1. COMPRADOR

Amanda Beatriz
Endereço: Ivaiporã -PR
Telefone: 19 99906-5410

2. LOCAL DE INSTALAÇÃO

Ivaiporã -PR

3. DADOS DO EQUIPAMENTO

3.1 MODELO

Plataforma Hidráulica Cabinada PHE-M6 Modelo Maca

3.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Portas automáticas no pavimento e na cabine
Sistema de Voicer
Pintura/Acabamento: **Aço inox escovado 430**
Número de paradas: 02
Desnível: 4,00m aproximado
Tipos de entradas e Saídas: unilateral
Dimensões da Base (LxCxA) **1,20m x 2,20m 2,10m Medidas Livres**
Classificação: Comercial

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO E SERVIÇOS ORÇADOS

Plataforma Hidráulica - Cabinada
Percurso máximo: 4,50m
Velocidade: 12 m /min - Conforto Saída e Chegada
Potência: 5,0 kw
Acionamento: Hidráulico pistão lateral
Comando: por pulso com parada automática nos pavimentos
Tensão: 220 V bifásico
Capacidade de carga de 600kg / 08 passageiros
Botão Auto Iluminado com Indicação em Braille
Leds Indicadores de Posição

5. ITENS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS

Válvula de segurança contra rompimento de tubulação
Freio de segurança instantâneo
Iluminação na Cabina acendimento automático
Luz de Emergência
Quadro de comando
Armário Acústico para armazenamento da unidade hidráulica

6. OPCIONAIS INCLUSOS

Portas automáticas no pavimento e na cabine
Sistema sonoro voicer
Sistemas de Resgate Automático
Barreira infravermelho
Óleo Hidráulico
Projeto Executivo
ART (anotação de responsabilidade técnica)

7. BASE DA CABINA

(LxC) **1,20m x 2,20m**
Piso de aço carbono antiderrapante na cor preto texturizado
Material: chapa de aço carbono de alta resistência

8. CABINA DA PLATAFORMA

Cabina da plataforma com paredes fechadas (exceto entrada/saída)
Acabamento em Aço Inox;
Painéis de fechamento da cabina com **2,10m** de altura
Acionamento por pulso na cabina
Corrimão em Alumínio Polido
Botão de Emergência com alarme sonoro
Produzido em chapa de aço Carbono e pintura eletrostática pó, na cor cinza texturizado

9. PORTAS DE PAVIMENTO ABERTURA AUTOMÁTICA

Porta automática em inox duas folhas
Medidas de **1,10x2,00m**
Botão de chamada da plataforma no marco da porta

10. SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO NA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SÉRIE

Sistema de resgate: movimentação automática na falta de energia elétrica
A plataforma desce ao andar inferior mesmo em caso de queda de energia

11. ENTREGA

PRAZO: 120 dias após pagamento da entrada.

12. VALOR TOTAL DA PROPOSTA E INSTALAÇÃO

R\$138.600,00 (Cento e trinta e oito e seiscentos).

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6X iguais sem juros- entrada + / 30 / 60 / 90/120/150 dd da assinatura do contrato

14. VALIDADE DA PROPOSTA

30/07/2026

15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATÉ A PLATAFORMA

Por conta da Contratante

16. INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA

Por conta da Contratada (exceto serviços em alvenaria)

17. GARANTIA

1 ano por defeito de fabricação e instalação, com extensão para **2 anos** desde que realizado manutenção preventiva **semestral** realizado pela NORTFER ELEVADORES (valor da manutenção é de **R\$.600,00**) (Índice Geral de Preços de Divulgação Interna da Fundação Getúlio Vargas), visando dessa forma manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato realizado. **(neste caso fica a critério do Contratante).**

17.1 GARANTIA NÃO COBRIRÁ

Causas naturais, como descargas elétricas, raios, inundações, mau uso

18. FRETE E INSTALAÇÃO

Incluso na Proposta

19. DA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

A manutenção do equipamento é de total responsabilidade da Compradora

Londrina 14 de julho de 2026.

CONTRATADA
NORTFER ELEVADORES
CNPJ: 05.938.958/0001-41
IE: 907.61605-35

CONTRATANTE
Amanda Beatriz
CPF:
RG: