CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C001**	**LIMPEZA DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA PARA RECEBIMENTO DE RECAPE ASFÁLTICO, COM REMOÇÃO MANUAL DE MATO, TERRA, DETRITOS, VARRIÇÃO E LAVAGEM COM JATO DE ALTA PRESSÃO.**	**M2**		**1,53**	**1,61**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	29,86	31,41
SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1	0,78	0,82
Composição	**C002**	**PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PEDRA POLIÉDRICA, PARA RECEBIMENTO DE RECAPE ASFÁLTICO, INCLUINDO EXECUÇÃO MECANIZADA, FORNECIMENTO DA EMULSÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL ASFÁLTICO.**	**M2**		**2,92**	**2,95**
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0048511	79,57	81,79
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0048511	53,99	56,12
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	145,54	147,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005274	29,86	31,41
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004229	300,22	302,44
Cotação	589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	0,00045	3.701,25	3.701,25
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003637	4,88	4,88
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,70	9,70
SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0135	2,12	2,14
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,00225	0,80	0,81
Composição	**C003**	**EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA 2,0 CM, INCLUINDO TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA.**	**m2**		**30,11**	**30,20**
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,02	1.347,29	1.350,73
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1,53982	1,93	1,95
SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,25664	0,74	0,74
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**C004**	**EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA 3,0 CM, INCLUINDO TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA.**	**m2**		**45,16**	**45,30**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,03	1.347,29	1.350,73
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2,30973	1,93	1,95
SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,38496	0,74	0,74
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	C005	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO VERMELHO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m2		165,66	169,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	38,00	40,19
Cotação	134907	Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho	ud	6,4375	13,86	13,86
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,24	4,69	4,69
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,62	1,49	1,49

Composição	C006	PINTURA DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO EXISTENTE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, COR VERMELHA, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE.	m2		23,09	23,86
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	39,48	41,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	29,86	31,41
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,427	20,62	20,62

Composição	C007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ESQUINA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, NÃO ARMADA, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGULARIZAÇÃO DA BASE E PISO PODOTÁTIL VERMELHO, CONFORME NBR 9050 — ÁREA 5,94 M².	UN		398,38	401,13
Cotação	801070	Regularização e compactação manual de passeios	M2	5,94	8,91	8,91
SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	0,4158	730,80	737,43
Cotação	134907	Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho	ud	3	13,86	13,86

Composição	C008	CONTROLE TECNOLÓGICO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUINDO CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA, ENSAIOS DE PERCENTAGEM DE BETUME, GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO E MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.	m2		1,29	1,29
Cotação	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	0,00125	120,30	120,30
Cotação	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	0,001429	201,79	201,79
Cotação	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	0,001429	154,67	154,67
Cotação	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	0,001429	55,28	55,28
Cotação	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	0,001429	112,36	112,36
Cotação	09.01.18	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	un	0,000057	6.909,09	6.909,09

Data

LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978

Assinado de forma digital por LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Dados: 2026.08.26 10:15:25 -03'00'

Responsável Técnico: LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS

CREA/CAU: PR - 205008/D