I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (N DES.)	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ	IVAIPORÃ/PR	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ									**545.550,60**	
1.			**RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ**					**-**	**545.550,60**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.754,32**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	508,62	BDI 1	612,07	2.754,32	RA
1.2.			**RECAPE SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS**					**-**	**252.853,55**	
1.2.1.	Composição	C001	LIMPEZA DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA PARA RECEBIMENTO DE RECAPE ASFÁLTICO, COM REMOÇÃO MANUAL DE MATO, TERRA, DETRITOS, VARRIÇÃO E LAVAGEM COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	2.531,32	1,61	BDI 1	1,94	4.910,76	RA
1.2.2.	Composição	C002	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE EM PEDRA POLIÉDRICA, PARA RECEBIMENTO DE RECAPE ASFÁLTICO, INCLUINDO EXECUÇÃO MECANIZADA, FORNECIMENTO DA EMULSÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL ASFÁLTICO.	M2	5.062,64	2,95	BDI 1	3,55	17.972,37	RA
1.2.3.	Composição	C003	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA 2,0 CM, INCLUINDO TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA.	m2	2.531,32	30,20	BDI 1	36,34	91.988,17	RA
1.2.4.	Composição	C004	EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA 3,0 CM, INCLUINDO TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA.	m2	2.531,32	45,30	BDI 1	54,51	137.982,25	RA
1.3.			**URBANIZAÇÃO E CALÇADAS**					**-**	**261.154,70**	
1.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	135,51	721,31	BDI 1	868,02	117.625,39	RA
1.3.2.	Composição	C005	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO VERMELHO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m2	451,68	169,04	BDI 1	203,42	91.880,75	RA
1.3.3.	Composição	C006	PINTURA DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO EXISTENTE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, COR VERMELHA, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE.	m2	175,67	23,86	BDI 1	28,71	5.043,49	RA
1.3.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.382,31	15,25	BDI 1	18,35	25.365,39	RA
1.3.5.	Composição	C007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ESQUINA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, NÃO ARMADA, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, REGULARIZAÇÃO DA BASE E PISO PODOTÁTIL VERMELHO, CONFORME NBR 9050 — ÁREA 5,94 M².	UN	44,00	401,13	BDI 1	482,72	21.239,68	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**24.864,48**	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	558,00	37,03	BDI 1	44,56	24.864,48	RA
1.5.			**LAUDO TECNOLÓGICO**					**-**	**3.923,55**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (N DES.)	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ	IVAIPORÃ/PR	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ									**545.550,60**	
1.5.1.	Composição	C008	CONTROLE TECNOLÓGICO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUINDO CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA, ENSAIOS DE PERCENTAGEM DE BETUME, GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO E MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.	m2	2.531,32	1,29	BDI 1	1,55	3.923,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IVAIPORÃ/PR
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Data

LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Assinado de forma digital por LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Dados: 2026.08.26 10:16:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS
CREA/CAU: PR - 205008/D
ART/RRT: 1720265079830