PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**	Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**	Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**	CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**	ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
1		**LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO**						**R$ 12.481,75**	**R$ 1.506,09**		**R$ 13.987,84**			**R$ 16.447,79**	
1.1	**COMP 001**	LETREIRO ORNAMENTAL "PRAÇA JAPÃO", EM ESTRUTURA METÁLICA, COM LETRAS CAIXA EM 3D ILUMINADAS, ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS E BASE ORNAMENTAL, INCLUINDO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELÉTRICA.	UN	1,00	11.500,00	70,37	11.570,37	11.500,00	70,37	11.570,37		13.338,10	13.338,10		NATUREZA ESPECÍFICA
1.2	**103324**	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,00	43,39	47,32	90,71	477,29	520,52	997,81		1.283,52	1.283,52		BDI PADRÃO
1.3	**87879**	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	22,00	1,80	3,88	5,68	39,60	85,36	124,96		160,74	160,74		BDI PADRÃO
1.4	**87529**	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	22,00	14,20	29,67	43,87	312,40	652,74	965,14		1.241,50	1.241,50		BDI PADRÃO
1.5	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,00	6,93	8,05	14,98	152,46	177,10	329,56		423,93	423,93		BDI PADRÃO
2		**RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA**						**R$ 2.836,53**	**R$ 3.740,46**		**R$ 6.576,99**			**R$ 8.460,25**	
2.1	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	165,00	6,93	8,05	14,98	1.143,45	1.328,25	2.471,70		3.179,45	3.179,45		BDI PADRÃO
2.2	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	28,00	0,67	2,13	2,80	18,76	59,64	78,40		100,85	100,85		BDI PADRÃO
2.3	**102224**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,00	12,37	27,93	40,30	346,36	782,04	1.128,40		1.451,51	1.451,51		BDI PADRÃO
2.4	**99814**	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	100,00	0,04	2,04	2,08	4,00	204,00	208,00		267,56	267,56		BDI PADRÃO
2.5	**COMP 002**	PINTURA DE TELHAS CERÂMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES, COM TINTA ESPECÍFICA PARA TELHAS, APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS.	M2	100,00	13,14	12,85	25,99	1.314,00	1.285,00	2.599,00		3.343,20	3.343,20		BDI PADRÃO
2.6	**99821**	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	11,13	0,65	5,39	6,04	7,23	59,99	67,22		86,47	86,47		BDI PADRÃO
2.7	**99825**	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	M2	4,20	0,65	5,13	5,78	2,73	21,54	24,27		31,22	31,22		BDI PADRÃO
3		**RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES**						**R$ 605,40**	**R$ 2.570,25**		**R$ 3.175,65**			**R$ 4.084,97**	
3.1	**100717**	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	25,00	1,50	11,78	13,28	37,50	294,50	332,00		427,06	427,06		BDI PADRÃO
3.2	**100722**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,00	5,60	26,76	32,36	140,00	669,00	809,00		1.040,65	1.040,65		BDI PADRÃO
3.3	**100762**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,00	12,28	53,53	65,81	307,00	1.338,25	1.645,25		2.116,35	2.116,35		BDI PADRÃO
3.4	**COMP 003**	LIMPEZA MANUAL DE GLOBOS DE LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES, COM REMOÇÃO DE POEIRA, SUJIDADES E RESÍDUOS, LAVAGEM COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, UTILIZAÇÃO DE ESPONJA MACIA, ENXÁGUE, SECAGEM E ACABAMENTO, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.	UN	30,00	4,03	8,95	12,98	120,90	268,50	389,40		500,90	500,90		BDI PADRÃO
4		**REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA**						**R$ 564,22**	**R$ 913,33**		**R$ 1.477,55**			**R$ 1.900,63**	
4.1	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	18,00	0,67	2,13	2,80	12,06	38,34	50,40		64,83	64,83		BDI PADRÃO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**	Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**	Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**	CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**	ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
4.2	**102224**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,00	12,37	27,93	40,30	222,66	502,74	725,40		933,11	933,11		BDI PADRÃO
4.3	**99814**	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	25,00	0,04	2,04	2,08	1,00	51,00	52,00		66,89	66,89		BDI PADRÃO
4.4	**COMP 002**	PINTURA DE TELHAS CERÂMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES, COM TINTA ESPECÍFICA PARA TELHAS, APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS.	M2	25,00	13,14	12,85	25,99	328,50	321,25	649,75		835,80	835,80		BDI PADRÃO
5		**RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM ESCOSTA E OS BANQUINHOS INDIVIDUAIS)**						**R$ 428,88**	**R$ 1.367,82**		**R$ 1.796,70**			**R$ 2.311,17**	
5.1	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	21,00	0,67	2,13	2,80	14,07	44,73	58,80		75,64	75,64		BDI PADRÃO
5.2	**102224**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,00	12,37	27,93	40,30	259,77	586,53	846,30		1.088,63	1.088,63		BDI PADRÃO
5.3	**100717**	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	8,00	1,50	11,78	13,28	12,00	94,24	106,24		136,66	136,66		BDI PADRÃO
5.4	**100722**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,00	5,60	26,76	32,36	44,80	214,08	258,88		333,01	333,01		BDI PADRÃO
5.5	**100762**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	8,00	12,28	53,53	65,81	98,24	428,24	526,48		677,23	677,23		BDI PADRÃO
6		**PLACA MAPA MUNDI**						**R$ 2.012,43**	**R$ 822,21**		**R$ 2.834,64**			**R$ 3.646,32**	
6.1	**105082**	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	24,00	60,63	25,30	85,93	1.455,12	607,20	2.062,32		2.652,84	2.652,84		BDI PADRÃO
6.2	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	6,25	0,67	2,13	2,80	4,18	13,31	17,50		22,51	22,51		BDI PADRÃO
6.3	**102225**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,25	9,06	27,93	36,99	56,62	174,56	231,18		297,38	297,38		BDI PADRÃO
6.4	**94975**	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06	390,80	185,34	576,14	23,44	11,12	34,56		44,46	44,46		BDI PADRÃO
6.5	**93358**	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,06	0,00	118,11	118,11	0,00	7,08	7,08		9,11	9,11		BDI PADRÃO
6.6	**COMP 004**	APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE LETREIRO	M2	3,00	157,69	2,98	160,67	473,07	8,94	482,01		620,03	620,03		BDI PADRÃO
7		**PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁLICA + REFORMA DO PISO DE MADEIRA**						**R$ 3.534,46**	**R$ 1.636,00**		**R$ 5.170,46**			**R$ 6.650,97**	
7.1	**102220**	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,00	5,95	15,02	20,97	47,60	120,16	167,76		215,80	215,80		BDI PADRÃO
7.2	**97643**	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,50	0,00	35,18	35,18	0,00	369,39	369,39		475,16	475,16		BDI PADRÃO
7.3	**105090**	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	10,50	316,98	37,50	354,48	3.328,29	393,75	3.722,04		4.787,81	4.787,81		BDI PADRÃO
7.4	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	11,00	0,67	2,13	2,80	7,37	23,43	30,80		39,62	39,62		BDI PADRÃO
7.5	**102225**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,00	9,06	27,93	36,99	99,66	307,23	406,89		523,40	523,40		BDI PADRÃO
7.6	**COMP 005**	ORNAMENTO EM MADEIRA PARA GUARDA CORPO DA PONTE	UN	6,00	8,59	70,34	78,93	51,54	422,04	473,58		609,18	609,18		BDI PADRÃO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**	Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**	Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**	CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**	ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
8		**PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA DECORATIVA + ILUMINAÇÃO**						**R$ 2.556,91**	**R$ 936,49**		**R$ 3.493,40**			**R$ 4.493,70**	
8.1	**102220**	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	43,00	5,95	15,02	20,97	255,85	645,86	901,71		1.159,91	1.159,91		BDI PADRÃO
8.2	**COMP 006**	PLACA DECORATIVA 1,00 × 0,75 M, COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA RÚSTICA DE 10 CM, FUNDO EM CHAPA METÁLICA PRETA E CARACTERES "平和" EM RELEVO COM ACABAMENTO DOURADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.086,06	112,17	1.198,23	1.086,06	112,17	1.198,23		1.541,33	1.541,33		BDI PADRÃO
8.3	**COMP 007**	LUMINÁRIA TIPO EMBUTIDO DE SOLO LED REDONDO 30° - IP67 - 3000K - BIVOLT - CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	262,40	17,59	279,99	1.049,60	70,36	1.119,96		1.440,65	1.440,65		BDI PADRÃO
8.4	**97667**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	5,98	4,72	10,70	59,80	47,20	107,00		137,64	137,64		BDI PADRÃO
8.5	**91926**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	3,52	2,03	5,55	105,60	60,90	166,50		214,18	214,18		BDI PADRÃO
9		**MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO**						**R$ 38.634,58**	**R$ 1.203,21**		**R$ 39.837,79**			**R$ 51.244,94**	
9.1	**COMP 008**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA (TORÔ) - SHIMEN NODUMI, INCLUINDO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO.	UN	5,00	1.218,62	41,49	1.260,11	6.093,10	207,45	6.300,55		8.104,65	8.104,65		BDI PADRÃO
9.2	**COMP 009**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA (TORÔ) - SHIMEN SHINTO, INCLUINDO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO.	UN	6,00	1.218,62	41,49	1.260,11	7.311,72	248,94	7.560,66		9.725,58	9.725,58		BDI PADRÃO
9.3	**COMP 010**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA (TORÔ) - YUKIMI QUADRADA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO.	UN	10,00	1.499,28	41,49	1.540,77	14.992,80	414,90	15.407,70		19.819,54	19.819,54		BDI PADRÃO
9.4	**COMP 011**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA (TORÔ) - NISHINOYA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO.	UN	8,00	1.279,62	41,49	1.321,11	10.236,96	331,92	10.568,88		13.595,17	13.595,17		BDI PADRÃO
10		**PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"**						**R$ 5.995,39**	**R$ 3.234,06**		**R$ 9.229,45**			**R$ 11.872,28**	
10.1	**96523**	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,00	0,00	130,04	130,04	0,00	130,04	130,04		167,28	167,28		BDI PADRÃO
10.2	**94962**	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11	338,08	120,58	458,66	37,18	13,26	50,45		64,90	64,90		BDI PADRÃO
10.3	**96545**	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,00	10,17	8,13	18,30	508,50	406,50	915,00		1.177,00	1.177,00		BDI PADRÃO
10.4	**96536**	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,56	20,69	57,78	78,47	52,96	147,91	200,88		258,40	258,40		BDI PADRÃO
10.5	**94965**	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,70	450,31	119,06	569,37	315,21	83,34	398,55		512,67	512,67		BDI PADRÃO
10.6	**103670**	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,70	2,04	405,51	407,55	1,42	283,85	285,28		366,97	366,97		BDI PADRÃO
10.7	**104737**	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,40	2,75	26,52	29,27	1,10	10,60	11,70		15,05	15,05		BDI PADRÃO
10.8	**103324**	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,12	43,39	47,32	90,71	439,10	478,87	917,98		1.180,83	1.180,83		BDI PADRÃO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**	Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**	Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**	CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**	ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
10.9	**87879**	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,24	1,80	3,88	5,68	36,43	78,53	114,96		147,88	147,88		BDI PADRÃO
10.10	**87529**	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20,24	14,20	29,67	43,87	287,40	600,52	887,92		1.142,17	1.142,17		BDI PADRÃO
10.11	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	20,24	6,93	8,05	14,98	140,26	162,93	303,19		390,01	390,01		BDI PADRÃO
10.12	**101966**	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,00	157,86	18,30	176,16	789,30	91,50	880,80		1.133,01	1.133,01		BDI PADRÃO
10.13	**101732**	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	6,00	86,71	49,41	136,12	520,26	296,46	816,72		1.050,58	1.050,58		BDI PADRÃO
10.14	**COMP 012**	ARANDELA ORIENTAL EXTERNA - CONFORME MODELO DE REFERÊNCIA - INCLUSO LÂMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	234,87	70,37	305,24	1.409,22	422,22	1.831,44		2.355,85	2.355,85		BDI PADRÃO
10.15	**COMP 004**	APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE LETREIRO	M2	9,24	157,69	2,98	160,67	1.457,05	27,53	1.484,59		1.909,69	1.909,69		BDI PADRÃO
11		**PLACA EDUCATIVA**						**R$ 2.150,38**	**R$ 907,09**		**R$ 3.057,47**			**R$ 3.933,00**	
11.1	**94189**	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	2,14	34,47	11,85	46,32	73,76	25,35	99,12		127,50	127,50		BDI PADRÃO
11.2	**92539**	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	2,14	85,37	41,21	126,58	182,69	88,18	270,88		348,44	348,44		BDI PADRÃO
11.3	**105082**	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	21,20	60,63	25,30	85,93	1.285,35	536,36	1.821,71		2.343,34	2.343,34		BDI PADRÃO
11.4	**102193**	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	7,63	0,67	2,13	2,80	5,11	16,25	21,36		27,48	27,48		BDI PADRÃO
11.5	**102225**	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,63	9,06	27,93	36,99	69,12	213,10	282,23		363,04	363,04		BDI PADRÃO
11.6	**94975**	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06	390,80	185,34	576,14	23,44	11,12	34,56		44,46	44,46		BDI PADRÃO
11.7	**93358**	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,06	0,00	118,11	118,11	0,00	7,08	7,08		9,11	9,11		BDI PADRÃO
11.8	**COMP 004**	APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE LETREIRO	M2	3,24	157,69	2,98	160,67	510,91	9,65	520,57		669,63	669,63		BDI PADRÃO
12		**RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE**						**R$ 6.675,97**	**R$ 10.516,60**		**R$ 17.192,57**			**R$ 22.115,52**	
12.1	**99814**	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	644,40	0,04	2,04	2,08	25,77	1.314,57	1.340,35		1.724,15	1.724,15		BDI PADRÃO
12.2	**102491**	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	644,40	10,32	14,28	24,60	6.650,20	9.202,03	15.852,24		20.391,37	20.391,37		BDI PADRÃO
13		**ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM**						**R$ 13.169,00**	**R$ 3.365,48**		**R$ 16.534,48**			**R$ 21.268,96**	
13.1	**COMP 013**	BALIZADOR DECORATIVO EXTERNO, TIPO COLUNA, METÁLICO, COM 4 NÍVEIS DE DIFUSORES/ABAJURES, ACABAMENTO VERMELHO, DIFUSORES TRANSLÚCIDOS E BASE PARA FIXAÇÃO AO PISO, COMPLETO, CONFORME MODELO DE REFERÊNCIA - INCLUSO LÂMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	668,00	35,18	703,18	10.688,00	562,88	11.250,88		14.472,46	14.472,46		BDI PADRÃO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**	Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**	Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**	CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**	ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%** — BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado **15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**		Desconto

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
13.2	**97667**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	5,98	4,72	10,70	897,00	708,00	1.605,00		2.064,58	2.064,58		BDI PADRÃO
13.3	**91926**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	3,52	2,03	5,55	1.584,00	913,50	2.497,50		3.212,63	3.212,63		BDI PADRÃO
13.4	**93358**	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,00	0,00	118,11	118,11	0,00	1.181,10	1.181,10		1.519,30	1.519,30		BDI PADRÃO
14		**REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA**						**R$ 606,97**	**R$ 345,87**		**R$ 952,84**			**R$ 1.225,68**	
14.1	**101732**	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	7,00	86,71	49,41	136,12	606,97	345,87	952,84		1.225,68	1.225,68		BDI PADRÃO
15		**LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO D'ÁGUA**						**R$ 46,40**	**R$ 513,60**		**R$ 560,00**			**R$ 720,35**	
15.1	**99805**	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	40,00	1,16	12,84	14,00	46,40	513,60	560,00		720,35	720,35		BDI PADRÃO

AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA:09959256901

Assinado de forma digital por AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA:09959256901
Dados: 2026.11.03 11:21:35 -03'00'