

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08/26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TRANSBORDO	MUNICÍPIO / UF GRANDES RIOS	BDI 1 20,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho da descrição de serviço no TransfereGOV é limitado a 500 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 24

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO TRANSBORDO									334.496,98	
1.			CONSTRUÇÃO DO TRANSBORDO					-	334.496,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINAR					-	21.392,71	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	511,40	BDI 1	617,82	4.942,56	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	155,00	87,85	BDI 1	106,13	16.450,15	RA
1.2.			ALAMBRADO					-	46.317,85	
1.2.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	145,00	200,01	BDI 1	241,63	35.036,35	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	10,00	933,82	BDI 1	1.128,15	11.281,50	RA
1.3.			ESTRUTURA DO TRANSBORDO					-	191.420,42	
1.3.1.	Cotação	001	PILARES PRÉ MOLDADOS SEÇÃO 0,25X0,25M H: 3,00 M C/ CHUMBADOR 15X15CM, ESP: 4,3MM; FUNDAÇÃO TIPO ESTACAS ESCAVADAS ARMADAS D: 30,00 CM; CÁLCES SOBRE BLOCOS DE FUNDAÇÃO P/UMA ESTACA P/PILARES 0,25X0,25M; CONTENÇÃO PRÉ MOLDAS COMPOSTA DE PLACAS DE ARRIMO E PILARES PRÉ MOLDADOS H: 3,00M; COBERTURA METÁLICA DUAS AGUAS EM TESOURAS DE METALON, TELHAMENTO EM TELHAS DE ZINCO ESP: 0,5MM, INCLUINDO TRILHO DESLISANTE MANUAL; PLACAS PRÉ MOLDAS DE VEDAÇÃO E ARRIMO - ARMADAS, ESP:8,00 - CALAFETADAS COM SELANTE P.U; TRANSPORTE E MONTAGEM.	UN	1,00	158.447,50	BDI 1	191.420,42	191.420,42	RA
1.4.			CORTE E ATERRO					-	75.366,00	
1.4.1.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3.000,00	14,28	BDI 1	17,25	51.750,00	RA
1.4.2.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.200,00	16,29	BDI 1	19,68	23.616,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ESTRUTURA EM PRE-MOLDADO PARA MURO DE ARRIMO, COM DESNIVEL DE 3 METROS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GRANDES RIOS

Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ERYC KAYQUE CORDEIRO BATISTA

CREA/CAU: PR - 194049/D

ART/RRT: 0

RECURSO

↓