



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANA EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADA

Objeto **UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBS PORTE 1**

Município **SÃO JOÃO DO IVAÍ**

Responsável técnico **LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI**

E-mail **engenharia@saojoaodoivaí.pr.gov.br**

Data **15/07/2026**

Órgão **SESA**

Tipologia **CONSTRUÇÃO**

CREA / CAU nº **CREA/PR 184913/D**

ART / RRT nº **1720264265738**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%			0,00	39.115,14	39.115,14	PRÓPRIA
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	25.185,04	R\$ -	R\$ 25.185,04	R\$ 25.185,04	SECID 07/2026
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	13.930,10	R\$ -	R\$ 13.930,10	R\$ 13.930,10	SECID 07/2026
		COMP 002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³			572,09	31,66	603,75	SINAPI 75030/008
	1527		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1500	497,34	R\$ 571,94	R\$ -	R\$ 571,94	SECID 07/2026
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630	40,19	R\$ -	R\$ 14,58	R\$ 14,58	SECID 07/2026
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5440	31,41	R\$ -	R\$ 17,08	R\$ 17,08	SECID 07/2026
90586			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,0880	1,28	R\$ 0,11	R\$ -	R\$ 0,11	SECID 07/2026
90587			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2015	CHI	0,0930	0,51	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04	SECID 07/2026
		COMP 003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³			548,69	46,44	595,13	
	1527		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	497,34	R\$ 548,56	R\$ -	R\$ 548,56	SECID 07/2026
88262			CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940	39,60	R\$ -	R\$ 3,71	R\$ 3,71	SECID 07/2027
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5650	40,19	R\$ -	R\$ 22,70	R\$ 22,70	SECID 07/2028
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6380	31,41	R\$ -	R\$ 20,03	R\$ 20,03	SECID 07/2029
90586			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,0560	1,28	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ 0,07	SECID 07/2030
90587			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2015	CHI	0,1330	0,51	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ 0,06	SECID 07/2031
		COMP 004	MURO/MURETA EM TUIJO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA.	M³			66,54	117,88	184,42	
88239			AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,70	R\$ -	R\$ 9,81	R\$ 9,81	
88245			ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	39,91	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 3,59	
88262			CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	39,50	R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 15,80	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	40,19	R\$ -	R\$ 32,15	R\$ 32,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	31,41	R\$ -	R\$ 56,53	R\$ 56,53	
	33		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,8000	8,44	R\$ 6,75	R\$ -	R\$ 6,75	
	370		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0700	135,00	R\$ 9,45	R\$ -	R\$ 9,45	
	4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0200	84,31	R\$ 1,68	R\$ -	R\$ 1,68	
	4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0200	84,76	R\$ 1,69	R\$ -	R\$ 1,69	
	1106		CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	5,0000	0,83	R\$ 4,15	R\$ -	R\$ 4,15	
	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,0000	0,83	R\$ 12,45	R\$ -	R\$ 12,45	
	2692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,1000	6,98	R\$ 0,69	R\$ -	R\$ 0,69	
	5061		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	16,35	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	
	4509		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1500	3,61	R\$ 0,54	R\$ -	R\$ 0,54	
	6212		TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1500	11,80	R\$ 13,57	R\$ -	R\$ 13,57	
	7267		BLOCO CERÂMICO / TUIJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	23,0000	0,67	R\$ 15,41	R\$ -	R\$ 15,41	
		COMP 005	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR	H			6,29	0,00	6,29	
93229			BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF. 02/2016	H	1,0000	0,45	R\$ 0,45	R\$ -	R\$ 0,45	

LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI:10339889950

Assinado de forma digital por LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI:10339889950
Dados: 2026.10.19 15:47:19 -03'00'