



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO
Composição	01	TAMPAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADA PARA JAZIGOS (1,10M X 0,80M), COM ESPESSURA DE 3 CM.	M3		R\$ 2.402,59	R\$ 2.502,98
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,3112	R\$ 47,87	R\$ 47,87
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567	R\$ 6,38	R\$ 6,38
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,477	R\$ 2,53	R\$ 2,53
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2619	R\$ 17,32	R\$ 17,32
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	0,7356	R\$ 31,04	R\$ 32,70
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	H	3,678	R\$ 35,82	R\$ 37,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	R\$ 38,00	R\$ 40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	R\$ 29,86	R\$ 31,41
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,7533	R\$ 1,25	R\$ 1,25
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	13,0715	R\$ 0,50	R\$ 0,50
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,1	R\$ 548,47	R\$ 553,96
Composição	02	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN		R\$ 1.637,51	R\$ 1.637,51
COTAÇÃO	01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	4,5	R\$ 363,89	R\$ 363,89

JARDIM ALEGRE/PR, 04 DE MAIO DE 2026

Local e Data

Responsável pela elaboração do orçamento

Engª Civil Ariele Oliveira Dias
CREA-SP 5070464156/D
ART 1720262677486