PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	**ESTATÍSTICA**	
ENDEREÇO:	PR 466, PARQUE INDUSTRIAL, JARDIM ALEGRE/PR	**ÁREA (m²):**	212,73
REFERÊNCIA:	SINAPI - MARÇO/2026 - PREÇO NÃO DESONERADO - PARANÁ	**BDI:**	21,20%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R$)	% - ITEM
1.			**CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS**					65.487,55	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					2.988,24	4,56%
1.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1	1.637,51	1.984,66	1.984,66	
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	320	0,77	0,93	297,60	
1.1.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	320	0,62	0,75	240,00	
1.1.4.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	64	2,88	3,49	223,36	
1.1.5.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	275,7	0,73	0,88	242,62	
1.2.	SINAPI		**JAZIGOS**					46.374,65	70,81%
1.2.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,2	155,88	188,93	20.631,16	
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,32	181,86	220,41	3.817,50	
1.2.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	218,4	9,32	11,30	2.467,92	
1.2.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	218,4	49,90	60,48	13.208,83	
1.2.5.	Composição	01	TAMPAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADA PARA JAZIGOS (1,10M X 0,80M), COM ESPESSURA DE 3 CM.	M3	2,06	2.502,98	3.033,61	6.249,24	
1.3.	SINAPI		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES** -					16.124,66	24,62%
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	109,7	62,57	75,83	8.318,55	
1.3.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4,16	89,84	108,89	452,98	
1.3.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,94	254,49	308,44	2.140,57	
1.3.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,09	187,07	226,73	1.154,06	
1.3.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,55	901,41	1.092,51	2.785,90	
1.3.6.	Cotação	02	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³	UN	3	350,00	424,20	1.272,60	
							TOTAL:	**65.487,55**	**100%**

JARDIM ALEGRE/PR, 04 DE MAIO DE 2026

Local e Data

Responsável pela elaboração do orçamento

Engª Civil Ariele Oliveira Dias

CREA-SP 5070464156/D

ART 1720262677486