PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO
Composição	**01**	**TAMPAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADA PARA JAZIGOS (1,10M X 0,80M), COM ESPESSURA DE 3 CM.**	**M3**		**R$ 2.402,59**	**R$ 2.502,98**
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,3112	R$ 47,87	R$ 47,87
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567	R$ 6,38	R$ 6,38
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,477	R$ 2,53	R$ 2,53
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2619	R$ 17,32	R$ 17,32
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7356	R$ 31,04	R$ 32,70
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,678	R$ 35,82	R$ 37,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	R$ 38,00	R$ 40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	R$ 29,86	R$ 31,41
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,7533	R$ 1,25	R$ 1,25
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	13,0715	R$ 0,50	R$ 0,50
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,1	R$ 548,47	R$ 553,96
Composição	**02**	**PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES**	**UN**		**R$ 1.637,51**	**R$ 1.637,51**
COTAÇÃO	01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	4,5	R$ 363,89	R$ 363,89
Composição	**03**	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM***	**M3**		**R$ 154,17**	**R$ 158,92**
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	R$ 0,64	R$ 0,64
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	R$ 10,83	R$ 10,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	R$ 31,12	R$ 32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	R$ 39,78	R$ 42,12
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,595	R$ 119,76	R$ 119,76
Composição	**04**	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM***	**M3**		**R$ 128,59**	**R$ 133,34**
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	R$ 0,64	R$ 0,64
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	R$ 10,83	R$ 10,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	R$ 31,12	R$ 32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	R$ 39,78	R$ 42,12
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2975	R$ 76,57	R$ 76,57
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2975	R$ 76,98	R$ 76,98

Assinado de forma digital por ARIELE OLIVEIRA DIAS:42544900890
Dados: 2026.10.05 11:40:56 -03'00'

JARDIM ALEGRE/PR, 05 DE OUTUBRO DE 2026
Local e Data

Responsável pela elaboração do orçamento
Engª Civil Ariele Oliveira Dias
CREA-SP 5070464156/D
ART 1720266061978