PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	**ESTATÍSTICA**	
ENDEREÇO:	PR 466, PARQUE INDUSTRIAL, JARDIM ALEGRE/PR	**ÁREA (m²):**	249,13
REFERÊNCIA:	SINAPI - AGOSTO/2026 - PREÇO NÃO DESONERADO - PARANÁ	**BDI:**	21,20%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R$)	% - ITEM
1.			**CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS**					95.586,90	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					2.626,58	2,75%
1.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1	1.825,92	2.213,02	2.213,02	
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	249,13	0,74	0,90	224,22	
1.1.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	249,13	0,63	0,76	189,34	
1.2.	SINAPI		**JAZIGOS**					76.870,08	80,42%
1.2.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	222,6	132,14	160,15	35.649,39	
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	35,3	177,08	214,62	7.576,09	
1.2.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	445,2	9,71	11,77	5.240,00	
1.2.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	243,6	51,57	62,50	15.225,00	
1.2.5.	Composição	01	TAMPAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADA PARA JAZIGOS (1,10M X 0,80M), COM ESPESSURA DE 3 CM.	M3	4,2	2.589,11	3.138,00	13.179,60	
1.3.	SINAPI		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES** -					16.090,24	16,83%
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	49,85	64,27	77,90	3.883,32	
1.3.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	36,23	94,19	114,16	4.136,02	
1.3.3.	Composição	03	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*	M3	7,08	158,92	192,61	1.363,68	
1.3.4.	Composição	04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	4,97	133,34	161,61	803,20	
1.3.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,97	909,72	1.102,58	5.479,82	
1.3.6.	Cotação	02	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³	UN	1	350,00	424,20	424,20	
							TOTAL:	**95.586,90**	**100%**

JARDIM ALEGRE/PR, 05 DE OUTUBRO DE 2026
Local e Data

Assinado de forma digital por ARIELE OLIVEIRA DIAS:42544900890
Dados: 2026.10.05 11:44:32 -03'00'

Responsável pela elaboração do orçamento
Engª Civil Ariele Oliveira Dias
CREA-SP 5070464156/D
ART 1720266061978