SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
SESA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Objeto	**CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PADRÃO-TIPO 02**	Órgão	**SESA**
Município	**KALORÉ/PR**	Tipologia	**CONSTRUÇÃO**
Responsável técnico	**ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI**	CREA / CAU nº	**CREA PR: 176320/D**
E-mail	**alessandra.pila.s@gmail.com**	ART / RRT nº	**1720262951111**
Data	**11/08/2026**	Curva ABC gerada em: 25/08/2026 11:02:32	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ACUMULADO	% DO ITEM	% ACUM.	FAIXA
1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%	100,00	R$ 1.024,68	R$ 102.468,00	R$ 102.468,00	8,5668%	8,5668%	A
2	COMP 008	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, E TRANSPORTE COM GUINDASTE E PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO	KG	2313,40	R$ 18,10	R$ 41.872,54	R$ 144.340,54	3,5007%	12,0676%	A
3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12409,50	R$ 2,88	R$ 35.739,36	R$ 180.079,90	2,9880%	15,0555%	A
4	COMP 004	CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	57,63	R$ 572,90	R$ 33.016,21	R$ 213.096,11	2,7603%	17,8158%	A
5	COMP 007	LAJE TRELIÇADA, B16 (12+4CM) INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO FCK 30MPa E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	161,39	R$ 174,86	R$ 28.220,65	R$ 241.316,76	2,3594%	20,1752%	A
6	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	301,22	R$ 93,37	R$ 28.124,91	R$ 269.441,67	2,3514%	22,5266%	A
7	C3511	QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R$ 26.473,59	R$ 26.473,59	R$ 295.915,26	2,2133%	24,7399%	A
8	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	261,99	R$ 99,80	R$ 26.146,60	R$ 322.061,86	2,1860%	26,9259%	A
9	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	307,05	R$ 70,49	R$ 21.643,95	R$ 343.705,81	1,8095%	28,7354%	A
10	C2830	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÃO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R$ 20.606,02	R$ 20.606,02	R$ 364.311,83	1,7228%	30,4582%	A
11	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	172,97	R$ 113,27	R$ 19.592,31	R$ 383.904,14	1,6380%	32,0962%	A
12	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	151,35	R$ 127,94	R$ 19.363,71	R$ 403.267,85	1,6189%	33,7151%	A
13	COMP 016	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO	M	108,00	R$ 167,10	R$ 18.046,80	R$ 421.314,65	1,5088%	35,2239%	A
14	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	23,99	R$ 714,46	R$ 17.139,88	R$ 438.454,53	1,4330%	36,6569%	A
15	C689	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA ST 12,5mm + M90 LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)	M2	134,00	R$ 125,51	R$ 16.818,34	R$ 455.272,87	1,4061%	38,0630%	A
16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2619,16	R$ 5,66	R$ 14.824,44	R$ 470.097,31	1,2394%	39,3024%	A
17	COMP 005	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO), INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	270,00	R$ 52,66	R$ 14.218,20	R$ 484.315,51	1,1887%	40,4911%	A
18	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	295,39	R$ 45,53	R$ 13.449,10	R$ 497.764,61	1,1244%	41,6155%	A
19	C405	SISTEMA 03 - EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSUMO 1,5KG/M², APLICAÇÃO EM 2 DEMÃOS, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 E=3CM	M2	109,73	R$ 121,76	R$ 13.360,72	R$ 511.125,33	1,1170%	42,7325%	A
20	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	146,60	R$ 89,77	R$ 13.160,28	R$ 524.285,61	1,1003%	43,8328%	A
21	C110	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA AUXILIAR, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS	M2	24,62	R$ 505,25	R$ 12.439,25	R$ 536.724,86	1,0400%	44,8727%	A
22	C2127	UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:3/8" L.G.:5/8", CAP. NOMINAL: 22.000 BTU/H, 220V/1F+N. REFERÊNCIA: 38TVCI22S5 + 42AFVCI22S5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 11.611,14	R$ 11.611,14	R$ 548.336,00	0,9707%	45,8435%	A
23	92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,51	R$ 110,27	R$ 11.083,23	R$ 559.419,23	0,9266%	46,7701%	A
24	C2124	AR CONDICIONADO HORIZONTAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:3/8", CAP. NOMINAL: 9.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERÊNCIA: 38MGVQI09M5 + 42AGV09M5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	R$ 2.762,64	R$ 11.050,56	R$ 570.469,79	0,9239%	47,6940%	A
25	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	130,11	R$ 81,77	R$ 10.639,09	R$ 581.108,88	0,8895%	48,5834%	A
26	C2129	UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:5/8", CAP. NOMINAL: 28.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERÊNCIA: 38TVCD28515MC + 40KVQD28C5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 10.635,90	R$ 10.635,90	R$ 591.744,78	0,8892%	49,4727%	A
27	C9088	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	7,26	R$ 1.462,19	R$ 10.615,49	R$ 602.360,27	0,8875%	50,3602%	B
28	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	163,60	R$ 64,49	R$ 10.550,56	R$ 612.910,83	0,8821%	51,2422%	B
29	COMP 015	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 6,00 M	UN	1,00	R$ 10.369,37	R$ 10.369,37	R$ 623.280,20	0,8669%	52,1092%	B
30	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	140,95	R$ 72,19	R$ 10.175,18	R$ 633.455,38	0,8507%	52,9599%	B
31	COMP 014	PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO FERRAGENS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA	M2	8,00	R$ 1.198,23	R$ 9.585,84	R$ 643.041,22	0,8014%	53,7613%	B
32	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1240,95	R$ 7,68	R$ 9.530,48	R$ 652.571,70	0,7968%	54,5581%	B
33	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 1.558,89	R$ 9.353,34	R$ 661.925,04	0,7820%	55,3401%	B
34	C2767	VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO, TIPO GABINETE, FILTRO G4+F8 VAZÃO: 1630 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 20MMCA, 220V/1F+N/0,5KW. REFERÊNCIA: FH 400 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 8.787,32	R$ 8.787,32	R$ 670.712,36	0,7347%	56,0747%	B
35	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	149,91	R$ 58,55	R$ 8.777,23	R$ 679.489,59	0,7338%	56,8085%	B
36	CA0142	PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, 90X210CM, DE CORRER, 01 FOLHA, INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	R$ 2.168,59	R$ 8.674,36	R$ 688.163,95	0,7252%	57,5338%	B

37	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	732,00	R$ 11,77	R$ 8.615,64	R$ 696.779,59	0,7203%	58,2541%	B
38	C6275	LIE 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA COM LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=20CM E BRASÃO DO ESTADO EM AÇO GALVANIZADO 3MM COM ESPESSURA 5CM E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO, H=40CM	UN	11,00	R$ 753,21	R$ 8.285,31	R$ 705.064,90	0,6927%	58,9468%	B
39	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024	KG	822,91	R$ 9,55	R$ 7.858,79	R$ 712.923,69	0,6570%	59,6038%	B
40	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	107,37	R$ 71,54	R$ 7.681,24	R$ 720.604,93	0,6422%	60,2460%	B
41	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	48,47	R$ 154,42	R$ 7.484,73	R$ 728.089,66	0,6258%	60,8717%	B
42	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,29	R$ 659,83	R$ 7.449,47	R$ 735.539,13	0,6228%	61,4945%	B
43	CA0443	CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 04 FOLHAS SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 2,05X260CM, CV-04	UN	1,00	R$ 7.346,55	R$ 7.346,55	R$ 742.885,68	0,6142%	62,1088%	B
44	CA0440	CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 02 FOLHAS SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 2,00X260CM, CV-01	UN	1,00	R$ 7.204,45	R$ 7.204,45	R$ 750.090,13	0,6023%	62,7111%	B
45	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	146,50	R$ 49,04	R$ 7.184,33	R$ 757.274,46	0,6006%	63,3117%	B
46	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	146,60	R$ 45,44	R$ 6.661,50	R$ 763.935,96	0,5569%	63,8687%	B
47	C616	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	M	4,21	R$ 1.574,99	R$ 6.630,70	R$ 770.566,66	0,5544%	64,4230%	B
48	C692	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL, ESPESSURA FINAL 11,50CM, COM DUAS FACES SIMPLES, RESISTENTE A UMIDADE, E MONTANTE SIMPLES 90MM, (1 CHAPA RU 12,5 + M90 LR50D32 + 1 CHAPA RU 12,5)	M2	45,43	R$ 142,36	R$ 6.467,41	R$ 777.034,07	0,5407%	64,9637%	B
49	C12368	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	KG	100,00	R$ 62,49	R$ 6.249,00	R$ 783.283,07	0,5224%	65,4862%	B
50	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	265,21	R$ 23,49	R$ 6.229,78	R$ 789.512,85	0,5208%	66,0070%	B
51	C3125	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 30X30CM, COR BRANCA. 24W/127V, 4000K, 1800 LM - REF.: LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT.	UN	46,00	R$ 132,02	R$ 6.072,92	R$ 795.585,77	0,5077%	66,5147%	B
52	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	68,00	R$ 88,04	R$ 5.986,72	R$ 801.572,49	0,5005%	67,0152%	B
53	C6274	LIE 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA - LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=30CM, TEXTO: "FISIOCENTRO"	0	6,00	R$ 992,08	R$ 5.952,48	R$ 807.524,97	0,4977%	67,5129%	B
54	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	430,00	R$ 13,56	R$ 5.830,80	R$ 813.355,77	0,4875%	68,0004%	B
55	C1645	APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC,)INCLUSO ECO SUCÇÃO 2", FREIO DÁGUA 100, FILTRO WFF100 E ECO CAP 1"	UN	1,00	R$ 5.641,08	R$ 5.641,08	R$ 818.996,85	0,4716%	68,4720%	B
56	CA0435	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM TELA ONDULADA MALHA 2´ E FIO 12	M2	4,83	R$ 1.157,30	R$ 5.589,75	R$ 824.586,60	0,4673%	68,9393%	B
57	C9096	EXECUÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	7,26	R$ 735,32	R$ 5.338,42	R$ 829.925,02	0,4463%	69,3857%	B
58	C675	JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	182,16	R$ 29,24	R$ 5.326,35	R$ 835.251,37	0,4453%	69,8310%	B
59	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 5.319,54	R$ 5.319,54	R$ 840.570,91	0,4447%	70,2757%	B
60	C8002	ARMÁRIO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS, PRATELEIRAS E FERRAGENS - INSTALADO	M2	1,92	R$ 2.728,29	R$ 5.238,31	R$ 845.809,22	0,4379%	70,7136%	B
61	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	82,16	R$ 59,82	R$ 4.914,81	R$ 850.724,03	0,4109%	71,1245%	B
62	CA0213	PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO FERRAGENS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA	M2	4,00	R$ 1.223,29	R$ 4.893,16	R$ 855.617,19	0,4091%	71,5336%	B
63	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	38,61	R$ 124,25	R$ 4.796,67	R$ 860.413,86	0,4010%	71,9347%	B
64	C13468	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR EM ALUMÍNIO COM IP66	UN	8,00	R$ 591,71	R$ 4.733,68	R$ 865.147,54	0,3958%	72,3304%	B
65	C9092	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	10,89	R$ 428,52	R$ 4.666,58	R$ 869.814,12	0,3901%	72,7206%	B
66	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	90,27	R$ 51,59	R$ 4.657,02	R$ 874.471,14	0,3893%	73,1099%	B
67	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	411,94	R$ 11,29	R$ 4.650,80	R$ 879.121,94	0,3888%	73,4987%	B
68	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,60	R$ 673,09	R$ 4.442,39	R$ 883.564,33	0,3714%	73,8702%	B
69	C77	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	R$ 634,14	R$ 4.438,98	R$ 888.003,31	0,3711%	74,2413%	B
70	C12056	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	R$ 124,14	R$ 4.344,90	R$ 892.348,21	0,3633%	74,6045%	B
71	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	4,00	R$ 1.058,57	R$ 4.234,28	R$ 896.582,49	0,3540%	74,9585%	B
72	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	247,00	R$ 16,44	R$ 4.060,68	R$ 900.643,17	0,3395%	75,2980%	B
73	CA0441	CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 1,50X260CM, CV-02	UN	1,00	R$ 3.900,55	R$ 3.900,55	R$ 904.543,72	0,3261%	75,6241%	B
74	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R$ 427,70	R$ 3.849,30	R$ 908.393,02	0,3218%	75,9459%	B
75	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	15,00	R$ 256,36	R$ 3.845,40	R$ 912.238,42	0,3215%	76,2674%	B
76	C3519	ENTRADA DE ENERGIA 63A - CN, COMPLETO CONFORME PROJETO E LISTA DE MATERIAIS	CJ	1,00	R$ 3.793,86	R$ 3.793,86	R$ 916.032,28	0,3172%	76,5846%	B
77	CA0007	CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM, H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,20	R$ 524,18	R$ 3.774,09	R$ 919.806,37	0,3155%	76,9002%	B
78	COMP 012	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,37	R$ 1.531,05	R$ 3.628,58	R$ 923.434,95	0,3034%	77,2035%	B
79	C12055	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	R$ 98,79	R$ 3.457,65	R$ 926.892,60	0,2891%	77,4926%	B
80	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	257,00	R$ 13,45	R$ 3.456,65	R$ 930.349,25	0,2890%	77,7816%	B
81	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,00	R$ 95,63	R$ 3.442,68	R$ 933.791,93	0,2878%	78,0694%	B
82	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	307,05	R$ 11,10	R$ 3.408,25	R$ 937.200,18	0,2849%	78,3544%	B
83	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	34,91	R$ 92,95	R$ 3.244,88	R$ 940.445,06	0,2713%	78,6257%	B

84	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,40	R$ 76,02	R$ 3.223,24	R$ 943.668,30	0,2695%	78,8951%	B
85	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	226,00	R$ 14,22	R$ 3.213,72	R$ 946.882,02	0,2687%	79,1638%	B
86	C13011	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#4,0MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00	R$ 27,78	R$ 3.194,70	R$ 950.076,72	0,2671%	79,4309%	B
87	C12058	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R$ 157,86	R$ 3.157,20	R$ 953.233,92	0,2640%	79,6949%	B
88	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	191,40	R$ 16,22	R$ 3.104,50	R$ 956.338,42	0,2596%	79,9544%	B
89	C631	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM EXPURGO/ VASO DE DESPEJO, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	M	0,60	R$ 5.150,68	R$ 3.090,40	R$ 959.428,82	0,2584%	80,2128%	C
90	CA0442	CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 1,23X260CM, CV-03	UN	1,00	R$ 3.046,49	R$ 3.046,49	R$ 962.475,31	0,2547%	80,4675%	C
91	C3274	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771	UN	90,00	R$ 33,04	R$ 2.973,60	R$ 965.448,91	0,2486%	80,7161%	C
92	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	260,00	R$ 11,41	R$ 2.966,60	R$ 968.415,51	0,2480%	80,9641%	C
93	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,00	R$ 14,82	R$ 2.964,00	R$ 971.379,51	0,2478%	81,2119%	C
94	C9095	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS E ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	9,68	R$ 302,19	R$ 2.925,19	R$ 974.304,70	0,2446%	81,4565%	C
95	C6253	PEP - PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, CHAPA DE AUMINIO 1,2MM COM ACABAMENTO EM PINTUA AUTOMOTIVA, 45X75CM, FIXADO EM SUPORTE TUBULAR D=2"	UN	6,00	R$ 485,94	R$ 2.915,64	R$ 977.220,34	0,2438%	81,7002%	C
96	C8005	MESA/ BANCADA EM MDF LAMINADO LISO, COR CONFORME PROJETO, MARCA ARAUCO OU SIMILAR - INSTALADO	M2	3,17	R$ 897,04	R$ 2.843,61	R$ 980.063,95	0,2377%	81,9380%	C
97	C42	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	UN	4,00	R$ 710,53	R$ 2.842,12	R$ 982.906,07	0,2376%	82,1756%	C
98	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	109,73	R$ 25,58	R$ 2.806,89	R$ 985.712,96	0,2347%	82,4103%	C
99	C2770	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR, TIPO IN LINE, COM ACIONAMENTO DIRETO,VAZÃO: 1730 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 30MMCA, 220V/1F+N/0,28KW. REFERÊNCIA: MAXX315 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 2.773,29	R$ 2.773,29	R$ 988.486,25	0,2319%	82,6421%	C
100	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	111,44	R$ 24,85	R$ 2.769,28	R$ 991.255,53	0,2315%	82,8736%	C
101	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	146,60	R$ 18,75	R$ 2.748,75	R$ 994.004,28	0,2298%	83,1035%	C
102	C3049	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	R$ 56,20	R$ 2.697,60	R$ 996.701,88	0,2255%	83,3290%	C
103	C8113	GAVETEIRO EM MDF LISO FOSCO, COM 3 GAVETAS, DE PISO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS SILICONE GEL TRANSPARENTE, PUXADOR TIPO ALÇA - DIMENSÕES 40x50x60CM (LxPxA) - MAR03	UN	1,00	R$ 2.687,89	R$ 2.687,89	R$ 999.389,77	0,2247%	83,5537%	C
104	C259	CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAÇÃO EM ILHOS EM LATÃO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 45º, 60º, 90º PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS, COM RODÍZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,39	R$ 606,33	R$ 2.661,78	R$ 1.002.051,55	0,2225%	83,7762%	C
105	COMP 002	LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	88,00	R$ 30,00	R$ 2.640,00	R$ 1.004.691,55	0,2207%	83,9970%	C
106	C3177	ACCESS POINT - PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAÇÃO NAS FREQUÊNCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA SIMULTÂNEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR QUE PERMITA A INSTALAÇÃO DE UM CABO DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO EQUIPAMENTO	UN	2,00	R$ 1.319,21	R$ 2.638,42	R$ 1.007.329,97	0,2206%	84,2175%	C
107	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R$ 13,04	R$ 2.608,00	R$ 1.009.937,97	0,2180%	84,4356%	C
108	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	127,45	R$ 20,19	R$ 2.573,21	R$ 1.012.511,18	0,2151%	84,6507%	C
109	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	16,10	R$ 158,26	R$ 2.547,98	R$ 1.015.059,16	0,2130%	84,8637%	C
110	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	70,92	R$ 35,91	R$ 2.546,62	R$ 1.017.605,78	0,2129%	85,0767%	C
111	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	57,00	R$ 44,57	R$ 2.540,49	R$ 1.020.146,27	0,2124%	85,2890%	C
112	102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 2.495,40	R$ 2.495,40	R$ 1.022.641,67	0,2086%	85,4977%	C
113	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	13,90	R$ 178,51	R$ 2.481,28	R$ 1.025.122,95	0,2074%	85,7051%	C
114	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	18,10	R$ 137,00	R$ 2.479,70	R$ 1.027.602,65	0,2073%	85,9124%	C
115	COMP 017	FILTRO ANAERÓBICO 1,40X1,40 - H=1,60 M	UN	1,00	R$ 2.372,73	R$ 2.372,73	R$ 1.029.975,38	0,1984%	86,1108%	C
116	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	148,50	R$ 15,95	R$ 2.368,57	R$ 1.032.343,95	0,1980%	86,3088%	C
117	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,00	R$ 26,80	R$ 2.331,60	R$ 1.034.675,55	0,1949%	86,5038%	C
118	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	14,55	R$ 156,91	R$ 2.283,04	R$ 1.036.958,59	0,1909%	86,6946%	C
119	C3180	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR	UN	1,00	R$ 2.241,21	R$ 2.241,21	R$ 1.039.199,80	0,1874%	86,8820%	C
120	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	14,75	R$ 148,12	R$ 2.184,77	R$ 1.041.384,57	0,1827%	87,0647%	C
121	COMP 011	MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARME	UNXMÊS	8,00	R$ 269,75	R$ 2.158,00	R$ 1.043.542,57	0,1804%	87,2451%	C
122	COMP 006	REVESTIMENTO DE PILAR ENTERRADO COM EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESP= 3CM	M2	21,72	R$ 99,06	R$ 2.151,58	R$ 1.045.694,15	0,1799%	87,4250%	C
123	C34	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO PRESSMATIC 1/2", REFERÊNCIA 1173C DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	R$ 298,64	R$ 2.090,48	R$ 1.047.784,63	0,1748%	87,5997%	C
124	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,00	R$ 18,05	R$ 2.075,75	R$ 1.049.860,38	0,1735%	87,7733%	C
125	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	126,24	R$ 16,06	R$ 2.027,41	R$ 1.051.887,79	0,1695%	87,9428%	C
126	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	578,04	R$ 3,48	R$ 2.011,55	R$ 1.053.899,34	0,1682%	88,1110%	C
127	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,26	R$ 43,57	R$ 1.971,95	R$ 1.055.871,29	0,1649%	88,2758%	C
128	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,46	R$ 28,57	R$ 1.927,32	R$ 1.057.798,61	0,1611%	88,4370%	C
129	COMP 010	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA 50A, COM CAIXA DE EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 1.817,27	R$ 1.817,27	R$ 1.059.615,88	0,1519%	88,5889%	C
130	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	159,44	R$ 11,30	R$ 1.801,67	R$ 1.061.417,55	0,1506%	88,7395%	C
131	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,00	R$ 48,41	R$ 1.791,17	R$ 1.063.208,72	0,1498%	88,8893%	C

132	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	295,39	R$ 5,91	R$ 1.745,75	R$ 1.064.954,47	0,1460%	89,0352%	C
133	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62,00	R$ 27,86	R$ 1.727,32	R$ 1.066.681,79	0,1444%	89,1796%	C
134	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	109,73	R$ 15,42	R$ 1.692,03	R$ 1.068.373,82	0,1415%	89,3211%	C
135	C649	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA RU 12,5mm + M90 LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)	M2	12,60	R$ 133,13	R$ 1.677,43	R$ 1.070.051,25	0,1402%	89,4613%	C
136	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	40,00	R$ 41,68	R$ 1.667,20	R$ 1.071.718,45	0,1394%	89,6007%	C
137	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	134,38	R$ 12,26	R$ 1.647,49	R$ 1.073.365,94	0,1377%	89,7385%	C
138	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00	R$ 329,30	R$ 1.646,50	R$ 1.075.012,44	0,1377%	89,8761%	C
139	C13467	LUMINÁRIA LED LINEAR WAY DE SOBREPOR COM SISTEMA MODULAR. REF.: LLN02-S1600840-LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	15,00	R$ 108,42	R$ 1.626,30	R$ 1.076.638,74	0,1360%	90,0121%	C
140	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	31,23	R$ 51,35	R$ 1.603,66	R$ 1.078.242,40	0,1341%	90,1462%	C
141	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	19,00	R$ 82,89	R$ 1.574,91	R$ 1.079.817,31	0,1317%	90,2778%	C
142	C1323	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,45M, GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM	UN	1,00	R$ 1.551,36	R$ 1.551,36	R$ 1.081.368,67	0,1297%	90,4075%	C
143	C3136	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, COM SOQUETE PARA LÂMPADA COM BASE E27, 9W/127V, REF.: EX02-S1E27-LUMICENTER.	UN	14,00	R$ 104,87	R$ 1.468,18	R$ 1.082.836,85	0,1227%	90,5303%	C
144	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.463,87	R$ 1.463,87	R$ 1.084.300,72	0,1224%	90,6527%	C
145	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 1.452,79	R$ 1.452,79	R$ 1.085.753,51	0,1215%	90,7741%	C
146	C1318	BOCA DE LOBO COM GRELHA (90X40)CM DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00	R$ 1.438,84	R$ 1.438,84	R$ 1.087.192,35	0,1203%	90,8944%	C
147	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	23,00	R$ 62,30	R$ 1.432,90	R$ 1.088.625,25	0,1198%	91,0142%	C
148	CA0231	PORTA DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE ABRIR 01 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM	M2	2,52	R$ 565,99	R$ 1.426,29	R$ 1.090.051,54	0,1192%	91,1335%	C
149	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	61,74	R$ 22,71	R$ 1.402,11	R$ 1.091.453,65	0,1172%	91,2507%	C
150	C1322	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,35M, GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM	UN	1,00	R$ 1.400,37	R$ 1.400,37	R$ 1.092.854,02	0,1171%	91,3678%	C
151	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 686,19	R$ 1.372,38	R$ 1.094.226,40	0,1147%	91,4825%	C
152	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	64,19	R$ 21,32	R$ 1.368,52	R$ 1.095.594,92	0,1144%	91,5969%	C
153	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,80	R$ 754,49	R$ 1.358,08	R$ 1.096.953,00	0,1135%	91,7105%	C
154	C3281	SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (A CADA 1M)	UN	90,00	R$ 15,01	R$ 1.350,90	R$ 1.098.303,90	0,1129%	91,8234%	C
155	C3216	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6	PT	22,00	R$ 61,00	R$ 1.342,00	R$ 1.099.645,90	0,1122%	91,9356%	C
156	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	122,70	R$ 10,77	R$ 1.321,49	R$ 1.100.967,39	0,1105%	92,0461%	C
157	C13010	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#2,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R$ 21,95	R$ 1.317,00	R$ 1.102.284,39	0,1101%	92,1562%	C
158	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 219,25	R$ 1.315,50	R$ 1.103.599,89	0,1100%	92,2662%	C
159	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,27	R$ 20,26	R$ 1.281,85	R$ 1.104.881,74	0,1072%	92,3733%	C
160	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R$ 106,18	R$ 1.274,16	R$ 1.106.155,90	0,1065%	92,4799%	C
161	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	R$ 508,54	R$ 1.271,35	R$ 1.107.427,25	0,1063%	92,5862%	C
162	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	R$ 28,01	R$ 1.260,45	R$ 1.108.687,70	0,1054%	92,6915%	C
163	C1321	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,15M, GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM	UN	1,00	R$ 1.250,14	R$ 1.250,14	R$ 1.109.937,84	0,1045%	92,7960%	C
164	C1327	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x120)CM COM TAMPA DE CONCRETO (60x60)CM	UN	1,00	R$ 1.216,96	R$ 1.216,96	R$ 1.111.154,80	0,1017%	92,8978%	C
165	C1326	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x115)CM COM TAMPA DE CONCRETO (60x60)CM	UN	1,00	R$ 1.179,41	R$ 1.179,41	R$ 1.112.334,21	0,0986%	92,9964%	C
166	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	74,63	R$ 15,61	R$ 1.164,97	R$ 1.113.499,18	0,0974%	93,0938%	C
167	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 1.150,31	R$ 1.150,31	R$ 1.114.649,49	0,0962%	93,1900%	C
168	C406	SISTEMA 04 - ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,2KG/M², APLICAÇÃO EM 02 DEMÃOS	M2	37,46	R$ 30,65	R$ 1.148,14	R$ 1.115.797,63	0,0960%	93,2860%	C
169	C1325	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x110)CM COM TAMPA DE CONCRETO (60x60)CM	UN	1,00	R$ 1.141,86	R$ 1.141,86	R$ 1.116.939,49	0,0955%	93,3814%	C
170	C288	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, FORMATO "U" EM ACO INOX TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, COMPRIMENTO 25 A 30CM	UN	6,00	R$ 188,39	R$ 1.130,34	R$ 1.118.069,83	0,0945%	93,4759%	C
171	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R$ 1.119,15	R$ 1.119,15	R$ 1.119.188,98	0,0936%	93,5695%	C
172	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,00	R$ 13,87	R$ 1.095,73	R$ 1.120.284,71	0,0916%	93,6611%	C
173	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,16	R$ 55,20	R$ 1.057,63	R$ 1.121.342,34	0,0884%	93,7495%	C
174	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	323,17	R$ 3,24	R$ 1.047,07	R$ 1.122.389,41	0,0875%	93,8371%	C
175	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,76	R$ 219,39	R$ 1.043,84	R$ 1.123.433,25	0,0873%	93,9243%	C
176	102606	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 521,47	R$ 1.042,94	R$ 1.124.476,19	0,0872%	94,0115%	C
177	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,41	R$ 66,63	R$ 1.026,76	R$ 1.125.502,95	0,0858%	94,0974%	C
178	C196	SOLEIRAS DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,95	R$ 524,32	R$ 1.022,42	R$ 1.126.525,37	0,0855%	94,1828%	C
179	C27	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 255,47	R$ 1.021,88	R$ 1.127.547,25	0,0854%	94,2683%	C
180	C3203	DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19', ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA,	UN	1,00	R$ 1.015,44	R$ 1.015,44	R$ 1.128.562,69	0,0849%	94,3532%	C
181	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,53	R$ 21,51	R$ 1.000,86	R$ 1.129.563,55	0,0837%	94,4369%	C
182	C1320	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95M, GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM	UN	1,00	R$ 999,78	R$ 999,78	R$ 1.130.563,33	0,0836%	94,5204%	C
183	C579	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,67	R$ 5,24	R$ 978,15	R$ 1.131.541,48	0,0818%	94,6022%	C

184	C3616	CONECTOR ESTRUTURAL ATERRINSERT LONG – TERMOTÉCNICA REF: TEL-658	UN	12,00	R$ 81,51	R$ 978,12	R$ 1.132.519,60	0,0818%	94,6840%	C
185	C1328	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x75)CM COM TAMPA DE CONCRETO (60x60)CM	UN	1,00	R$ 976,55	R$ 976,55	R$ 1.133.496,15	0,0816%	94,7656%	C
186	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	62,80	R$ 15,25	R$ 957,70	R$ 1.134.453,85	0,0801%	94,8457%	C
187	CA0006	PUXADOR PARA PCD L=40CM, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 237,42	R$ 949,68	R$ 1.135.403,53	0,0794%	94,9251%	C
188	C13355	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO EM CAHAPAS DE AÇO CARBONO. DIMENSÕES: 200M (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES	UN	6,00	R$ 156,96	R$ 941,76	R$ 1.136.345,29	0,0787%	95,0038%	C
189	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	146,60	R$ 6,40	R$ 938,24	R$ 1.137.283,53	0,0784%	95,0823%	C
190	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	67,84	R$ 13,78	R$ 934,83	R$ 1.138.218,36	0,0782%	95,1604%	C
191	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	19,00	R$ 49,06	R$ 932,14	R$ 1.139.150,50	0,0779%	95,2384%	C
192	C404	SISTEMA 2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,2KG/M², APLICAÇÃO EM 3 DEMÃOS, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3, E=3CM	M2	8,44	R$ 110,39	R$ 931,69	R$ 1.140.082,19	0,0779%	95,3163%	C
193	C1863	PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX - MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTÊNCIA 0,60 CV - COM PRESSOSTATO	UN	1,00	R$ 930,65	R$ 930,65	R$ 1.141.012,84	0,0778%	95,3941%	C
194	C1329	CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (40x40x135) cm	UN	1,00	R$ 904,07	R$ 904,07	R$ 1.141.916,91	0,0756%	95,4697%	C
195	C3569	CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM²	M	15,00	R$ 58,25	R$ 873,75	R$ 1.142.790,66	0,0730%	95,5427%	C
196	C749	PAREDE/ ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL, ESPESSURA FINAL E=6,05CM, COM UMA FACE SIMPLES E MONTANTE SIMPLES 70MM (1 CHAPA ST 12,5 + M48 LR50D32)	M2	12,31	R$ 67,70	R$ 833,38	R$ 1.143.624,04	0,0697%	95,6124%	C
197	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,51	R$ 150,75	R$ 830,63	R$ 1.144.454,67	0,0694%	95,6818%	C
198	C3495	RACK PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 12US COM 470MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00	R$ 826,45	R$ 826,45	R$ 1.145.281,12	0,0691%	95,7509%	C
199	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	107,80	R$ 7,64	R$ 823,53	R$ 1.146.104,65	0,0689%	95,8198%	C
200	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	60,04	R$ 13,63	R$ 818,30	R$ 1.146.922,95	0,0684%	95,8882%	C
201	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	22,00	R$ 37,10	R$ 816,20	R$ 1.147.739,15	0,0682%	95,9564%	C
202	C853	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50X70CM	UN	4,00	R$ 200,15	R$ 800,60	R$ 1.148.539,75	0,0669%	96,0234%	C
203	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	14,00	R$ 57,14	R$ 799,96	R$ 1.149.339,71	0,0669%	96,0902%	C
204	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	23,99	R$ 32,01	R$ 767,91	R$ 1.150.107,62	0,0642%	96,1544%	C
205	C6227	PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	6,00	R$ 126,75	R$ 760,50	R$ 1.150.868,12	0,0636%	96,2180%	C
206	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	R$ 21,67	R$ 758,45	R$ 1.151.626,57	0,0634%	96,2814%	C
207	C3613	RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768	UN	12,00	R$ 63,14	R$ 757,68	R$ 1.152.384,25	0,0633%	96,3448%	C
208	C1268	FILTRO Y - F/F - LATÃO - Ø1.1/4"	UN	1,00	R$ 754,79	R$ 754,79	R$ 1.153.139,04	0,0631%	96,4079%	C
209	C6278	PES - PLACA DE ESTACIONAMENTO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 3MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA ESCURO, 30X75CM, FIXADO EM SUPORTE TUBULAR D=2"	UN	2,00	R$ 373,68	R$ 747,36	R$ 1.153.886,40	0,0625%	96,4704%	C
210	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	31,00	R$ 24,10	R$ 747,09	R$ 1.154.633,49	0,0625%	96,5328%	C
211	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	30,00	R$ 24,83	R$ 744,90	R$ 1.155.378,39	0,0623%	96,5951%	C
212	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	64,19	R$ 11,45	R$ 734,96	R$ 1.156.113,35	0,0614%	96,6565%	C
213	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 103,59	R$ 725,13	R$ 1.156.838,48	0,0606%	96,7172%	C
214	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,32	R$ 37,53	R$ 725,07	R$ 1.157.563,55	0,0606%	96,7778%	C
215	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	975,00	R$ 0,74	R$ 721,50	R$ 1.158.285,05	0,0603%	96,8381%	C
216	C3878	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	2,00	R$ 351,85	R$ 703,70	R$ 1.158.988,75	0,0588%	96,8969%	C
217	C3614	CLIPS PARA EMENDA DE RE-BARS - REF.: TEL 5238	UN	37,00	R$ 18,43	R$ 681,91	R$ 1.159.670,66	0,0570%	96,9539%	C
218	C3381	SOLDA EXOTÉRMICA CABO PASSANTE/ HASTE	UN	12,00	R$ 56,10	R$ 673,20	R$ 1.160.343,86	0,0563%	97,0102%	C
219	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 91,43	R$ 640,01	R$ 1.160.983,87	0,0535%	97,0637%	C
220	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,99	R$ 15,21	R$ 638,65	R$ 1.161.622,52	0,0534%	97,1171%	C
221	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R$ 15,46	R$ 618,40	R$ 1.162.240,92	0,0517%	97,1688%	C
222	C2111	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E POLIÉSTER, COM ESPIRAL EM AÇO CARBONO COBREADO. Ø120MM	M	13,00	R$ 46,90	R$ 609,70	R$ 1.162.850,62	0,0510%	97,2198%	C
223	C1317	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO - LATÃO CROMADO - Ø3/4"	UN	7,00	R$ 84,15	R$ 589,05	R$ 1.163.439,67	0,0492%	97,2691%	C
224	C12085	GÁS REFRIGERANTE R410A	KG	10,00	R$ 58,57	R$ 585,70	R$ 1.164.025,37	0,0490%	97,3180%	C
225	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	R$ 145,83	R$ 583,32	R$ 1.164.608,69	0,0488%	97,3668%	C
226	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 83,13	R$ 581,91	R$ 1.165.190,60	0,0487%	97,4154%	C
227	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R$ 71,37	R$ 570,96	R$ 1.165.761,56	0,0477%	97,4632%	C
228	C3975	SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE AC/DC POWER SUPPLIES, ONE 500W	UN	1,00	R$ 568,18	R$ 568,18	R$ 1.166.329,74	0,0475%	97,5107%	C
229	C652	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=16,5CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE DUPLO (1 CHAPA RU 12,5mm + M70 LR50 D32 + M70 LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,31	R$ 170,77	R$ 565,24	R$ 1.166.894,98	0,0473%	97,5579%	C
230	C550	DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXÍVEL E SUPORTE DE FIXAÇÃO, JATO LINEAR E FLUXO CONTÍNUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 564,40	R$ 564,40	R$ 1.167.459,38	0,0472%	97,6051%	C
231	C3194	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, 1,50M - CFTV	UN	11,00	R$ 50,85	R$ 559,35	R$ 1.168.018,73	0,0468%	97,6519%	C
232	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	109,73	R$ 5,03	R$ 551,94	R$ 1.168.570,67	0,0461%	97,6980%	C
233	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,00	R$ 9,32	R$ 549,88	R$ 1.169.120,55	0,0460%	97,7440%	C
234	C13187	TOMADA FÊMEA MODULAR TIPO RJ 45 CAT. 6	UN	9,00	R$ 58,13	R$ 523,17	R$ 1.169.643,72	0,0437%	97,7877%	C
235	C6229	PIC - PLACA INDICATIVA DE CONSULTÓRIO - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	4,00	R$ 126,75	R$ 507,00	R$ 1.170.150,72	0,0424%	97,8301%	C
236	C6271	LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, ESPESSURA 5,0CM, H=15CM, CONF DETALHE	UN	11,00	R$ 45,71	R$ 502,81	R$ 1.170.653,53	0,0420%	97,8722%	C
237	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 249,22	R$ 498,44	R$ 1.171.151,97	0,0417%	97,9138%	C
238	C1324	ECO CAP 1" (VÁLVULA SOLENOIDE)	UN	1,00	R$ 484,02	R$ 484,02	R$ 1.171.635,99	0,0405%	97,9543%	C
239	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	24,19	R$ 19,16	R$ 463,48	R$ 1.172.099,47	0,0387%	97,9931%	C

240	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	R$ 223,45	R$ 446,90	R$ 1.172.546,37	0,0374%	98,0304%	C
241	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	R$ 441,48	R$ 441,48	R$ 1.172.987,85	0,0369%	98,0673%	C
242	C3187	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 20A, BOBINA EM 127V	UN	1,00	R$ 440,27	R$ 440,27	R$ 1.173.428,12	0,0368%	98,1041%	C
243	C6254	PPX - PLACA DE PAREDE EXTERNA - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 65X30CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	4,00	R$ 107,10	R$ 428,40	R$ 1.173.856,52	0,0358%	98,1400%	C
244	C12325	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO.P DIMENSÕES: 500x300MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,096 m² . REFERÊNCIA: VHT-500x300, TROPICAL OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 210,13	R$ 420,26	R$ 1.174.276,78	0,0351%	98,1751%	C
245	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	48,47	R$ 8,62	R$ 417,81	R$ 1.174.694,59	0,0349%	98,2100%	C
246	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 59,33	R$ 415,31	R$ 1.175.109,90	0,0347%	98,2447%	C
247	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 32,18	R$ 386,16	R$ 1.175.496,06	0,0323%	98,2770%	C
248	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 382,45	R$ 382,45	R$ 1.175.878,51	0,0320%	98,3090%	C
249	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	5,00	R$ 75,66	R$ 378,30	R$ 1.176.256,81	0,0316%	98,3406%	C
250	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,36	R$ 158,55	R$ 374,17	R$ 1.176.630,98	0,0313%	98,3719%	C
251	C2112	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E POLIÉSTER, COM ESPIRAL EM AÇO CARBONO COBREADO. Ø150MM	M	7,00	R$ 53,28	R$ 372,96	R$ 1.177.003,94	0,0312%	98,4031%	C
252	C294	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 51,58	R$ 361,06	R$ 1.177.365,00	0,0302%	98,4333%	C
253	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 24,02	R$ 360,30	R$ 1.177.725,30	0,0301%	98,4634%	C
254	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 174,04	R$ 348,08	R$ 1.178.073,38	0,0291%	98,4925%	C
255	C3873	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø2", COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÕES	M	3,00	R$ 115,52	R$ 346,56	R$ 1.178.419,94	0,0290%	98,5215%	C
256	C204	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX	UN	1,00	R$ 344,80	R$ 344,80	R$ 1.178.764,74	0,0288%	98,5503%	C
257	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	28,03	R$ 12,07	R$ 338,31	R$ 1.179.103,05	0,0283%	98,5786%	C
258	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R$ 111,66	R$ 334,98	R$ 1.179.438,03	0,0280%	98,6066%	C
259	C3088	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV PLÁSTICA VBOX 1100	UN	11,00	R$ 30,10	R$ 331,10	R$ 1.179.769,13	0,0277%	98,6343%	C
260	C3383	SOLDA EXOTÉRMICA RE-BAR/ CABO	UN	6,00	R$ 54,73	R$ 328,38	R$ 1.180.097,51	0,0275%	98,6617%	C
261	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,66	R$ 33,83	R$ 326,79	R$ 1.180.424,30	0,0273%	98,6891%	C
262	C3188	RELÉ TEMPORIZADOR (TIMER) MONOPOLAR 16A, 2NA, BOBINA EM 127V	UN	1,00	R$ 315,54	R$ 315,54	R$ 1.180.739,84	0,0264%	98,7154%	C
263	C12367	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	KG	5,00	R$ 61,93	R$ 309,65	R$ 1.181.049,49	0,0259%	98,7413%	C
264	C21	TORNEIRAS DE USO GERAL EM METAL CROMADO COM BICO PARA JARDIM OU TANQUE DE ¾"	UN	4,00	R$ 76,91	R$ 307,64	R$ 1.181.357,13	0,0257%	98,7670%	C
265	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	23,99	R$ 12,73	R$ 305,39	R$ 1.181.662,52	0,0255%	98,7926%	C
266	C2765	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZÃO: 125,0 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 2MMCA, 127V/1F/28W. REFERÊNCIA: SONORA 11 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 303,38	R$ 303,38	R$ 1.181.965,90	0,0254%	98,8179%	C
267	C2766	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZÃO: 90,0 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 9MMCA, 127V/1F/28 W. REFERÊNCIA: SONORA 11 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	R$ 303,38	R$ 303,38	R$ 1.182.269,28	0,0254%	98,8433%	C
268	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3,57	R$ 84,44	R$ 301,45	R$ 1.182.570,73	0,0252%	98,8685%	C
269	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	R$ 5,94	R$ 297,00	R$ 1.182.867,73	0,0248%	98,8933%	C
270	C447	RALO QUADRADO COM FECHO HÍDRICO E TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL (ABRE E FECHA), ACABAMENTO CROMADO, 15X15CM	UN	5,00	R$ 58,74	R$ 293,70	R$ 1.183.161,43	0,0246%	98,9179%	C
271	C3937	CAIXA TIPO DG MEDINDO 60X60X15CM	UN	1,00	R$ 284,08	R$ 284,08	R$ 1.183.445,51	0,0238%	98,9416%	C
272	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,32	R$ 64,28	R$ 277,68	R$ 1.183.723,19	0,0232%	98,9649%	C
273	C1274	GRELHA SEMIESFERICA 100MM	UN	4,00	R$ 66,00	R$ 264,00	R$ 1.183.987,19	0,0221%	98,9869%	C
274	C260	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE 3.5x3.5mm, ÂNGULO 90°, ESPESSURA 2mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,50	R$ 58,08	R$ 261,36	R$ 1.184.248,55	0,0219%	99,0088%	C
275	C3195	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, 1,50M - REDE	UN	5,00	R$ 50,85	R$ 254,25	R$ 1.184.502,80	0,0213%	99,0300%	C
276	C6239	QGV - QUADRO DE AVISOS GERAIS - VIDRO TEMEPRADO LISO 6MM 100C70CM, FIXADO COM BOTÕES EM AÇO INOX	UN	1,00	R$ 250,19	R$ 250,19	R$ 1.184.752,99	0,0209%	99,0509%	C
277	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,69	R$ 37,24	R$ 249,13	R$ 1.185.002,12	0,0208%	99,0718%	C
278	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 246,50	R$ 246,50	R$ 1.185.248,62	0,0206%	99,0924%	C
279	COMP 013	GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.	M	6,50	R$ 37,57	R$ 244,20	R$ 1.185.492,82	0,0204%	99,1128%	C
280	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 119,56	R$ 239,12	R$ 1.185.731,94	0,0200%	99,1328%	C
281	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 237,49	R$ 237,49	R$ 1.185.969,43	0,0199%	99,1526%	C
282	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 118,47	R$ 236,94	R$ 1.186.206,37	0,0198%	99,1725%	C
283	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 117,43	R$ 234,86	R$ 1.186.441,23	0,0196%	99,1921%	C
284	C1939	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	49,74	R$ 4,61	R$ 229,29	R$ 1.186.670,52	0,0192%	99,2113%	C
285	C3382	SOLDA EXOTÉRMICA CABO/ HASTE	UN	4,00	R$ 56,10	R$ 224,40	R$ 1.186.894,92	0,0188%	99,2300%	C
286	C2114	DUTO EM PVC SEM ISOLAMENTO DIAMETRO Ø12CM PARA VENTILAÇÃO	M	10,00	R$ 21,79	R$ 217,90	R$ 1.187.112,82	0,0182%	99,2482%	C
287	C13252	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 20X20CM EM CHAPA DE AÇO TRATADA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO, DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO	UN	3,00	R$ 72,31	R$ 216,93	R$ 1.187.329,75	0,0181%	99,2664%	C
288	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	76,73	R$ 2,75	R$ 211,00	R$ 1.187.540,75	0,0176%	99,2840%	C
289	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN	18,00	R$ 11,72	R$ 210,96	R$ 1.187.751,71	0,0176%	99,3017%	C
290	C1940	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	44,52	R$ 4,68	R$ 208,33	R$ 1.187.960,04	0,0174%	99,3191%	C
291	C1145	GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 150mm	UN	7,00	R$ 29,29	R$ 205,03	R$ 1.188.165,07	0,0171%	99,3362%	C
292	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,00	R$ 9,76	R$ 204,96	R$ 1.188.370,03	0,0171%	99,3534%	C
293	C3190	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, 1,50M - TELEFONIA	UN	4,00	R$ 50,85	R$ 203,40	R$ 1.188.573,43	0,0170%	99,3704%	C
294	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 101,06	R$ 202,12	R$ 1.188.775,55	0,0169%	99,3873%	C
295	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,72	R$ 20,39	R$ 198,18	R$ 1.188.973,73	0,0166%	99,4038%	C
296	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	6,00	R$ 32,47	R$ 194,82	R$ 1.189.168,55	0,0163%	99,4201%	C

297	C6234	PDP - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PLACA COM BASE EM MDF 9MM, DISCO E PLACAS EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO, FIXADO EM PERFIL METÁLICO "U", 43XH=>60CM, CONF DETALHE	UN	1,00	R$ 193,20	R$ 193,20	R$ 1.189.361,75	0,0162%	99,4363%	C
298	C18	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLÃO, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 21,5X22,5CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 47,56	R$ 190,24	R$ 1.189.551,99	0,0159%	99,4522%	C
299	C1848	PLACA DE SINALIZAÇÃO E17 (1000x1000)mm VINIL AUTO ADESIVO	UN	1,00	R$ 189,10	R$ 189,10	R$ 1.189.741,09	0,0158%	99,4680%	C
300	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R$ 15,65	R$ 187,80	R$ 1.189.928,89	0,0157%	99,4837%	C
301	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 184,44	R$ 184,44	R$ 1.190.113,33	0,0154%	99,4991%	C
302	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R$ 45,86	R$ 183,44	R$ 1.190.296,77	0,0153%	99,5144%	C
303	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 182,68	R$ 182,68	R$ 1.190.479,45	0,0153%	99,5297%	C
304	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 45,04	R$ 180,16	R$ 1.190.659,61	0,0151%	99,5448%	C
305	C13274	FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS 35MM2 PARA ATERRAMENTO DA ESTRUTURA E TELHA METÁLICAS REF. TEL-5024.	UN	5,00	R$ 35,81	R$ 179,05	R$ 1.190.838,66	0,0150%	99,5597%	C
306	C3247	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO Ø2"	UN	1,00	R$ 173,74	R$ 173,74	R$ 1.191.012,40	0,0145%	99,5743%	C
307	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 57,54	R$ 172,62	R$ 1.191.185,02	0,0144%	99,5887%	C
308	C6267	LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, ESPESSURA 2,5CM, H=7CM, CONF DETALHE	UN	15,00	R$ 11,42	R$ 171,30	R$ 1.191.356,32	0,0143%	99,6030%	C
309	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 164,56	R$ 164,56	R$ 1.191.520,88	0,0138%	99,6168%	C
310	C3490	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A	UN	1,00	R$ 164,31	R$ 164,31	R$ 1.191.685,19	0,0137%	99,6305%	C
311	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 32,61	R$ 163,05	R$ 1.191.848,24	0,0136%	99,6441%	C
312	C12371	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	KG	3,00	R$ 54,05	R$ 162,15	R$ 1.192.010,39	0,0136%	99,6577%	C
313	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	R$ 158,36	R$ 158,36	R$ 1.192.168,75	0,0132%	99,6709%	C
314	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 31,27	R$ 156,35	R$ 1.192.325,10	0,0131%	99,6840%	C
315	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 77,86	R$ 155,72	R$ 1.192.480,82	0,0130%	99,6970%	C
316	C3959	FIXADOR COMPONENTE A(600G) + B(400G) PARA FIXAR SUPORTE SGG02/F NA TELHA (CADA CONJUNTO RENDE 50 FIXAÇÕES)	UN	2,00	R$ 73,79	R$ 147,58	R$ 1.192.628,40	0,0123%	99,7094%	C
317	C3059	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 44,58	R$ 133,74	R$ 1.192.762,14	0,0112%	99,7206%	C
318	C3754	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 200X200MM DE EMBUTIR PINTADA	UN	2,00	R$ 65,28	R$ 130,56	R$ 1.192.892,70	0,0109%	99,7315%	C
319	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,54	R$ 240,27	R$ 130,10	R$ 1.193.022,80	0,0109%	99,7423%	C
320	C1199	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO - S2D/S2E/S3/S12 - (120X240)MM EM PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESSURA COM CARACTERÍSTICAS FOTOLUMINESCENTES DE ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3	UN	7,00	R$ 18,14	R$ 126,98	R$ 1.193.149,78	0,0106%	99,7530%	C
321	C6228	PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	1,00	R$ 126,75	R$ 126,75	R$ 1.193.276,53	0,0106%	99,7636%	C
322	C6270	LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, ESPESSURA 3,0CM, H=12CM, CONF DETALHE	UN	6,00	R$ 20,31	R$ 121,86	R$ 1.193.398,39	0,0102%	99,7737%	C
323	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	R$ 23,34	R$ 116,70	R$ 1.193.515,09	0,0098%	99,7835%	C
324	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 19,43	R$ 116,58	R$ 1.193.631,67	0,0097%	99,7932%	C
325	C12324	VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR MATERIAL PLÁSTICO TIPO PVC/ABS, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO. DIMENSÕES: Ø 125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,085m². REFERÊNCIA: S 125, SICFLUX OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 56,96	R$ 113,92	R$ 1.193.745,59	0,0095%	99,8028%	C
326	C1332	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	UN	3,07	R$ 35,20	R$ 108,06	R$ 1.193.853,65	0,0090%	99,8118%	C
327	91988	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 26,92	R$ 107,68	R$ 1.193.961,33	0,0090%	99,8208%	C
328	C6277	PPO - PLACA DE PORTÃO - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 60X30CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	1,00	R$ 104,74	R$ 104,74	R$ 1.194.066,07	0,0088%	99,8296%	C
329	C13389	ANTENA VHF DIGITAL YAGI PROHD-1118 PARA SISTEMAS DE TVCA. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 104,06	R$ 104,06	R$ 1.194.170,13	0,0087%	99,8383%	C
330	C1941	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	21,36	R$ 4,68	R$ 99,96	R$ 1.194.270,09	0,0084%	99,8466%	C
331	C6266	ADS - ADESIVO FAIXA JATEADA H=15CM	M	2,63	R$ 37,50	R$ 98,43	R$ 1.194.368,52	0,0082%	99,8549%	C
332	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	9,33	R$ 10,51	R$ 98,09	R$ 1.194.466,61	0,0082%	99,8631%	C
333	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R$ 32,39	R$ 97,17	R$ 1.194.563,78	0,0081%	99,8712%	C
334	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 24,20	R$ 96,80	R$ 1.194.660,58	0,0081%	99,8793%	C
335	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 94,26	R$ 94,26	R$ 1.194.754,84	0,0079%	99,8872%	C
336	C6279	PGR - PLACA DE GRADIL - PLACA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 45X20CM, FIXADO COM ARAME	UN	1,00	R$ 92,56	R$ 92,56	R$ 1.194.847,40	0,0077%	99,8949%	C
337	C3206	GUIA DE CABOS PADRÃO 19", FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA EM EPÓXI , COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.	UN	3,00	R$ 30,13	R$ 90,39	R$ 1.194.937,79	0,0076%	99,9024%	C
338	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 90,15	R$ 90,15	R$ 1.195.027,94	0,0075%	99,9100%	C
339	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 12,83	R$ 89,81	R$ 1.195.117,75	0,0075%	99,9175%	C
340	C543	SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ 29,25	R$ 87,75	R$ 1.195.205,50	0,0073%	99,9248%	C
341	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	10,00	R$ 8,69	R$ 86,90	R$ 1.195.292,40	0,0073%	99,9321%	C
342	C3753	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150X150MM DE EMBUTIR PINTADA	UN	1,00	R$ 85,99	R$ 85,99	R$ 1.195.378,39	0,0072%	99,9393%	C
343	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,80	R$ 17,16	R$ 82,36	R$ 1.195.460,75	0,0069%	99,9462%	C
344	C3334	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA HOSPITALAR PNE EM CX. 4"X2"	UN	4,00	R$ 18,25	R$ 73,00	R$ 1.195.533,75	0,0061%	99,9523%	C
345	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 14,48	R$ 72,40	R$ 1.195.606,15	0,0061%	99,9583%	C
346	C1146	GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 100mm	UN	4,00	R$ 17,45	R$ 69,80	R$ 1.195.675,95	0,0058%	99,9642%	C
347	C1543	GRELHA CROMADA 100 MM	UN	3,00	R$ 14,68	R$ 44,04	R$ 1.195.719,99	0,0037%	99,9678%	C
348	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 1.195.763,99	0,0037%	99,9715%	C
349	C6265	PIL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 20X20CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE	UN	2,00	R$ 21,69	R$ 43,38	R$ 1.195.807,37	0,0036%	99,9751%	C
350	C1331	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	3,07	R$ 14,01	R$ 43,01	R$ 1.195.850,38	0,0036%	99,9787%	C
351	C2113	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	M	1,00	R$ 40,06	R$ 40,06	R$ 1.195.890,44	0,0033%	99,9821%	C
352	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	R$ 3,85	R$ 38,50	R$ 1.195.928,94	0,0032%	99,9853%	C
353	C1330	GRELHA SEMIESFERICA 75MM	UN	1,00	R$ 26,68	R$ 26,68	R$ 1.195.955,62	0,0022%	99,9875%	C
354	C1849	PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 EM PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESSURA COM CARACTERÍSTICAS FOTOLUMINESCENTES DE ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3	UN	1,00	R$ 24,42	R$ 24,42	R$ 1.195.980,04	0,0020%	99,9896%	C
355	C1200	PLACA DE SINALIZAÇÃO - TIPO E5 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	R$ 12,10	R$ 24,20	R$ 1.196.004,24	0,0020%	99,9916%	C

356	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,86	R$ 23,72	R$ 1.196.027,96	0,0020%	99,9936%	C
357	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 18,25	R$ 18,25	R$ 1.196.046,21	0,0015%	99,9951%	C
358	C2779	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 200x200MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,051 m². REFERÊNCIA: RT-200x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR	UN	7,00	R$ 2,40	R$ 16,80	R$ 1.196.063,01	0,0014%	99,9965%	C
359	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 14,48	R$ 14,48	R$ 1.196.077,49	0,0012%	99,9977%	C
360	C2782	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 400x200MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,102 m². REFERÊNCIA: RT400x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 4,81	R$ 9,62	R$ 1.196.087,11	0,0008%	99,9985%	C
361	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 8,67	R$ 8,67	R$ 1.196.095,78	0,0007%	99,9993%	C
362	C2780	GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 300x200MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,076 m². REFERÊNCIA: RT-300x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 3,61	R$ 7,22	R$ 1.196.103,00	0,0006%	99,9999%	C
363	C13402	MÓDULO PARA SAÍDA DE FIO	UN	1,00	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 1.196.105,53	0,0002%	100,0001%	C
364	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,00	R$ 60,30	R$ -	R$ 1.196.105,53	0,0000%	100,0001%	C