

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 44
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			COMP44_1_1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ESCAVADAS MECANICAMENTE NAS DIMENSÕES DO PROJETO	un			38,40	148,20	R\$ 186,60
	102281			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	360,0000	6,22	1,28	4,94	2.239,20
										-
										-
										-
										-
										-
2			COMP44_1_2	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO NO TRECHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	M2			1,15	0,03	R\$ 1,19
	400000	DER		DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2	36480,0000	1,14	1,14		41.587,20
	801200	DER		LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO COM REMOÇÃO DE RESIDUOS	HÁ	3,6400	479,68	146,07	333,61	1.746,04
										-
										-
										-
										-
										-
										-
3			COMP44_1_3	EXECUÇÃO DE CORTE A REALIZAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	M3			1,48	9,60	R\$ 11,08
	101231			ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF 05/2020	M3	7860,0000	11,08	1,48	9,60	87.088,80
										-
										-
										-
										-
4			COMP44_1_4	EXECUÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M			35,29	71,45	R\$ 106,74

102997			EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF 08/2021	M	2050,0000	106,74	35,29	71,45	218.817,00
									-
									-
									-
									-