

Município:	FAXINAL		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.										PRIORIDADE :	83	SAM :	77		
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.														LOTE nº :	1
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELO JUNIOR		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração															
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				29/01/2025 - qua		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									2.846,48	18.678,01	21.524,49	5,08 %	21.524,49			
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES												-				
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES												-				
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m3	53,14	21,21	74,35	65,30	26,06	91,36	8,64	564,19	225,16	789,35	0,19 %				
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m3	533,65	213,56	747,21	655,75	262,42	918,17	0,38	249,19	99,72	348,91	0,08 %				
1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024												-				
99059	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_ 03/2024	m	36,82	39,30	76,12	45,24	48,29	93,53	26,50	1.198,86	1.279,69	2.478,55	0,58 %				
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-				
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA												-				
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS												-				
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024	m2	32,34	61,56	93,90	39,74	75,64	115,38	9,00	357,66	680,76	1.038,42	0,25 %				
1.2.2		BARRACAO DE OBRA												-				
04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	mês	-	1.800,00	1.800,00	-	2.211,84	2.211,84	6,00	-	13.271,04	13.271,04	3,13 %				
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-				
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALITES	un	387,84	2.540,40	2.928,24	476,58	3.121,64	3.598,22	1,00	476,58	3.121,64	3.598,22	0,85 %				
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									2.560,96	3.375,28	5.936,24	1,40 %	5.936,24			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA												-				
2.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL												-				
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 09/2024	m3	77,90	32,90	110,80	95,72	40,43	136,15	3,90	373,31	157,68	530,99	0,13 %				
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS												-				
2.3.2		CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA												-				
102989	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	m	11,62	17,80	29,42	14,28	21,87	36,15	2,50	35,70	54,68	90,38	0,02 %				
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS												-				
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA												-				
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	un	240,11	257,28	497,39	295,05	316,14	611,19	4,00	1.180,20	1.264,56	2.444,76	0,58 %				
99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	un	341,83	350,26	692,09	420,04	430,39	850,43	2,00	840,08	860,78	1.700,86	0,40 %				
2.4.7		RALOS												-				
89709	SINAPI	RALO																

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III															
Município:	FAXINAL			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.								PRIORIDADE :	83	SAM :	77
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.											
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										29/01/2025 - qua
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_ 09/2021_ PS	kg	1,22	9,86	11,08	1,50	12,12	13,62	219,23	328,85	2.657,06	2.985,91	0,70 %	
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_ 09/2021_ PS	kg	7,06	11,05	18,11	8,68	13,58	22,26	37,99	329,75	515,91	845,66	0,20 %	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES												-	
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO												-	
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m3	80,01	495,60	575,61	98,32	608,99	707,31	12,76	1.254,56	7.770,72	9.025,28	2,13 %	
4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS												-	
4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS												-	
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020	m2	33,29	145,96	179,24	40,91	179,34	220,25	80,04	3.274,44	14.354,37	17.628,81	4,16 %	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS												-	
4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS												-	
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS												-	
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA												-	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_ 03/2024	m	31,19	52,92	84,11	38,33	65,02	103,35	17,64	676,14	1.146,95	1.823,09	0,43 %	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2024	m	25,77	73,09	98,86	31,67	89,61	121,48	8,60	272,36	98,86	1.044,73	0,25 %	
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_ 03/2024	m	19,47	41,81	61,28	23,92	51,38	75,30	17,64	421,95	906,34	1.328,29	0,31 %	
565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									18.803,86	32.663,76	51.467,62	12,15 %	
5.1		ALVENARIA												-	
5.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA												-	
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m3	53,14	21,21	74,35	65,30	26,06	91,36	9,60	626,88	250,18	877,06	0,21 %	
89978	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 12/2024	m2	50,37	73,47	123,84	61,89	90,28	152,17	280,73	17.374,38	25.344,30	42.718,68	10,08 %	
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES												-	
5.2.2		DIVISÓRIAS												-	
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	m2	96,05	846,03	942,08	118,03	1.039,60	1.157,63	6,80	802,60	7.069,28	7.871,88	1,86 %	
566		COBERTURA									3.613,62	22.187,87	25.801,49	6,99 %	
6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO												-	
92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	un	205,07	1.080,70	1.285,77	251,99	1.327,97	1.579,96	7,00	1.763,93	9.295,79	11.059,72	2,61 %	
6.5		TELHA METÁLICA												-	
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m2	4,42	65,84	70,26	5,43	80,90	86,33	55,65	302,18	4.502,08	4.804,26	1,13 %	
6.9		TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO												-	
94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m2	6,38	69,77	76,15	7,84	85,73	93,57	8,40	65,86	720,13	785,99	0,19 %	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS												-	
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m2	7,66	41,25	48,91	9,41	50,69	60,10	64,25	604,59	3.256,84	3.861,43	0,91 %	
6.11		CALHAS												-	
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m	11,48	52,07	63,55	14,11	63,98	78,09	16,70	235,64	1.068,46	1.304,10	0,31 %	
6.13		RUFOS												-	
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m	9,46	49,31	58,77	11,62	60,59	72,21	55,20	641,42	3.344,57	3.985,99	0,94 %	
567		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS									762,29	37.503,75	38.266,04	9,03 %	
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS												-	
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA												-	
7.1.3.5		PORTA PRONTA												-	
90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	un	26,94	978,23	1.005,17	33,10	1.202,05	1.235,15	4,00	132,40	4.808,20	4.940,60	1,17 %	
90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	un	33,34	1.027,76	1.061,10	40,97	1.262,91	1.303,88	1,00	40,97	1.262,91	1.303,88	0,31 %	
7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO												-	
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_ 12/2019	m2	10,62	676,27	686,89	13,05	831,00	844,05	7,56	98,66	6.282,36	6.381,02	1,51 %	
94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	un	24,51	1.124,08	1.148,59	30,12	1.381,27	1.411,39	2,10	63,25	2.900,67	2.963,92	0,70 %	

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III															
Município:	FAXINAL			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							PRIORIDADE :	83	SAM :	77	
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.								LOTE nº :	1		
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							29/01/2025 - qua			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	14,41	1.005,37	1.019,78	17,71	1.235,40	1.253,11	4,96	87,84	6.127,59	6.215,43	1,47 %	
7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO												-	
100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	27,97	1.401,75	1.429,72	34,37	1.722,47	1.756,84	6,90	237,15	11.885,05	12.122,20	2,86 %	
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	38,09	1.189,92	1.228,01	46,80	1.462,17	1.508,97	1,44	67,39	2.105,53	2.172,92	0,51 %	
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	11,74	722,74	734,48	14,43	888,10	902,53	2,40	34,63	2.131,44	2.166,07	0,51 %	
568		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									5.695,77	22.253,66	27.949,43	6,60 %	27.949,43
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA												-	
8.1.7		POSTES												-	
100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	120,49	466,50	586,99	148,06	573,24	721,30	4,00	592,24	2.292,96	2.885,20	0,68 %	
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												-	
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA												-	
101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	541,78	1.709,69	2.251,47	665,74	2.100,87	2.766,61	1,00	665,74	2.100,87	2.766,61	0,65 %	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES												-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS												-	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,74	6,21	12,95	8,28	7,63	15,91	42,08	348,42	321,07	669,49	0,16 %	
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	11,47	14,10	25,57	14,09	17,33	31,42	45,00	634,05	779,85	1.413,90	0,33 %	
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,56	7,80	11,36	4,37	9,58	13,95	64,00	279,68	613,12	892,80	0,21 %	
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	7,47	14,19	21,66	9,18	17,44	26,62	3,00	27,54	52,32	79,86	0,02 %	
8.2.5		CABOS												-	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV												-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,45	3,80	5,25	1,78	4,67	6,45	460,72	820,08	2.151,56	2.971,64	0,70 %	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,95	5,72	7,67	2,40	7,03	9,43	100,00	240,00	703,00	943,00	0,22 %	
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	5,71	21,08	26,79	7,02	25,90	32,92	30,00	210,60	777,00	987,60	0,23 %	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA												-	
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	76,29	433,04	509,33	93,75	532,12	625,87	1,00	93,75	532,12	625,87	0,15 %	
8.2.11		DISJUNTORES												-	
8.2.11.1		MONOPOLARES												-	
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,37	11,86	14,23	2,91	14,57	17,48	3,00	8,73	43,71	52,44	0,01 %	
8.2.11.2		BIPOLARES												-	
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,76	60,76	65,52	5,85	74,66	80,51	3,00	17,55	223,98	241,53	0,06 %	
101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,62	74,35	80,97	8,13	91,36	99,49	1,00	8,13	91,36	99,49	0,02 %	
8.2.12		INTERRUPTORES												-	
8.2.12.1		SIMPLES												-	
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	18,06	18,53	36,59	22,19	22,77	44,96	2,00	44,38	45,54	89,92	0,02 %	
92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	24,35	24,45	48,80	29,92	30,04	59,96	6,00	179,52	180,24	359,76	0,08 %	
8.2.13		TOMADAS												-	
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	32,05	24,28	56,33	39,38	29,84	69,22	2,00	78,76	59,68	138,44	0,03 %	
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	32,05	26,70	58,75	39,38	32,81	72,19	2,00	78,76	65,62	144,38	0,03 %	
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	18,56	19,75	38,31	22,81	24,27	47,08	4,00	91,24	97,08	188,32	0,04 %	
92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	28,68	26,93	55,61	35,24	33,09	68,33	4,00	140,96	132,36	273,32	0,06 %	
8.2.18		LUMINÁRIAS												-	

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III															
Município:	FAXINAL			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							PRIORIDADE :	83	SAM :	77	
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.								LOTE nº :	1		
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							29/01/2025 - qua			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	un	6,19	15,90	22,09	7,61	19,54	27,15	2,00	15,22	39,08	54,30	0,01 %	25.719,06
97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	un	19,87	91,31	111,18	24,42	112,20	136,62	9,00	219,78	1.009,80	1.229,58	0,29 %	
8.2.20		LÂMPADAS												-	
8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED												-	
101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	un	19,55	207,32	226,87	24,02	254,75	278,77	8,00	192,16	2.038,00	2.230,16	0,53 %	
8.2.21		REATORES E OUTROS												-	
101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	un	0,82	35,86	36,68	1,01	44,06	45,07	4,00	4,04	176,24	180,28	0,04 %	
101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	un	41,37	118,44	159,81	50,84	145,54	196,38	8,00	406,72	1.164,32	1.571,04	0,37 %	
8.5		INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACAO												-	
8.5.2		AR CONDICIONADO												-	
103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021 PE	un	121,14	2.670,40	2.791,54	148,86	3.281,39	3.430,25	2,00	297,72	6.562,78	6.860,50	1,62 %	
	569	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									5.731,85	19.987,21	25.719,06	6,97 %	
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS												-	
9.2.10		EXTINTORES												-	
101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 PE	un	22,41	617,47	639,88	27,54	758,75	786,29	2,00	55,08	1.517,50	1.572,58	0,37 %	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												-	
9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS												-	
102615	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	un	12,10	1.363,63	1.375,73	14,87	1.675,63	1.690,50	1,00	14,87	1.675,63	1.690,50	0,40 %	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA												-	
9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA												-	
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 04/2024	m	34,26	23,95	58,21	42,10	29,43	71,53	25,00	1.052,50	735,75	1.788,25	0,42 %	25.719,06
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA												-	
91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 04/2024	m	10,97	41,63	52,60	13,48	51,15	64,63	17,30	233,20	884,90	1.118,10	0,26 %	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS												-	
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 04/2024	m	45,33	34,46	79,79	55,70	42,34	98,04	13,20	735,24	558,89	1.294,13	0,31 %	
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_ 04/2024	m	52,11	63,35	115,46	64,03	77,84	141,87	12,00	768,36	934,08	1.702,44	0,40 %	
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 04/2024	m	31,07	52,84	83,91	38,18	64,93	103,11	40,28	1.537,89	2.615,38	4.153,27	0,98 %	
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS												-	
9.4.2		BANCADAS												-	
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	79,68	332,03	411,71	97,91	408,00	505,91	4,00	391,64	1.632,00	2.023,64	0,48 %	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES												-	
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_ 01/2020	un	15,70	301,94	317,64	19,29	371,02	390,31	4,00	77,16	1.484,08	1.561,24	0,37 %	
9.4.7		SIFÕES E VALVULAS												-	
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	4,59	18,32	22,91	5,64	22,51	28,15	4,00	22,56	90,04	112,60	0,03 %	
9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS												-	
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	20,66	320,33	340,99	25,39	393,62	419,01	5,00	126,95	1.968,10	2.095,05	0,49 %	25.719,06
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	42,99	852,93	895,92	52,83	1.048,08	1.100,91	1,00	52,83	1.048,08	1.100,91	0,26 %	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS												-	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	un	10,72	69,34	80,06	13,17	85,20	98,37	4,00	52,68	340,80	393,48	0,09 %	
100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	un	10,44	73,68	84,12	12,83	90,54	103,37	4,00	51,32	362,16	413,48	0,10 %	
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	32,20	202,38	234,58	39,57	248,68	288,25	2,00	79,14	497,36	576,50	0,14 %	25.719,06
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	un	48,32	382,54	430,86	59,38	470,07	529,45	1,00	59,38	470,07	529,45	0,12 %	

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	FAXINAL		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							PRIORIDADE :	83		SAM :	77				
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.												LOTE nº :	1		
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR														Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							29/01/2025 - qua	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)				
100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	32,20	227,02	259,22	39,57	278,96	318,53	2,00	79,14	557,92	637,06	0,15 %	142.054,15			
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS												-				
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	12,89	103,42	116,31	15,84	127,08	142,92	4,00	63,36	508,32	571,68	0,13 %				
99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	45,34	342,80	388,14	55,71	421,23	476,94	5,00	278,55	2.106,15	2.384,70	0,56 %				
570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									43.065,78	98.988,37	142.054,15	33,52 %				
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS												-				
10.1.2		CHAPISCO												-				
87877	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_03/2024	m2	1,75	11,57	13,32	2,15	14,22	16,37	234,92	505,08	3.340,56	3.845,64	0,91 %				
87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	3,18	5,67	8,85	3,91	6,97	10,88	306,00	1.196,46	2.132,82	3.329,28	0,79 %				
10.1.3		EMBOCO												-				
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024	m2	20,10	23,33	43,43	24,70	28,67	53,37	148,40	3.665,48	4.254,63	7.920,11	1,87 %				
87557	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m2	11,08	33,18	44,26	13,62	40,77	54,39	86,52	1.178,40	3.527,42	4.705,82	1,11 %				
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	22,61	23,02	45,83	28,03	28,29	56,32	306,00	8.577,18	8.656,74	17.233,92	4,07 %				
10.1.9		CERAMICAS												-				
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	m2	23,86	46,72	70,58	29,32	57,41	86,73	86,52	2.536,77	4.967,11	7.503,88	1,77 %				
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES												-				
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS												-				
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	13,99	32,23	46,22	17,19	39,60	56,79	90,23	1.551,05	3.573,11	5.124,16	1,21 %				
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												-				
10.3.6		PISO CERAMICO												-				
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	m2	10,66	56,28	66,94	13,10	69,16	82,26	50,05	655,66	3.461,45	4.117,11	0,97 %				
10.3.8		PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE												-				
101094	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	16,46	151,20	167,66	20,23	185,79	206,02	58,00	1.173,34	10.775,82	11.949,16	2,82 %				
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO												-				
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	16,06	55,19	71,25	19,73	67,82	87,55	494,49	9.756,29	33.536,31	43.292,60	10,22 %				
94294	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	m	2,34	5,93	8,27	2,88	7,29	10,17	73,00	210,24	532,17	742,41	0,18 %				
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES												-				
88650	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	3,04	9,80	12,84	3,74	12,04	15,78	84,00	314,16	1.011,36	1.325,52	0,31 %				
10.4		PINTURAS												-				
10.4.2		EMASSAMENTO												-				
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	17,32	9,86	27,18	21,28	12,12	33,40	70,95	1.509,82	859,91	2.369,73	0,56 %				
10.4.3		MASSA ÚNICA												-				
87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m2	7,73	18,31	26,04	9,50	22,50	32,00	234,92	2.231,74	5.285,70	7.517,44	1,77 %				
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA												-				
100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	12,61	6,13	18,74	15,50	7,53	23,03	76,93	1.192,42	579,28	1.771,70	0,42 %				
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA												-				
95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m2	7,86	8,82	16,68	9,66	10,84	20,50	234,92	2.269,33	2.546,53	4.815,86	1,14 %				
10.4.12		PINTURA EM FACHADAS												-				
88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m2	4,00	15,96	19,96	4,92	19,61	24,53	306,00	1.505,52	6.000,66	7.506,18	1,77 %				
10.4.13		PINTURA EM TETOS												-				

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:	FAXINAL					Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.					PRIORIDADE :	83		SAM :	77				
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM					Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.											LOTE nº :	1	
Local da Obra :	RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR																Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						29/01/2025 - qua		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)						
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	7,78	9,24	17,02	9,56	11,35	20,91	70,95	678,28	805,28	1.483,56	0,35 %					
10.4.16		PINTURA EM PISO												-					
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	9,88	13,16	23,04	12,14	16,17	28,31	194,28	2.358,56	3.141,51	5.500,07	1,30 %					
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									5.026,41	8.027,08	13.053,49	3,08 %					
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO												-					
11.1.10		SINALIZACAO												-					
102513	SINAPI	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICACÃO COM ROLÃO. AF_05/2021	m2	34,47	22,80	57,27	42,36	28,02	70,38	1,39	58,88	38,95	97,83	0,02 %					
102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m2	61,88	38,22	100,10	76,04	46,96	123,00	23,34	1.774,77	1.096,05	2.870,82	0,68 %					
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-					
11.2.2		PLANTAS												-					
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	un	1,28	35,99	37,27	1,57	44,22	45,79	41,00	64,37	1.813,02	1.877,39	0,44 %					
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	un	108,87	203,58	312,45	133,78	250,16	383,94	3,00	401,34	750,48	1.151,82	0,27 %					
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	3,30	10,33	13,63	4,06	12,69	16,75	105,49	428,29	1.338,67	1.766,96	0,42 %					
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-					
8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	un	277,26	361,92	639,18	340,70	444,73	785,43	5,00	1.703,50	2.223,65	3.927,15	0,93 %					
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	191,76	206,01	397,77	235,63	253,15	488,78	2,00	471,26	506,30	977,56	0,23 %					
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	un	25,23	52,89	78,12	31,00	64,99	95,99	4,00	124,00	259,96	383,96	0,09 %					
12	572	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									297,04	108,44	405,48	0,10 %					
12.1		LIMPEZAS												-					
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS												-					
99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m2	0,51	0,19	0,70	0,63	0,23	0,86	471,49	297,04	108,44	405,48	0,10 %					
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL DO PROJETO				
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/1/2025											23,94%	76,06%							
											101.460,56	322.301,82							
				Área TOTAL do PROJETO:							59,78	m2 valor R\$/m²	7.088,70						