TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 55
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS ABA SERVIÇOS	CÓDIGOS ABA INSUMOS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
1			**COMP55_1_1**	**QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.**	**un**			**174,53**	**542,28**	**R$ 716,81**
	101876		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	166,53	62,73	103,80	166,53
	93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	86,70	25,30	61,40	86,70
	93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0000	67,53	6,70	60,83	135,06
	93661		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	65,27	5,06	60,21	65,27
	7997/ORSE		ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,0000	216,90	21,69	195,21	216,90
		002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,6000	28,97	28,97	-	46,35
2			**COMP55_1_2**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.**	**M2**			**25,54**	**58,07**	**R$ 83,60**
		000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	119,08	-	119,08	6,76
		004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	60,65	-	60,65	0,39
		036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0487	47,79	-	47,79	50,12
	88260		SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	34,16	34,16	-	13,58
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	30,08	30,08	-	11,96
	91277		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,87	-	10,87	0,04
	91278		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,78	-	0,78	0,15
	91283		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	10,56	-	10,56	0,51
	91285		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,58	-	0,58	0,09
3			**COMP55_1_3**	**ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**			**97,78**	**428,22**	**R$ 526,00**
		011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	428,22	-	428,22	428,22
	88325		SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	39,11	39,11	-	97,78
										-
										-
										-
4			**COMP55_1_4**	**DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**			**25,31**	**185,02**	**R$ 210,33**
		039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,0000	177,98	-	177,98	177,98
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	39,36	39,36	-	13,90
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	32,30	32,30	-	11,41
		001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000	1,76	-	1,76	7,04
										-
5			**COMP55_1_5**	**DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**			**25,31**	**202,39**	**R$ 227,70**
		039457	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000	194,03	-	194,03	194,03
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	39,36	39,36	-	13,90
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	32,30	32,30	-	11,41
		001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000	2,09	-	2,09	8,36
										-
6			**COMP55_1_6**	**DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**			**25,31**	**372,46**	**R$ 397,77**
		039449	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,0000	359,42	-	359,42	359,42
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	39,36	39,36	-	13,90
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	32,30	32,30	-	11,41
		001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	4,0000	3,26	-	3,26	13,04
										-
7			**COMP55_1_7**	**CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2**	**UN**			**2,41**	**10,67**	**R$ 13,09**
		011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	1,0000	10,67	-	10,67	10,67
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	32,30	32,30	-	1,09
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	39,36	39,36	-	1,33
										-
										-
8			**COMP55_1_8**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 200 X 400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**38,86**	**25,17**	**R$ 64,03**
		037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	25,17	-	25,17	25,17
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	38,86	38,86	-	38,86
										-
										-
										-

ASSINADO DIGITALMENTE
WALMIR PERES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PRED / GCO

fls. _____

9			**COMP55_1_9**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 160 X 250 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**38,86**	**19,15**	**R$**	**58,01**
		037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	19,15	-	19,15		19,15
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	38,86	38,86	-		38,86
											-
											-
											-
10			**COMP55_1_10**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**38,86**	**26,57**	**R$**	**65,43**
		037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	26,57	-	26,57		26,57
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	38,86	38,86	-		38,86
											-
											-
											-
11			**COMP55_1_11**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 200 X 200 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**38,86**	**15,61**	**R$**	**54,47**
		037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	15,61	-	15,61		15,61
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	38,86	38,86	-		38,86
											-
											-
											-
12			**COMP55_1_12**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 150 X 200 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**38,86**	**8,07**	**R$**	**46,93**
		037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	8,07	-	8,07		8,07
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	38,86	38,86	-		38,86
											-
											-
											-
13			**COMP55_1_13**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 400 X 500 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			**77,72**	**50,34**	**R$**	**128,06**
		037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,0000	25,17	-	25,17		50,34
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	38,86	38,86	-		77,72
											-
											-
											-
14			**COMP55_1_14**	**BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS HALÓGENAS DE 55 W ,COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR**	**UN**			**23,82**	**269,05**	**R$**	**292,87**
		P.16.000.067001	CDHU-I	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	UN	1,0000	269,05	-	269,05		269,05
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	32,30	32,30	-		8,08
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	39,36	39,36	-		15,74
											-
											-
15			**COMP55_1_15**	**DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO**	**UN**			**29,37**	**172,41**	**R$**	**201,78**
		P.17.000.042521	CDHU-I	Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente	UN	1,0000	172,41	-	172,41		172,41
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,30	32,30	-		9,69
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	39,36	39,36	-		19,68
											-
											-
16			**COMP55_1_16**	**DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM BASE ENDEREÇÁVEL**	**UN**			**29,37**	**170,86**	**R$**	**200,23**
		P.17.000.091007	CDHU-I	Detector termovelocimétrico com base endereçável; ref. Johnson Controls, Fire & Security, Aerotex Extintores ou equivalente	UN	1,0000	170,86	-	170,86		170,86
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,30	32,30	-		9,69
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	39,36	39,36	-		19,68
											-
											-
17			**COMP55_1_17**	**CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V**	**UN**			**71,66**	**741,62**	**R$**	**813,28**
		P.16.000.091030	CDHU-I	Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V	UN	1,0000	741,62	-	741,62		741,62
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	32,30	32,30	-		32,30
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	39,36	39,36	-		39,36
											-
											-
18			**COMP55_1_18**	**ACIONADOR MANUALTIPO QUEBRA VIDRO, DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL**	**UN**			**33,31**	**167,32**	**R$**	**200,63**
		O.16.000.030539	CDHU-I	Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente	UN	1,0000	167,32	-	167,32		167,32
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,30	32,30	-		9,69
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	39,36	39,36	-		23,62
											-
											-
19			**COMP55_1_19**	**AVISADOR SONORO TIPO SIRENE DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL**	**UN**			**33,31**	**87,38**	**R$**	**120,69**
		P.17.000.091031	CDHU-I	Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente	UN	1,0000	87,38	-	87,38		87,38

ASSINADO DIGITALMENTE
WALMIR PERES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PRED / GCO

fls. _____

	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,30	32,30	-	9,69
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	39,36	39,36	-	23,62
										-
										-
20			**COMP55_1_20**	**AVISADOR SONORO TIPO AUTO-FALANTE, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL**	**UN**			**33,31**	**264,68**	**R$**	**297,99**
		P.17.000.091009	CDHU-I	Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente	UN	1,0000	264,68	-	264,68	264,68
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	32,30	32,30	-	9,69
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	39,36	39,36	-	23,62
										-
										-
21			**COMP55_1_21**	**BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE ATÉ 5,0 M**	**UN**			**116,58**	**2.075,92**	**R$**	**2.192,50**
		H.01.000.021199	CDHU-I	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	UN	2,0000	1.037,96	-	1.037,96	2.075,92
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	38,86	38,86	-	116,58
										-
										-
										-
22			**COMP55_1_22**	**BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE ATÉ 2,0 M**	**UN**			**116,58**	**1.037,96**	**R$**	**1.154,54**
		H.01.000.021199	CDHU-I	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	UN	1,0000	1.037,96	-	1.037,96	1.037,96
	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	38,86	38,86	-	116,58
										-
										-
										-
23			**COMP55_1_23**	**FIXAÇÃO DE MARQUISE COM TUBO REDONDO DE 3" E CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT**	**UN**			**140,56**	**708,38**	**R$**	**848,94**
		013279	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	37,6000	18,84	-	18,84	708,38
	88251		SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	31,70	31,70	-	63,40
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	38,58	38,58	-	77,16
										-
										-
24			**COMP55_1_24**	**FIXAÇÃO DE MARQUISE COM CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT**	**UN**			**421,68**	**172,20**	**R$**	**593,88**
		011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,0000	8,61	-	8,61	172,20
	88251		SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	31,70	31,70	-	190,20
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	38,58	38,58	-	231,48
										-
										-
25			**COMP55_1_25**	**REVESTIMENTO EM PLAQUETA LAMINADA, PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM REJUNTE**	**M2**			**85,97**	**49,11**	**R$**	**135,07**
		S.04.000.033562	CDHU-I	Plaqueta laminada para revestimento em áreas internas e externas	M2	1,0000	41,20	-	41,20	41,20
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2385	30,08	30,08	-	7,17
	88256		SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0376	38,67	38,67	-	78,79
		001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325	0,75	-	0,75	6,85
		034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2410	4,40	-	4,40	1,06
26			**COMP55_1_26**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM**	**M2**			**34,79**	**92,45**	**R$**	**127,25**
		045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,0717	65,90	-	65,90	70,63
		034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1880	4,40	-	4,40	0,83
		037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	2,30	-	2,30	21,00
	88256		SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7454	38,67	38,67	-	28,82
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1984	30,08	30,08	-	5,97
										-
										-
27			**COMP55_1_27**	**BRISE METÁLICO EM AÇO PATINEVEL (CORTEN) CHAPA; #4,75MM DETALHES TRIANGULARES CORTADOS A LASER**	**M2**			**89,57**	**304,76**	**R$**	**394,33**
		001319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	38,0000	8,02	-	8,02	304,76
	88251		SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	31,70	31,70	-	31,70
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	38,58	38,58	-	57,87
										-
28			**COMP55_1_28**	**CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA**	**UN**			**141,90**	**417,33**	**R$**	**559,23**
		012329	SINAPI	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	2,2000	135,01	-	135,01	297,02
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	32,30	32,30	-	48,45
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	39,36	39,36	-	59,04
	100561		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000	154,72	34,41	120,31	154,72
29			**COMP55_1_29**	**CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO**	**M**			**122,48**	**119,70**	**R$**	**242,18**
	99855		SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	2,0000	121,09	61,24	59,85	242,18
										-
30			**COMP55_1_30**	**CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, TIPO MONOCOMANDO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO**	**UN**			**85,64**	**551,91**	**R$**	**637,55**
	86884		SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	12,72	7,25	5,47	12,72
	100853		SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,0000	329,02	22,01	307,01	329,02
	86937		SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	295,81	56,38	239,43	295,81
										-
31			**COMP55_1_31**	**LETREIRO METÁLICO COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO**	**UN**			**418,86**	**865,17**	**R$**	**1.284,02**
		001319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	91,2000	8,02	-	8,02	731,42
	88251		SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	31,70	31,70	-	79,25
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	38,58	38,58	-	135,03
		039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	4,0000	8,08	-	8,08	32,32

ASSINADO DIGITALMENTE
WALMIR PERES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PRED / GCO

fls. _____

	100721			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,8000	32,08	21,31	10,77	153,98
	100741			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,8000	31,67	21,31	10,36	152,02
											-
32			**COMP55_1_32**	**CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 80 MM (3") E DN RECALQUE 65 MM (2½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**			**1.334,41**	**4.197,74**	**R$**	**5.532,14**
	88267		SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3684	38,12	38,12	-		395,24
	88248		SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3684	31,19	31,19	-		323,39
	99624		SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000	671,67	31,50	640,17		671,67
	99625		SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000	923,58	39,44	884,14		923,58
	92897		SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0000	330,46	57,37	273,09		660,92
	92896		SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	227,46	51,00	176,46		227,46
	92368		SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,4156	148,08	19,12	128,96		61,54
	92367		SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,3117	112,80	16,97	95,83		35,16
		006012	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	UN	1,0000	377,27	-	377,27		377,27
		006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	1,0000	311,62	-	311,62		311,62
		004209	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,0000	-	-	-		-
	92379		SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,0000	149,55	57,38	92,17		448,65
	92377		SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	107,88	50,99	56,89		107,88
	97490		SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	658,85	78,73	580,12		658,85
	97487		SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	321,47	64,00	257,47		321,47
		003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,4487	16,59	-	16,59		7,44
											-
33			**COMP55_1_33**	**DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**			**25,31**	**93,39**	**R$**	**118,70**
		034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1,0000	85,03	-	85,03		85,03
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	39,36	39,36	-		13,90
	88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3532	32,30	32,30	-		11,41
		001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000	2,09	-	2,09		8,36
											-
											-
34			**COMP55_1_34**	**Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme**	**UN**			**276,32**	**1.866,85**	**R$**	**2.143,17**
	66.08.610		CDHU	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1,0000	2.143,17	276,32	1.866,85		2.143,17
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
35			**COMP55_1_35**	**OUTDOOR EM PERFIS DE METÁLICO, INSTALADO EM FACHADA**	**UN**			**218,45**	**1.005,34**	**R$**	**1.223,78**
		011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,0000	8,61	-	8,61		137,76
	88251		SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	31,70	31,70	-		95,10
	88315		SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	38,58	38,58	-		115,74
	100739		SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,9600	12,32	2,57	9,75		36,47
		039424		PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	M	29,6000	2,94	-	2,94		87,02
		036888		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	14,8000	50,79	-	50,79		751,69
											-
36			**COMP55_1_36**	**BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - FORNEC. E INSTALAÇÃO**	**M2**			**93,33**	**734,36**	**R$**	**827,70**
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	30,08	30,08	-		29,58
	88274		SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	42,66	42,66	-		63,75
		037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000	-	-	-		-
		037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	92,75	-	92,75		1,96
		011795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0050	709,43	-	709,43		712,98
		007568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	0,49	-	0,49		2,94
		004823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	31,54	-	31,54		16,49
											-

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861

Assinado de forma digital por MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Dados: 2026.05.18 15:39:12 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
WALMIR PERES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PRED / GCO

fls. _____