



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Japurá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ponto de Ônibus				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ponto de Ônibus	MUNICÍPIO / UF Japurá	BDI 1 26,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ponto de Ônibus									26.672,81	
1.			Ponto de Ônibus					-	26.672,81	
1.1.			Base/Fundação					-	922,55	
1.1.1.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80	103,53	BDI 1	130,98	628,70	RA
1.1.2.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,36	541,20	BDI 1	684,67	246,48	RA
1.1.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,36	104,01	BDI 1	131,58	47,37	RA
1.2.			Estrutura					-	5.923,79	
1.2.1.	Composição	COMP001	EXECUÇÃO DE CHUMBADOR DIÂMETRO 1/2" X 0,75m DE COMPRIMENTO PARA POSTE METÁLICO, PONTA ROSCA PARA PORCA 1/2". INCLUSO MÃO-DE-OBRA E MATERIAL	UN	20,00	20,45	BDI 1	25,87	517,40	RA
1.2.2.	Composição	COMP003	PILAR 2,50m, seção 10x10, EM ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM EM AÇO, SOLDADAS ESPELHADAS, BASE COM CHAPA DE AÇO COM CHAPA METÁLICA NÚMERO 14, FIXADAS EM CHUBADOR. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-BRA	UN	3,00	355,89	BDI 1	450,24	1.350,72	RA
1.2.3.	Composição	COMP006	PILAR 3,00m, seção 25x25, EM ESTRUTURA CANTONEIRAS EM AÇO COM ABAS IGUAIS 1/8 X 3/4, SOLDADAS, BASE COM CHAPA DE AÇO 25X25cm COM CHAPA METÁLICA NÚMERO 14, FIXADAS EM CHUBADOR. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-BRA	UN	2,00	1.172,32	BDI 1	1.483,10	2.966,20	RA
1.2.4.	Composição	COMP007	VIGA TRELIÇADA EM ESTRUTURA METÁLICA SEÇÃO 35X10 COMPRIMENTO 3,90m, SOLDADA EM PILAR TRELIÇADO METÁLICO, EXECUTADO COM ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM EM AÇO, SOLDADAS COM CANTONEIRAS EM AÇO COM ABAS IGUAIS 1/8 X 3/4 SOLDADAS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	UN	1,00	861,17	BDI 1	1.089,47	1.089,47	RA
1.3.			Cobertura					-	1.084,51	
1.3.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	6,45	74,22	BDI 1	93,90	605,66	RA
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6,45	58,68	BDI 1	74,24	478,85	RA
1.4.			Fechamento em Vidro					-	12.652,11	
1.4.1.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	11,59	862,89	BDI 1	1.091,64	12.652,11	RA
1.5.			Pintura Estrutura					-	406,80	
1.5.1.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,80	26,57	BDI 1	33,61	161,33	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Japurá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ponto de Ônibus				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ponto de Ônibus	MUNICÍPIO / UF Japurá	BDI 1 26,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ponto de Ônibus									26.672,81	
1.5.2.	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	9,60	20,21	BDI 1	25,57	245,47	RA
1.6.			Serviços Complementares					-	5.683,05	
1.6.1.	Composição	COMP002	INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (DESCRIÇÃO: ÔNIBUS). FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	UN	1,00	811,59	BDI 1	1.026,74	1.026,74	RA
1.6.2.	Composição	COMP004	BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA 3,70 X 0,50 X 0,60, EXECUTADO COM ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM EM AÇO, SOLDADAS ESPELHADAS, seção 10x10 EM SUA LATERAL E BASE E ASSENTO COM 1 PERFIL SOLDADO À ESTRUTURA ESPAÇADOS EM 5cm. CHUMBAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPa, APLICAÇÃO DE FUNDO E PINTURA COM TINTA EPÓXI 2 DEMÃOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	2.276,98	BDI 1	2.880,61	2.880,61	RA
1.6.3.	Composição	COMP005	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM CHAPA 1,22X5,00 - 3,00mm - CORES DIVERSAS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	1,00	911,37	BDI 1	1.152,97	1.152,97	RA
1.6.4.	Composição	COMP008	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS TIPO S14 COM POSTE METÁLICO AÇO GALVANIZADO 2" X 3,00m, HASTE ANTI-GIRO, CHUMBADA COM CONCRETO. FORNECIMENTNO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	492,24	BDI 1	622,73	622,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Japurá
Local
terça-feira, 10 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: João Marcos Pastor Lazzarin
CREA/CAU: A126724-8
ART/RRT: 13588117