



ESTACA		32+10m		36+25m		40+25m		43+33m		46+25m		50+02m
COTA DO TERRENO		437,532		433,254		461,423		464,296		465,374		465,843
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO		455,892		452,049		460,201		463,091		464,790		464,732
PROFUNDIDADE		1,06		1,21		1,13		1,21		1,01		1,11
DISTÂNCIA PROGRESSIVA (m)		1.705,24 m		1.805,66 m		2.052,21 m		2.283,01 m		2.425,17 m		2.802,03 m
DECLIVIDADE (m/m)		0,0808	0,0772		0,0413		0,0177	0,0117		0,0002		
EXTENSÃO (m)		296,18 m	209,45 m		199,53 m		157,80 m	142,16 m		176,85 m		
VAZÃO (L/s)								9,72L/s				9,72L/s
MAT.DIÂM. (mm)								PVC DEFOFO DN150				PVC DEFOFO DN150
TIPO PAVIMENTO								ASFALTO				ASFALTO

EXTENSAO: 2.124,55m
ESCALA - HORIZONTAL 1/2.000
VERTICAL 1/200



D	EMISSÃO INICIAL	17/02/2022	O.B.M.	BODIGAR
Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	ADEQUAÇÃO	APPROVAÇÃO
MUNICÍPIO/SISTEMA		FOLHA Nº:	04/08	
MUNICÍPIO DE JAPURÁ - PR		ÁREA	04/00/08	
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		DATA:	17.02.2022	
PROJETO FUNDANTE CONTRATA		ESCALA:		
PROJETO BÁSICO DE SANEAMENTO AUDITORIA DE ÁGUA BRUTA - AAB - 03 PLANTA E PERFIL 03		INDICADA		
EMPRESA CONTRATANTE		EMPRESA CONTRATADA		
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE ASSOCIADO AO CONSORCIO PÚBLICO CISPAR		 OSM ENGENHARIA Rua Mateus Lima, 3608 - 9.06 - São Lourenço - CEP 82.200-000 - Curitiba - PR RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGP BOGDGAR SZPAK JUNIOR CREMAT: 90.386 - D/P/R RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGP BOGDGAR SZPAK CREMAT: 9.386 - D/P/R ARQUIVO ELETRÔNICO: SAA-JAPURÁ-PBH-DE-04-AAB03PERFIL03-RD.dwg		
Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo CEP 87.225-000 - Japurá - PR				