TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 47
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			**COMP47_1_1**	**CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM SOLO COMPACTADO E CAMADA DE PEDRA RACHÃO PARA QUEBRA DE ENERGIA, INCLUSO MOBILIAÇÃO DOS MATERIAIS**	**un**			**299,96**	**161,43**	**R$ 461,39**
	101114			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	31,4750	4,66	1,42	3,24	146,67
	401000			Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	31,4750	6,37	6,37	-	200,50
	101621			PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,4500	253,82	121,71	132,11	114,22

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI
Data: 10/04/2026 09:56:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRED / GCO

fls. _____