

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:		FLORESTÓPOLIS		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.						PRIORIDADE:	999	SAM:	999		
Projeto:		CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA QUADRA JARDIM DAS FLORES		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.						LOTE nº:	1				
Local da Obra:		RUA DAS MARGARIDAS - BAIRRO JARDIM DAS FLORES		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025											
Fonte do Recurso:		PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/05/2026 - jul			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									1.394,98	3.729,65	5.124,63	1,07%	5.124,63
1.2.1		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS													
1.2.1.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
88316	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL													
1.2.3		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,08	-	30,08	36,96	-	36,96	24,00	887,04	-	887,04	0,18%	
00051	ORSE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO													
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	413,36	3.035,20	3.448,56	507,94	3.729,65	4.237,59	1,00	507,94	3.729,65	4.237,59	0,89%	
564		ESTRUTURAS									1.079,10	3.227,24	4.306,34	0,90%	4.306,34
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS													
4.5.2		LAJE PRE-MOLDADAS													
101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+GAPA) = (8+4). AF. 11/2020	m2	53,22	159,17	212,39	65,40	195,59	260,99	16,50	1.079,10	3.227,24	4.306,34	0,90%	
565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									626,42	697,68	1.324,10	0,29%	1.324,10
5.1		ALVENARIA													
5.1.6		BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL													
89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 03/2023	m2	37,48	41,75	79,23	46,06	51,30	97,36	13,60	626,42	697,68	1.324,10	0,29%	
566		COBERTURA									86.410,38	194.135,16	280.545,54	58,43%	280.545,54
6.5		TELHA METALICA													
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	m2	6,43	58,47	64,90	7,90	71,85	79,75	150,00	1.185,00	10.777,50	11.962,50	2,49%	
COTAÇÃO	PM_101	IMPER. MANTA ASFALTICA ALUMINIO 3MM	m2	27,89	60,00	87,89	34,27	73,73	108,00	2.486,88	85.225,38	183.357,66	268.583,04	55,94%	
567		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS									126,40	6.780,20	6.906,60	1,44%	6.906,60
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS													
7.1.6		PORTAS EM ALUMINIO													
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	20,57	1.103,55	1.124,12	25,28	1.396,04	1.381,32	5,00	126,40	6.780,20	6.906,60	1,44%	
570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									44.302,44	123.625,28	167.927,72	34,98%	167.927,72
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS													
10.3.4		PISO CIMENTADO													
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	m2	4,93	0,09	5,02	6,06	0,11	6,17	120,00	727,20	13,20	740,40	0,15%	
10.3.12		PISO DE CONCRETO													
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF. 09/2021	m2	3,41	32,75	36,16	4,19	40,24	44,43	120,00	502,80	4.828,80	5.331,60	1,11%	
10.4		PINTURAS													
10.4.7		FUNDO PREPARADOR													
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m2	3,35	1,45	4,80	4,12	1,78	5,90	1.108,00	4.564,96	1.972,24	6.537,20	1,36%	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA													
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m2	8,23	6,82	15,05	10,11	8,38	18,49	448,00	4.529,28	3.754,24	8.283,52	1,73%	
10.4.12		PINTURA EM FACHADAS													
88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 03/2024	m2	10,96	16,67	27,63	13,47	20,48	33,95	660,00	8.890,20	13.516,80	22.407,00	4,67%	
10.4.16		PINTURA EM PISO													
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	m2	14,58	57,86	72,44	17,92	71,10	89,02	1.400,00	25.088,00	99.540,00	124.628,00	25,96%	
571		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									7.785,00	1.240,00	9.025,00	1,88%	9.025,00
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO													
11.1.10		SINALIZAÇÃO													
102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	m	12,67	2,02	14,69	15,57	2,48	18,05	500,00	7.785,00	1.240,00	9.025,00	1,88%	
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									4.592,00	374,72	4.966,72	1,03%	4.966,72
12.1		LIMPEZAS													
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS													
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m2	2,67	0,06	2,73	3,28	0,07	3,35	1.400,00	4.592,00	98,00	4.690,00	0,98%	
12.3		EQUIPAMENTOS													
12.3.53		CORTADORAS DE PISO													
91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	h	-	9,38	9,38	-	11,53	11,53	24,00	-	276,72	276,72	0,05%	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL DO PROJETO	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/5/2026											30,47%	69,53%		480.126,65	
Área TOTAL do PROJETO:											146.316,72	333.809,93		480.126,65	
											1.600,00	m2 valor R\$/m²		300,08	