



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO: REMENDO ASFÁLTICO - CBUQ

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE

CÓDIGO_ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	2.891,11	25,97	75.082,24
100981	SINAPI	Remoção manual de entulho	m3	1.243,18	10,03	12.469,09
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	318,02	276,40	87.901,44
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	300,10	10,87	3.262,06
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.782,23	0,35	2.023,78
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,60	3.656,34	9.513,81
589000D	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	17,35	5.211,87	90.408,67
570140	DER	CBUQ - REMENDO (MANUAL)	ton	289,111430	293,44	84.836,86
VALOR SEM BDI						365.497,94
VALOR COM BDI						456.872,43
VALOR COM BDI + DESCONTO						434.028,81

CONSIDERAR BDI DE: 25%

CONSIDERAR DESCONTO DE: 5%

Os valores de referência foram retirados das planilhas orçamentárias:

orcacivil_sinapi_2025_09_setembro_sem_desoneracao_v05

orcavav_derpr_2025_08_agosto_sem_desoneracao_v04

Campo Mourão, 27 de janeiro de 2026.


CODUSA-CIA. DESENVOLVIMENTO, URBANIZ. E
SANEAMENTO DE CAMPO MOURÃO
Luiz Carlos Rubia Malavazi
Diretor - Presidente

75871228/0001-56

Companhia de Desenv. Urban. e
Saneamento de Campo Mourão

AV. JOSE TADEU NUNES, 150
JD. NOSSA SRA. APDA. - CEP 87309-295
CAMPO MOURÃO - PR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, URBANIZAÇÃO
E SANEAMENTO DE CAMPO MOURÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO: REMENDO ASFÁLTICO - CBUQ
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE

CÓDIGO_ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	10,00	25,97	259,70
100981	SINAPI	Remoção manual de entulho	m3	4,30	10,03	43,13
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	1,10	276,40	304,04
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	1,04	10,87	11,28
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	20,00	0,35	7,00
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,01	3.656,34	32,91
589000D	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,06	5.211,87	312,71
570140	DER	CBUQ - REMENDO (MANUAL)	ton	1,000000	293,44	293,44
VALOR SEM BDI						1.264,21
VALOR COM BDI						1.580,26
VALOR COM BDI + DESCONTO						1.501,25

CONSIDERAR BDI DE: 25%

CONSIDERAR DESCONTO DE: 5%

Os valores de referência foram retirados das planilhas orçamentárias:

orcacivil_sinapi_2025_09_setembro_sem_desoneracao_v05

orcavav_derpr_2025_08_agosto_sem_desoneracao_v04

Campo Mourão, 27 de janeiro de 2026.


CODUSA-CIA. DESENV. URBANIZ. E
SANEAMENTO DE CAMPO MOURÃO
Luiz Carlos Rubia Malavazi
Diretor - Presidente

75871228/0001-56

Companhia de Desenv. Urban. e
Saneamento de Campo Mourão

AV. JOSE TADEU NUNES, 150
JD. NOSSA SRA. APDA. - CEP 87309-295
CAMPO MOURÃO - PR



OBRA: REMENDO ASFÁLTICO COM CBUQ
MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO
DATA: 27/01/2026

1		PERMITEÇÃO URBANO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO		ORÇAMENTO			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT (A)	UNIT S/ BDI R\$ (B)	UNIT C/ BDI - R\$ (C)	TOTAL R\$ (D=AxC)
1		REMENTO ASFÁLTICO - C.B.U.Q.					
1.1		MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
	COMP. 01	EXECUÇÃO DE REMENDO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 CONSIDERANDO A DENSIDADE ESPECÍFICA DO MATERIAL (CBUQ) 2,4 T/M3 - VALOR POR TONELADA (MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS)	lon	289,11	R\$ 1.302,23	R\$ 1.580,26	R\$ 456.870,37
		VALOR GERAL					R\$ 456.870,37
		BDI (%) - BETUMES:				15,28%	
		BDI (%) - SERVIÇOS:				21,35%	
		REFERÊNCIAS DE PREÇOS E DATA-BASE					
PLANILHA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DER-PR-AGOSTO_2025_v08_COM DESONERAÇÃO-BDI-TCU1 - VERSÃO DISPONÍVEL EM: https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarior							
PLANILHA SINAPI DEZEMBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO SEGUNDO ACÓRDÃO 2859/2013 TCU							

CAMPO MOURÃO - PARANÁ - 27/01/2025

Cristiane Aparecida Homan
Assinado de forma digital por Cristiane
Aparecida Homan Razzini:05931849980
Dados: 2026.01.28 10:48:18 -03'00'

CRISTIANE APARECIDA HOMAN RAZZINI

CPF: 059.318.499-80

Técnica em Edificações