RUA LICÍNIO RODRIGUES DOS SANTOS

RUA LEMOS DO PRADO

RUA LAR PARANÁ 1174-3

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

CAMPO SOCIETY OFICIAL
GRAMA SINTÉTICA
A= 2.355,60m²

CAMPO DE FUTEBOL
GRAMA SINTÉTICA
A= 654,13m²

PISO INTERTRAVADO
CONCRETO
A= 1.040,00m²

GRAMA
A= 871,20m²

IMPLANTAÇÃO - ELÉTRICA
ESC 1:125

LEGENDA

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL

SITUAÇÃO
SEM ESC.

ELÉTRICA GERAL		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45A, TENSÃO NOMINAL DE 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS, MONOPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TIMER DIGITAL - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO	UN	1,00
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	344,90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,98
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,2 METROS 300DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (NÃO INCLUSO POSTE)	UN	1,00

ELÉTRICA DO CAMPO		
REFLETOR LED MODULAR 500W 65000LM IP67 PROVA D'ÁGUA 110V/220V 6500K BRANCO FRIO BIOLT POTENTE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
POSTE ORNAMENTAL COM UMA PÉTALA DE 95W, H=3,00M	UN	7,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	182,93
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	633,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	76,65
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, ENTERRADO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M	71,09
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, ENTERRADO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M	149,09
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,33
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	6,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	33,00

SIMBOLOGIA

- LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/ PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W
- INTERRUPTOR SIMPLES (h= 1,20m)
- INTERRUPTOR TRÊS TECLAS (h= 1,20m)
- INTERRUPTOR COM TOMADA (h= 1,20m)
- TOMADA BAIXA (h= 0,30m)
- TOMADA MEIA ALTURA (h = 1,20m)
- TOMADA ALTA BIFÁSICA (h = 2,30m)
- POSTE 1 PÉTALA 95W, h= 4,00 METROS
- REFLETOR LED 500W MOD. 6500K BRANCO IP67
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- CONDUTORES NEUTRO FASE TERRA E RETORNO
- ELETRODUTO TETO
- ELETRODUTO PAREDE
- ELETRODUTO PISO
- ELETRODUTO QUE VEM DA REDE EXISTENTE

Obs: as alturas indicadas é da parte inferior de cada ponto até o piso.

PROJETO ELÉTRICO

GEPP

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - JARDIM INDIANÓPOLIS

LOCAL: RUA LAR PARANÁ, Nº343, LOTE 01, QUADRA 05 - JARDIM INDIANÓPOLIS - CAMPO MOURÃO / PR

PROPRIETÁRIO	PROJETO	EXECUÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ Nº 75.904.524/0001-08	CAROLINE TONET SANTOS ENG. CIVIL / PRS 116127/D	ASS:

REFERÊNCIA: IMPLANTAÇÃO - ELÉTRICO QUANTITATIVO

DATA	ABRIL/2026
ESCALA	INDICADA
DESENHO	CAROLINE
PROJETO	CAROLINE

PRANCHA 4/6

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO

SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ