RUA LICÍNIO RODRIGUES DOS SANTOS

RUA LEMOS DO PRADO

RUA LAR PARANÁ 1174-3

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

CAMPO DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA A= 64,20m²

CAMPO SOCIETY OFICIAL GRAMA SINTÉTICA A= 2.355,60m²

PLAYGROUND (MEDIDAS/ACABAMENTO CONFORME ABNT 16071)

GRAMA A= 74,41m²

PISO INTERTRAVADO CONCRETO A= 1.040,00m²

MEIA QUADRA DE FUTEBOL CONCRETO A= 216,85m²

GRAMA A= 879,27m²

PISO INTERTRAVADO CONCRETO A= 294,39m²

GRAMA A= 853,96m²

GRAMA A= 308,22m²

GRAMA A= 471,26m²

CALÇADA EM CONCRETO A= 107,01m²

GRAMA A= 13,81m²

GRAMA A= 107,01m²

GRAMA A= 3,88m²

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/125

## LEGENDA

- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO LISO 35MPA 10X20CM COR NATURAL 51,00 m²
- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 35MPA 10X20CM COR NATURAL 83,80 m²
- PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10 cm 313,70 m²
- PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10 cm 293,35 m²
- PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO 41,20 m²
- GRAMA SÃO CARLOS 3090,99 m²
- GRAMA SINTÉTICA 2966,78 m²
- PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO VIBRADO 40 X 40 50 unidades
- PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO VIBRADO 40 X 40 140 unidades
- FINCADINHA DE CONCRETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA (6X10X30CM) 1713 unidades
- LIXEIRA COM CESTO DUPLO 03 unidades
- BANCO DE CONCRETO DE 1,50M 16 unidades
- LUMINÁRIA 25 unidades
- REFLETOR LED 500W MODULAR 6500K BRANCO IP67 06 unidades

## LEGENDA DE PAISAGISMO

| | | |
|---|---|---|
| COD. F01 - GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus Compressus) | COD. A01 - ARAÇÁ-AMARELO (Psidium cattleianum) | COD. A05 - JABUTICABA (Plinia trunciflora) |
| 752,00 m² | 03 unidades | 03 unidades |

DETALHE - RAMPA DE ACESSO PASSEIO
SEM ESCALA

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

## LEGENDA

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO

| ESTATÍSTICA: PROJETO A SER EXECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| ÁREA DO LOTE: | 7.200,00m² | ÁREA ATI 04 | 116,56m² |
| ÁREA CONSTRUÍDA: | 0,00m² | ÁREA API 04 | 57,46m² |
| ÁREA A SER CONSTRUÍDA | 63,40m² | TAXA DE OCUPAÇÃO: | 0,88 % |
| ÁREA CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL | 2.355,60m² | ÁREA PERMEÁVEL: | 3.135,57m² |
| ÁREA CAMPO DE FUTEBOL | 654,15m² | TAXA DE PERMEABILIDADE: | 43,55 % |
| ÁREA MEIA QUADRA DE BASQUETE | 331,40m² | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: | 0,17 |

PROJETO ARQUITETÔNICO

GEPP – Grupo de Estudos e Projetos Municipais de Campo Mourão

**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**
Rua Brasil, 1467 - Fone (044) 518 1140 - Fax (044) 518 1136 - CEP 87301-140 - Campo Mourão

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - JARDIM INDIANÓPOLIS
LOCAL: RUA LAR PARANÁ, Nº340, LOTE 01, QUADRA 05 - JARDIM INDIANÓPOLIS - CAMPO MOURÃO / PR

| PROPRIETÁRIO | PROJETO | EXECUÇÃO |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ Nº 75.504.524/0001-06 | CAROLINE TONET SANTOS ENG. CIVIL, TEL: 18127310 | ASS: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REFERÊNCIA: IMPLANTAÇÃO SITUAÇÃO DETALHE DA RAMPA DE ACESSO | DATA: | ABRIL/2026 | PRANCHA 1/7 |
| | ESCALA: | INDICADA | |
| | DESENHO: | CAROLINE | |
| | PROJETO: | CAROLINE | |

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO
SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ