Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE	DATA REFERÊNCIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO
10286 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	Município de Campo Mourão - PR	14-10-26 ENCARGOS SOCIAIS 116.28 % (HORA) - 72.42 % (MÊS)		Contrato não vinculado! PROGRAMA Programa não vinculado

1.7.1 LIMPEZA DE PAREDE E TETO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% DILUIDO EM ÁGUA EM CONCENTRAÇÃO DE 200ML EM 1 LITRO DE ÁGUA PARA O TRATAMENTO DE MOFO

PMCM-0821-C - 08/2026

150,00 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	32,78	14,10
12-SINAPI-08/2026	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	MT	1,00	5,10	5,10
PMCM-0822-I-Cotação-09/2026	HIPOCLORITO DE SÓDIO 15% - 5 LITROS	L	MT	0,04	77,38	3,10

Total unitário da composição **R$ 22,30**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.8.1.1 REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0813-C - 08/2026

14,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.8.1.2 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

12,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.8.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

295,53 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85

88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.8.4.2 P03 - PORTA DE GIRO LATERAL EM ALUMINIO DE 2 FOLHAS (2,40 X 2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0823-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	5,76	1.060,57	6.108,88
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	7,20	63,79	459,29
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
38169-SINAPI-08 /2026	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	CJ	MT	2,00	90,90	181,80
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	2,00	197,84	395,68

Total unitário da composição **R$ 7.307,26**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.10.1.1 REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0813-C - 08/2026

10,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.11.1.1 REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0813-C - 08/2026

5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40

88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.12.1.1 REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0813-C - 08/2026

8,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.13.1.1 REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0813-C - 08/2026

6,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.14.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

5,12 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.14.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85

88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.14.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.15.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.15.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85

88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.15.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

14,67 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.15.4.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0815-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78

91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.15.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.16.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.16.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23

38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.16.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.17.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.17.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23

38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.17.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

15,90 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.17.4.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0815-C - 08/2026

3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.17.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição	**R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.18.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.18.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.18.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.19.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.19.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.19.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

15,90 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08/2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08/2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08/2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08/2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08/2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08/2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08/2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08/2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08/2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08/2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição	**R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.19.4.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0815-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.19.7.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PMCM-0816-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.20.1.5	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.20.2.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.20.3.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0812-C - 08/2026	2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.21.1.4	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.21.3.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.21.4.2	**PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.** PMCM-0814-C - 08/2026	**15,45** M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.21.4.4	**PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO** PMCM-0815-C - 08/2026	**2,00** UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.21.7.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PMCM-0816-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.22.1.5	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.22.2.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.22.3.1	P02 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,10) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0818-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,68	1.060,57	1.781,76
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,00	63,79	318,95
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.460,15**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.22.3.2	P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0819-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.23.1.5	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.23.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

22,32 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.23.3.1 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

9,00 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição	**R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.23.3.2 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$

4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.24.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.24.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

14,52 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.24.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29

105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.25.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

7,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.25.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

45,48 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.25.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79

105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

8,55 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

10,95 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08/2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25

39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.4.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0815-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08 /2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08 /2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08 /2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08 /2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08 /2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51

86937-SINAPI-08 /2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08 /2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08 /2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.26.7.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA EM INOX E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 2,95 X 0,70, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0817-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	32,78	28,28
88274-SINAPI-08 /2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08 /2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08 /2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08 /2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	2,05	769,81	1.578,11
100852-SINAPI-08 /2026	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	246,16	246,16
86915-SINAPI-08 /2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08 /2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 2.149,42**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.27.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

7,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.27.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

45,48 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição R$ 14,25

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.27.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição R$ 2.072,48

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição R$ 597,91

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.3.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	8,55 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.4.2	PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. PMCM-0814-C - 08/2026	10,95 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.4.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0815-C - 08/2026	2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05

100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.28.7.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA EM INOX E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 2,95 X 0,70, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0817-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	32,78	28,28
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	2,05	769,81	1.578,11
100852-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	246,16	246,16
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27

7568-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08 /2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 2.149,42**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.29.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.29.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

4,32 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.29.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78

91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.30.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.30.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

25,38 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.30.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78

91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.31.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.31.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

4,32 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.31.3.1 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

7,20 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43

39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.31.3.2 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.31.6.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08 /2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08 /2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08 /2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08 /2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08 /2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08 /2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08 /2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08 /2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição	**R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.32.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.32.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,08 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.32.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.33.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.33.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,59 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.33.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.34.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.34.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

9,77 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.34.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0819-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	1,92	1.060,57	2.036,29
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.752,96**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.35.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.35.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

60,88 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.35.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.35.3.2 P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (1,00X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0820-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	2,40	1.060,57	2.545,37
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,80	63,79	369,98
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 3.274,80**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.36.1.5 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

5,12 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.36.2.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.36.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0812-C - 08/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08/2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08/2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08/2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.37.1.4 REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE

PMCM-0810-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição	**R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.37.3.1 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM

PMCM-0811-C - 08/2026

7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição	**R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.37.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

PMCM-0814-C - 08/2026

15,60 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição	**R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.37.4.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

PMCM-0815-C - 08/2026

3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição	**R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.37.7.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PMCM-0816-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.38.1.5	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08/2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.38.2.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	30,13 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08/2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.38.3.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0812-C - 08/2026	2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39024-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	MT	1,00	1.308,02	1.308,02
102162-SINAPI-08 /2026	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	M.O	0,15	318,59	47,79
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 2.072,48**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.39.1.4	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE PMCM-0810-C - 08/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88323-SINAPI-08 /2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	41,04	410,40
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00	32,78	163,90
252-SINAPI-08 /2026	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	MT	1,00	23,61	23,61

Total unitário da composição **R$ 597,91**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.39.3.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM PMCM-0811-C - 08/2026	7,26 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	32,78	0,85
88309-SINAPI-08 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	42,12	2,23
38546-SINAPI-08 /2026	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	M3	MT	0,01	499,20	7,49
7334-SINAPI-08 /2026	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	MT	0,21	17,53	3,68

Total unitário da composição **R$ 14,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.39.4.2	PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. PMCM-0814-C - 08/2026	16,20 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	32,78	5,57
88278-SINAPI-08 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	36,95	19,25
39443-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,21	0,27
39435-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	10,09	0,09	0,91
39434-SINAPI-08 /2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	0,55	3,84	2,11
39432-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,07	2,60
39431-SINAPI-08 /2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,25	0,34	0,43
39422-SINAPI-08 /2026	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	4,55	8,16	37,16
39419-SINAPI-08 /2026	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,07	7,19	7,68
39416-SINAPI-08 /2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	MT	1,05	29,98	31,57
37586-SINAPI-08 /2026	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,03	53,76	1,87

Total unitário da composição **R$ 109,41**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.39.4.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO PMCM-0815-C - 08/2026	3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4914-SINAPI-08 /2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	M2	MT	0,96	1.060,57	1.018,15
105812-SINAPI-08 /2026	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	M.O	5,60	63,79	357,22
88316-SINAPI-08 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52	32,78	17,05
100659-SINAPI-08 /2026	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	M.O	5,60	15,18	85,01
11945-SINAPI-08 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,09	1,78
11055-SINAPI-08 /2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,05	0,99
2432-SINAPI-08 /2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	2,00	28,39	56,78
91306-SINAPI-08 /2026	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	M.O	1,00	197,84	197,84

Total unitário da composição **R$ 1.734,82**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.39.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0816-C - 08/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86	46,17	39,83
88274-SINAPI-08/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	46,17	45,41
100861-SINAPI-08/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	2,00	50,32	100,64
37329-SINAPI-08/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,04	101,41	4,35
11795-SINAPI-08/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	0,48	769,81	369,51
86937-SINAPI-08/2026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	337,08	337,08
86915-SINAPI-08/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	130,27	130,27
7568-SINAPI-08/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	6,00	0,98	5,88
4823-SINAPI-08/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,38	26,82	10,31

Total unitário da composição **R$ 1.043,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO)

PMCM-0828-C - 08/2026

1,00 MÊS

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
10775-SINAPI-08/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	MT	1,00	1.000,00	1.000,00
105114-SINAPI-08/2026	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	M.O	0,10	2.242,26	215,26
105115-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	M.O	0,10	160,53	16,05

Total unitário da composição **R$ 1.231,31**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO)

PMCM-0829-C - 08/2026

1,00 MÊS

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
10776-SINAPI-08/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	MT	1,00	781,25	781,25
105114-SINAPI-08/2026	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	M.O	0,10	2.242,26	215,26
105115-SINAPI-08/2026	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	M.O	0,10	160,53	16,05

Total unitário da composição	**R$ 1.012,56**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.1.6 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

PMCM-0830-C - 08/2026

72,38 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,29	32,78	9,58
88315-SINAPI-08/2026	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,29	41,82	12,22

Total unitário da composição	**R$ 21,81**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.4.3 CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TR25 0,43 X 600MM - C1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0832-C - 08/2026

39,90 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
1607-SINAPI-08/2026	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	MT	4,20	0,19	0,80
4302-SINAPI-08/2026	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	MT	4,20	2,85	11,97
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	41,04	4,92
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	32,78	3,93
PMCM-0831-I-Cotação-09/2026	CUMEEIRA AZ150 TR25 0,43 X 600MM - C1000MM	UN	MT	1,00	40,15	40,15

Total unitário da composição	**R$ 61,78**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.4.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTEFACE PRE PINTADA (FACE INFERIOR PLANTA) = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0833-C - 08/2026

129,04 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
11029-SINAPI-08/2026	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15	1,41	5,85
39520-SINAPI-08/2026	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	MT	1,14	159,65	182,00
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06	32,78	2,03
88323-SINAPI-08/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06	41,04	2,30

Total unitário da composição	**R$ 192,18**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

2.6.3 EXECUÇÃO DE AMOSTRA EM PAREDE PARA TESTE E VALIDAÇÃO DE CORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TINTA , APLICAÇÃO E DEMARCAÇÃO.

PMCM-0843-C - 08/2026

3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	32,78	1,64
88310-SINAPI-08/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20	43,57	8,71
PMCM-0842-I-Cotação-10/2026	AMOSTRA DE TINTA PARA TESTE E VALIDAÇÃO DE CORES	UN	MT	1,00	45,00	45,00

Total unitário da composição **R$ 55,35**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.8.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PMCM-0847-C - 08/2026

32,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0846-I-Cotação-10/2026	LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL DE SOBREPOR, SEM LÂMPADA, PARA LED T8, 120 CM	UN	MT	1,00	133,63	133,63
39386-SINAPI-08/2026	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	MT	2,00	7,28	14,56
88247-SINAPI-08/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15	35,13	5,34
88264-SINAPI-08/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,36	42,63	15,54

Total unitário da composição **R$ 169,06**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.9.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL

PMCM-0834-C - 08/2026

37,70 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
91278-SINAPI-08/2026	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,13	0,64	0,08
91277-SINAPI-08/2026	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,00	10,83	0,04
4741-SINAPI-08/2026	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	MT	0,01	72,33	0,46
370-SINAPI-08/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,06	119,76	6,80
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27	32,78	8,85
88260-SINAPI-08/2026	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27	37,12	10,02

Total unitário da composição **R$ 26,26**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 11:09:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício