Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO - ESTADO	ITENS	TOTAL GERAL
10286-EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	Campo Mourão-PR	**137**	**R$ 1.901.219,32** 137 itens (99,98%)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
R$ 1.511.409,80 27 itens (19.7%)	R$ 293.357,00 34 itens (24.81%)	R$ 96.452,52 76 itens (55.47%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R$	PESO %	ACUM.	GRUPO
PMCM-0809-I-Cotação-09/2026	PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00m -40 MM - NA COR AZUL PROPRIO PARA PLAYGROUND E SOLARIOS - INCLUINDO ADESIVO PU MONO CARTUCHO DE 400G PRETO E INSTALAÇÃO COMPLETA E FRETE	M2	514,24	215.445,98	11,33	11,33	A
104593-SINAPI-08/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	791,37	96.602,55	5,08	16,41	A
102253-SINAPI-08/2026	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	67,20	93.264,87	4,91	21,32	A
94570-SINAPI-08/2026	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	103,99	93.134,49	4,90	26,22	A
94213-SINAPI-08/2026	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	917,10	83.813,77	4,41	30,63	A
96486-SINAPI-08/2026	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	791,37	81.764,32	4,30	34,93	A
100674-SINAPI-08/2026	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	40,87	79.880,82	4,20	39,13	A
100377-SINAPI-08/2026	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	3.841,30	70.180,55	3,69	42,82	A
103074-SINAPI-08/2026	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	M2	273,30	61.107,15	3,21	46,03	A
95625-SINAPI-08/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.346,87	59.572,10	3,13	49,17	A
PMCM-0810-C-Composição Própria-08/2026	REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE	UN	78,24	58.270,02	3,06	52,23	A
PMCM-0812-C-Composição Própria-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	19,00	49.048,12	2,58	54,81	A
97633-SINAPI-08/2026	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.048,05	45.705,47	2,40	57,22	A
92570-SINAPI-08/2026	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	796,00	45.125,24	2,37	59,59	A
104790-SINAPI-08/2026	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	257,40	44.355,15	2,33	61,92	A
PMCM-0815-C-Composição Própria-08/2026	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	19,00	41.056,91	2,16	64,08	A
104611-SINAPI-08/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	275,54	34.359,86	1,81	65,89	A
101161-SINAPI-08/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	105,56	34.322,83	1,81	67,69	A
PMCM-0813-C-Composição Própria-08/2026	REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO REMOÇÃO E TRANSPORTE	UN	43,00	32.024,68	1,68	69,38	A

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

PMCM-0833-C-Composição Própria-08/2026	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTEFACE PRE PINTADA (FACE INFERIOR PLANTA) = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	129,04	30.889,60	1,62	71,00	A
103254-SINAPI-08/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	6,00	30.644,76	1,61	72,61	A
103251-SINAPI-08/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	7,00	27.848,17	1,46	74,08	A
PMCM-0819-C-Composição Própria-08/2026	P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	8,00	27.432,72	1,44	75,52	A
98459-SINAPI-08/2026	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	165,88	21.108,23	1,11	76,63	A
88478-SINAPI-08/2026	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	385,18	18.326,88	0,96	77,60	A
102621-SINAPI-08/2026	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	18.160,11	0,96	78,55	A
PMCM-0814-C-Composição Própria-08/2026	PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	M2	131,82	17.964,45	0,94	79,50	A
95626-SINAPI-08/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	709,45	17.913,61	0,94	80,44	B
86888-SINAPI-08/2026	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	15.207,01	0,80	81,24	B
PMCM-0807-I-Cotação-09/2026	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER - MEDINDO 80X210 CM - INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA, GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS PARA O FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14.847,52	0,78	82,02	B
PMCM-0811-C-Composição Própria-08/2026	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE COM ESPESSURA DE 1CM	M2	791,37	14.046,87	0,74	82,76	B
87792-SINAPI-08/2026	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	218,66	14.046,72	0,74	83,50	B
103346-SINAPI-08/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	109,33	13.729,66	0,72	84,22	B
92602-SINAPI-08/2026	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	15,00	13.081,65	0,69	84,91	B
96135-SINAPI-08/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	218,66	11.742,04	0,62	85,53	B
PMCM-0816-C-Composição Própria-08/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	11.695,68	0,62	86,14	B
101174-SINAPI-08/2026	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	82,00	11.282,38	0,59	86,73	B
PMCM-0823-C-Composição Própria-08/2026	P03 - PORTA DE GIRO LATERAL EM ALUMINIO DE 2 FOLHAS (2,40 X 2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	1,00	9.101,92	0,48	87,21	B
105005-SINAPI-08/2026	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	28,30	9.062,22	0,48	87,69	B
PMCM-0808-I-Cotação-09/2026	PORTA DE CORRER EM QUATRO FOLHAS MOVEIS, COM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDROS 6MM, LINHA VITRALSUL MOBILE 2.5 NA COR BRANCO - MEDINDO 4,70 X 2,40 - INCLUSO FORNECIMENTO, INTALAÇÃO, VISTAS E TODOS OS ACABAMENTOS	UN	1,00	8.719,20	0,46	88,15	B
92580-SINAPI-08/2026	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	129,04	8.559,22	0,45	88,60	B
104619-SINAPI-08/2026	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	465,24	8.425,48	0,44	89,04	B
99059-SINAPI-08/2026	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	75,40	8.251,02	0,43	89,48	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

100759-SINAPI-08/2026	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	M2	92,00	7.837,48	0,41	89,89	B
97097-SINAPI-08/2026	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	144,24	7.788,96	0,41	90,30	B
98689-SINAPI-08/2026	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	36,70	7.540,02	0,40	90,69	B
94227-SINAPI-08/2026	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	80,20	7.480,25	0,39	91,09	B
88426-SINAPI-08/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	248,04	6.853,34	0,36	91,45	B
92443-SINAPI-08/2026	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	84,38	6.799,34	0,36	91,81	B
PMCM-0847-C-Composição Própria-08/2026	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	6.738,56	0,35	92,16	B
89714-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	103,15	6.585,10	0,35	92,51	B
97902-SINAPI-08/2026	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	6.423,20	0,34	92,84	B
97645-SINAPI-08/2026	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	128,04	6.033,24	0,32	93,16	B
PMCM-0817-C-Composição Própria-08/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA EM INOX E TORNEIRA, SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 2,95 X 0,70, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.354,64	0,28	93,44	B
100857-SINAPI-08/2026	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	4.777,36	0,25	93,69	B
99814-SINAPI-08/2026	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.619,43	4.583,04	0,24	93,94	B
PMCM-0821-C-Composição Própria-08/2026	LIMPEZA DE PAREDE E TETO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% DILUIDO EM ÁGUA EM CONCENTRAÇÃO DE 200ML EM 1 LITRO DE ÁGUA PARA O TRATAMENTO DE MOFO	M2	150,00	4.167,00	0,22	94,15	B
PMCM-0820-C-Composição Própria-08/2026	P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (1,00X2,40) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	1,00	4.079,09	0,21	94,37	B
96536-SINAPI-08/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,70	3.975,47	0,21	94,58	B
104641-SINAPI-08/2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	218,66	3.341,12	0,18	94,75	B
98557-SINAPI-08/2026	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	49,01	3.287,59	0,17	94,93	B
PMCM-0832-C-Composição Própria-08/2026	CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TR25 0,43 X 600MM - C1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,90	3.070,31	0,16	95,09	C
PMCM-0818-C-Composição Própria-08/2026	P02 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,10) LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO	UN	1,00	3.064,36	0,16	95,25	C
97621-SINAPI-08/2026	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,65	3.030,85	0,16	95,41	C
92759-SINAPI-08/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,79	2.918,81	0,15	95,56	C
96543-SINAPI-08/2026	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	78,96	2.513,30	0,13	95,69	C
103245-SINAPI-08/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	2.497,34	0,13	95,83	C
89578-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	52,30	2.493,14	0,13	95,96	C

101807-SINAPI-08/2026	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	3,00	2.457,18	0,13	96,09	C
104918-SINAPI-08/2026	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	119,13	2.442,17	0,13	96,21	C
96557-SINAPI-08/2026	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,83	2.385,46	0,13	96,34	C
97632-SINAPI-08/2026	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	468,24	2.336,53	0,12	96,46	C
89987-SINAPI-08/2026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	2.310,40	0,12	96,58	C
89984-SINAPI-08/2026	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	2.208,98	0,12	96,70	C
103675-SINAPI-08/2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,83	2.207,57	0,12	96,82	C
92762-SINAPI-08/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,71	2.177,25	0,11	96,93	C
36800-SINAPI-08/2026	MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)	UN	8,00	2.084,80	0,11	97,04	C
89800-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	44,19	2.064,56	0,11	97,15	C
92761-SINAPI-08/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,13	2.012,11	0,11	97,26	C
PMCM-0830-C-Composição Própria-08/2026	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	72,38	1.966,56	0,10	97,36	C
89798-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	99,05	1.953,27	0,10	97,46	C
95795-SINAPI-08/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	32,00	1.872,32	0,10	97,56	C
103672-SINAPI-08/2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,39	1.860,73	0,10	97,66	C
87897-SINAPI-08/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	218,66	1.830,18	0,10	97,75	C
89512-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,30	1.826,95	0,10	97,85	C
103344-SINAPI-08/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	14,97	1.788,48	0,09	97,94	C
100860-SINAPI-08/2026	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1.763,04	0,09	98,04	C
106766-SINAPI-08/2026	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	1.603,10	0,08	98,12	C
87550-SINAPI-08/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	34,89	1.578,79	0,08	98,20	C
86919-SINAPI-08/2026	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.573,82	0,08	98,29	C
97644-SINAPI-08/2026	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,68	1.562,76	0,08	98,37	C
PMCM-0828-C-Composição Própria-08/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,00	1.533,72	0,08	98,45	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

103689-SINAPI-08 /2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	1.433,25	0,08	98,53	C
88485-SINAPI-08 /2026	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	218,66	1.399,42	0,07	98,60	C
89446-SINAPI-08 /2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	171,88	1.313,17	0,07	98,67	C
PMCM-0829-C-Composição Própria-08/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,00	1.261,24	0,07	98,73	C
PMCM-0834-C-Composição Própria-08/2026	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL	M2	37,70	1.233,17	0,06	98,80	C
97635-SINAPI-08 /2026	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,70	1.164,18	0,06	98,86	C
104612-SINAPI-08 /2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,00	1.137,06	0,06	98,92	C
95726-SINAPI-08 /2026	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	39,90	1.108,82	0,06	98,98	C
106765-SINAPI-08 /2026	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	11,00	1.037,30	0,05	99,03	C
99821-SINAPI-08 /2026	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO /PVC. AF_10/2025_PS	M2	125,73	1.030,94	0,05	99,09	C
97330-SINAPI-08 /2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	9,00	1.018,74	0,05	99,14	C
102711-SINAPI-08 /2026	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8,00	1.001,04	0,05	99,19	C
97328-SINAPI-08 /2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	13,80	970,58	0,05	99,25	C
95545-SINAPI-08 /2026	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	934,88	0,05	99,29	C
97663-SINAPI-08 /2026	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,00	847,00	0,04	99,34	C
89809-SINAPI-08 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	754,46	0,04	99,38	C
106122-SINAPI-08 /2026	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	5,00	697,60	0,04	99,42	C
97329-SINAPI-08 /2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	7,50	689,34	0,04	99,45	C
96616-SINAPI-08 /2026	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,57	688,25	0,04	99,49	C
96619-SINAPI-08 /2026	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,31	682,67	0,04	99,52	C
89584-SINAPI-08 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	663,70	0,03	99,56	C
89810-SINAPI-08 /2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	637,56	0,03	99,59	C
91924-SINAPI-08 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,70	621,24	0,03	99,62	C
89481-SINAPI-08 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,00	621,09	0,03	99,66	C
11758-SINAPI-08 /2026	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	11,00	594,77	0,03	99,69	C
89801-SINAPI-08 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,00	593,83	0,03	99,72	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

89709-SINAPI-08 /2026	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	582,30	0,03	99,75	C
104353-SINAPI-08 /2026	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	555,12	0,03	99,78	C
97327-SINAPI-08 /2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	12,30	544,04	0,03	99,81	C
89585-SINAPI-08 /2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	542,40	0,03	99,84	C
89617-SINAPI-08 /2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	452,90	0,02	99,86	C
89802-SINAPI-08 /2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	385,32	0,02	99,88	C
20141-SINAPI-08 /2026	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	379,86	0,02	99,90	C
99824-SINAPI-08 /2026	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	79,60	362,15	0,02	99,92	C
89449-SINAPI-08 /2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,40	357,41	0,02	99,94	C
104411-SINAPI-08 /2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	34,89	257,83	0,01	99,95	C
PMCM-0843-C-Composição Própria-08/2026	EXECUÇÃO DE AMOSTRA EM PAREDE PARA TESTE E VALIDAÇÃO DE CORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TINTA , APLICAÇÃO E DEMARCAÇÃO.	UN	3,00	206,82	0,01	99,96	C
91959-SINAPI-08 /2026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	147,38	0,01	99,97	C
87739-SINAPI-08 /2026	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1,00	136,80	0,01	99,98	C
103979-SINAPI-08 /2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022	M	2,55	119,65	0,01	99,98	C
97662-SINAPI-08 /2026	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	108,00	104,76	0,01	99,99	C
89495-SINAPI-08 /2026	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00	81,75	0,00	99,99	C
97627-SINAPI-08 /2026	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,12	40,95	0,00	100,00	C
7129-SINAPI-08 /2026	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	40,77	0,00	100,00	C
103041-SINAPI-08 /2026	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,17	0,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 11:09:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
PR-241901/D