SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.

AO MUNICÍPIO de **CAMPO MOURÃO** – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, portador do CNPJ Nº **75.904.524/0001-06**, instalada na Rua Brasil, bairro centro cidade de Campo Mourão (PR), vem através deste solicitar a vossa empresa um orçamento para a cotação de insumos e serviços especializados.

Conforme abaixo especificado.

LOTE 1

1	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO**	UNITÁRIO	CUSTO DE MÃO DE OBRA	CUSTO DO MATERIAL
COT_01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOFACIAL MONOCRISTALINO 555W	R$ 1.327,70	R$ 377,70	R$ 950,00
COT_02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 15KWP - ONGRID	R$ 30.921,07	R$ 2.400,00	R$ 28.521,07
COT_03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 20KWP - ONGRID	R$ 31.467,40	R$ 2.514,78	R$ 28.952,62
COT_04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 25KWP - ONGRID	R$ 32.882,49	R$ 2.638,02	R$ 30.244,47
COT_05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 36KWP - ONGRID	R$ 35.736,44	R$ 3.292,43	R$ 32.444,01

COT_06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 50KWP - ONGRID	R$ 52.110,00	R$ 4.110,00	R$ 48.000,00
COT_07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V 60KWP - ONGRID	R$ 48.163,54	R$ 4.245,49	R$ 43.918,05
COT_08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO 220V75KWP - ONGRID	R$ 91.000,00	R$ 14.000,00	R$ 77.000,00
COT_09	CABO SOLAR 6MM² - 1,8KVCC - COR PRETA - INCLUSO CONEXÕES	R$ 25,47	R$ 7,22	R$ 18,25
COT_10	KIT DE ESTRUTURA P/ SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 PAINÉIS SOLARES - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 1.900,00	R$ 900,00	R$ 1.000,00
COT_11	ELETRODUTO APARENTE, PVC (2"), INSTALADO EM PAREDE	R$ 75,59	R$ 6,57	R$ 69,02
COT_12	EMENDA PARA ELETRODUTO DE PVC 2"	R$ 7,55	R$ 1,55	R$ 6,00
COT_13	CONDULETE PARA ELETRODUTO DE PVC 2"	R$ 41,52	R$ 8,03	R$ 33,49
COT_14	UNIDUT PARA ELETRODUTO DE PVC 2"	R$ 28,54	R$ 5,54	R$ 23,00
COT_15	ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R$ 72,40	R$ 3,40	R$ 69,00
COT_16	TERMINALP/ELETROCALHA - SAÍDA VERTICALPARA ELETRODUTO 2"	R$ 19,41	R$ 3,40	R$ 16,01

COT_17	SUPORTE VERTICAL200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	R$ 16,59	R$ 1,00	R$ 15,59
COT_18	EMENDAINTERNA ,GALVANIZADA À FOGO, PARA ELTROCALHA METÁLICA.	R$ 16,76	R$ 1,00	R$ 15,76
COT_19	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM EM CHAPA GALVANIZADA DE SOBREPOR	R$ 46,05	R$ 7,00	R$ 39,05
COT_20	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 VCA, CORRENTE MAXIMA DE 45KA PARA CORRENTE ALTERNADA	R$ 72,03	R$ 4,14	R$ 67,89
COT_21	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO	R$ 736,70	R$ 0,00	R$ 736,70
COT_22	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCASDE AÇOGALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 7,25	R$ 1,02	R$ 6,23
COT_23	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	R$ 9,63	R$ 1,02	R$ 8,61
COT_24	BUCHA COMARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 100MM, D=2"	R$ 14,19	R$ 0,12	R$ 14,07
COT_25	QUADRO DE COMANDO 600X500X300MM PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES, BARRAMENTOS E DPS	R$ 290,84	R$ 56,29	R$ 234,55
COT_26	BARRAMENTO DE NEUTRO	R$ 15,20	R$ 2,94	R$ 12,26

COT_27	BARRAMENTO DE TERRA	R$ 13,18	R$ 2,55	R$ 10,63
COT_28	DISJUNTORTERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A	R$ 408,00	R$ 3,00	R$ 405,00
COT_29	DISJUNTORTERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 180A	R$ 423,00	R$ 3,00	R$ 420,00
COT_30	CABINE EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE INVERSORES E QUADROSDEPROTEÇÃOP/TERMINALRODOVIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 80.000,00	R$ 5.000,00	R$ 75.000,00
COT_31	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 24 X 24 X 20,5 CM, REDONDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 81,83	R$ 35,83	R$ 46,00
COT_32	PLACA DE AVISO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA ATRAVÉS DE REBITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 18,10	R$ 5,95	R$ 12,15
COT_33	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 34.071,66	R$ 71,66	R$ 34.000,00
COT_34	ESTRUTURA EM SOLO PARA 4 PAINEIS SOLARES	R$ 2.167,00	R$ 900,00	R$ 1.267,00

PARANAVAÍ, 06 de Fevereiro de 2026.

45620608/0001-57
ELETRO WATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
RUA GUERINO POMIN, 586
JARDIM SANTOS DUMONT- CEP87706-340
PARANAVAI PR