Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE	DATA REFERÊNCIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO
10134 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA /COLÉGIO QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLARINHA WENCEL CASIMIRO	Município de Campo Mourão - PR	15-10-26 ENCARGOS SOCIAIS 116.28 % (HORA) - 72.42 % (MÊS)		Contrato não vinculado! PROGRAMA Programa não vinculado

1.5 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - FNDE 03

PMCM-0718-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
370-SINAPI-01 /2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,02	119,08	2,38
10420-SINAPI-01 /2025	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	MT	1,00	244,90	244,90
11868-SINAPI-01 /2025	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UN	MT	1,00	703,25	703,25
20247-SINAPI-01 /2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	MT	1,00	19,15	19,15
20205-SINAPI-01 /2025	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	MT	8,00	3,76	30,08
21009-SINAPI-01 /2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	MT	30,00	24,91	747,30
9841-SINAPI-01 /2025	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	MT	10,00	30,58	305,80
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00	29,72	118,88
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	8,00	36,17	289,36
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	8,00	36,91	295,28
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	8,12	28,71	233,13
92273-SINAPI-01 /2025	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	M.O	17,00	14,78	251,26

Total unitário da composição **R$ 3.240,77**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO) - FNDE 231

PMCM-0719-C - 07/2026

6,00 MÊS

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
10775-SINAPI-01 /2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	MT	1,00	770,00	770,00
105114-SINAPI-01 /2025	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	M.O	0,10	1.976,72	189,77
105115-SINAPI-01 /2025	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	M.O	0,10	146,51	14,65

Total unitário da composição **R$ 974,42**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO) - FNDE 230

PMCM-0720-C - 07/2026

6,00 MÊS

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
10776-SINAPI-01 /2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	MT	1,00	601,56	601,56
105114-SINAPI-01 /2025	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	M.O	0,10	1.976,72	189,77
105115-SINAPI-01 /2025	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	M.O	0,10	146,51	14,65

Total unitário da composição **R$ 805,98**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.8 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO) - FNDE 232

PMCM-0721-C - 07/2026

6,00 MÊS

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
10778-SINAPI-01 /2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	MT	1,00	962,50	962,50
105114-SINAPI-01 /2025	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	M.O	0,10	1.976,72	189,77
105115-SINAPI-01 /2025	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	M.O	0,10	146,51	14,65

Total unitário da composição **R$ 1.166,92**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.9 ADMINISTRAÇÃO QUADRA - FNDE 489

PMCM-0722-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
93563-SINAPI-01 /2025	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	4,00	5.216,37	20.865,48
93572-SINAPI-01 /2025	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	4,00	7.356,27	29.425,08
90777-SINAPI-01 /2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	176,00	131,06	23.066,56

Total unitário da composição **R$ 73.357,12**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.1.1 PM2A - 100 X 200 CM KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 519

PMCM-0723-C - 07/2026

5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
100659-SINAPI-01 /2025	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	M.O	10,20	15,28	155,86

90806-SINAPI-01 /2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00	533,04	533,04
90830-SINAPI-01 /2025	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00	198,72	198,72
90823-SINAPI-01 /2025	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	1,00	469,83	469,83

Total unitário da composição **R$ 1.357,45**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.2.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 226

PMCM-0724-C - 07/2026

5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
36204-SINAPI-01 /2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	MT	1,00	119,91	119,91
4351-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	MT	6,00	14,33	85,98
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,95	36,17	34,31
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30	28,71	8,58

Total unitário da composição **R$ 248,78**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.2.3 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS - FNDE 04

PMCM-0725-C - 07/2026

2,12 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
11026-SINAPI-01 /2025	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	MT	15,60	10,40	162,24
88261-SINAPI-01 /2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	34,91	14,87
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	28,71	12,23

Total unitário da composição **R$ 189,34**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.3.1 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA1 - 220 X 218 + 108 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 554

PMCM-0726-C - 07/2026

14,34 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7568-SINAPI-01 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,82	0,55	2,65
36888-SINAPI-01 /2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85	54,00	369,92
39025-SINAPI-01 /2025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	MT	0,55	1.080,93	591,59

142-SINAPI-01 /2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88	34,34	30,32
5031-SINAPI-01 /2025	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	MT	3,02	511,00	1.542,20
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	36,91	14,12
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19	28,71	5,48

Total unitário da composição **R$ 2.556,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.3.2 PORTA DE ABRIR - PA2- 130 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 556

PMCM-0727-C - 07/2026

2,73 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7568-SINAPI-01 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,82	0,55	2,65
36888-SINAPI-01 /2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85	54,00	369,92
39025-SINAPI-01 /2025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	MT	0,55	1.080,93	591,59
142-SINAPI-01 /2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88	34,34	30,32
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	36,91	14,12
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19	28,71	5,48

Total unitário da composição **R$ 1.014,09**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.3.3 PORTA DE ABRIR - PA3 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 515

PMCM-0728-C - 07/2026

6,60 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7568-SINAPI-01 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,82	0,55	2,65
36888-SINAPI-01 /2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85	54,00	369,92
39025-SINAPI-01 /2025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	MT	0,55	1.080,93	591,59
142-SINAPI-01 /2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88	34,34	30,32
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	36,91	14,12
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19	28,71	5,48

Total unitário da composição **R$ 1.014,09**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.3.4	PORTA DE ABRIR - PA4- 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 516 PMCM-0729-C - 07/2026	6,93 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7568-SINAPI-01 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,82	0,55	2,65
36888-SINAPI-01 /2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85	54,00	369,92
39025-SINAPI-01 /2025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	MT	0,55	1.080,93	591,59
142-SINAPI-01 /2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88	34,34	30,32
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	36,91	14,12
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19	28,71	5,48

Total unitário da composição **R$ 1.014,09**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.3.5	PORTA DE ABRIR - PA5- 100 X 0,65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 553 PMCM-0730-C - 07/2026	0,65 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7568-SINAPI-01 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	4,82	0,55	2,65
36888-SINAPI-01 /2025	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	MT	6,85	54,00	369,92
39025-SINAPI-01 /2025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	MT	0,55	1.080,93	591,59
142-SINAPI-01 /2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,88	34,34	30,32
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	36,91	14,12
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19	28,71	5,48

Total unitário da composição **R$ 1.014,09**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01 - 198 X 200 CM, TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 557 PMCM-0731-C - 07/2026	63,36 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
34381-SINAPI-01 /2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	MT	2,08	542,30	1.129,77
4377-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	MT	24,40	0,16	3,90
39961-SINAPI-01 /2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	1,25	22,69	28,29

88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,71	36,91	63,01
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,85	28,71	24,49

Total unitário da composição **R$ 1.249,46**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120 X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 558

PMCM-0732-C - 07/2026

6,48 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
34381-SINAPI-01 /2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	MT	2,08	542,30	1.129,77
4377-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	MT	24,40	0,16	3,90
39961-SINAPI-01 /2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	1,25	22,69	28,29
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,71	36,91	63,01
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,85	28,71	24,49

Total unitário da composição **R$ 1.249,46**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

6.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03 - 40 X 150 CM, TIPO FIXO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 559

PMCM-0733-C - 07/2026

9,60 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
34381-SINAPI-01 /2025	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	MT	2,08	542,30	1.129,77
4377-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	MT	24,40	0,16	3,90
39961-SINAPI-01 /2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	1,25	22,69	28,29
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,71	36,91	63,01
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,85	28,71	24,49

Total unitário da composição **R$ 1.249,46**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

7.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FNDE 65

PMCM-0734-C - 07/2026

38,65 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
93282-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03 /2016	CHI	M.O	0,00	34,71	0,09
93281-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03 /2016	CHP	M.O	0,00	35,53	0,07

11029-SINAPI-01 /2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	6,00	1,41	8,46
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	28,71	2,87
88323-SINAPI-01 /2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	36,10	3,61
PMCM-0735-I-Cotação-08/2026	Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente - SP OBRAS	M	MT	2,00	53,27	106,54

Total unitário da composição **R$ 121,65**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

7.5 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FNDE 514

PMCM-0736-C - 07/2026

298,00 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
43668-SINAPI-01 /2025	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG /M2)	KG	MT	0,91	9,98	9,10
88251-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,46	30,23	13,91
88315-SINAPI-01 /2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,46	36,65	16,86

Total unitário da composição **R$ 39,87**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

7.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 171

PMCM-0737-C - 07/2026

0,72 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
93282-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03 /2016	CHI	M.O	0,00	34,71	0,05
93281-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03 /2016	CHP	M.O	0,00	35,53	0,03
11029-SINAPI-01 /2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15	1,41	5,85
7243-SINAPI-01 /2025	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	MT	1,17	50,19	58,52
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	28,71	2,78
88323-SINAPI-01 /2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09	36,10	3,29

Total unitário da composição **R$ 70,52**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

7.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=4,50 M, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 512

PMCM-0738-C - 07/2026

562,50 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
93282-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03 /2016	CHI	M.O	0,00	34,71	0,05
93281-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03 /2016	CHP	M.O	0,00	35,53	0,03

11029-SINAPI-01 /2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15	1,41	5,85
7243-SINAPI-01 /2025	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	MT	1,17	50,19	58,52
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	28,71	2,78
88323-SINAPI-01 /2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09	36,10	3,29

Total unitário da composição **R$ 70,52**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

7.8 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=1,50 M, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 513

PMCM-0739-C - 07/2026

187,50 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
93282-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03 /2016	CHI	M.O	0,00	34,71	0,05
93281-SINAPI-01 /2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03 /2016	CHP	M.O	0,00	35,53	0,03
11029-SINAPI-01 /2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15	1,41	5,85
7243-SINAPI-01 /2025	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	MT	1,17	50,19	58,52
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	28,71	2,78
88323-SINAPI-01 /2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09	36,10	3,29

Total unitário da composição **R$ 70,52**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 172

PMCM-0740-C - 07/2026

131,15 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
626-SINAPI-01 /2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50	18,54	27,81
88243-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	29,78	2,89
88270-SINAPI-01 /2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	36,91	15,87

Total unitário da composição **R$ 46,56**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 174

PMCM-0741-C - 07/2026

65,31 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
626-SINAPI-01 /2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50	18,54	27,81

88243-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	29,78	2,89
88270-SINAPI-01 /2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	36,91	15,87

Total unitário da composição **R$ 46,56**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 175

PMCM-0742-C - 07/2026

28,28 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
626-SINAPI-01 /2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50	18,54	27,81
88243-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	29,78	2,89
88270-SINAPI-01 /2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43	36,91	15,87

Total unitário da composição **R$ 46,56**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AMARELA - FNDE 509

PMCM-0743-C - 07/2026

12,02 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
1381-SINAPI-01 /2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	MT	4,91	0,75	3,68
34357-SINAPI-01 /2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,42	4,40	1,86
536-SINAPI-01 /2025	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	MT	1,06	35,30	37,25
88256-SINAPI-01 /2025	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	36,73	19,62
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27	28,71	7,71

Total unitário da composição **R$ 70,12**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AZUL - FNDE 510

PMCM-0744-C - 07/2026

11,45 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
1381-SINAPI-01 /2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	MT	4,91	0,75	3,68
34357-SINAPI-01 /2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,42	4,40	1,86
536-SINAPI-01 /2025	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	MT	1,06	35,30	37,25
88256-SINAPI-01 /2025	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	36,73	19,62
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27	28,71	7,71

Total unitário da composição **R$ 70,12**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR CINZA CLARO - FNDE 511 PMCM-0745-C - 07/2026	7,80 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
1381-SINAPI-01 /2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	MT	4,91	0,75	3,68
34357-SINAPI-01 /2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,42	4,40	1,86
536-SINAPI-01 /2025	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	MT	1,06	35,30	37,25
88256-SINAPI-01 /2025	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	36,73	19,62
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27	28,71	7,71

Total unitário da composição **R$ 70,12**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.8	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM - FNDE 62 PMCM-0746-C - 07/2026	71,57 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
156-SINAPI-01 /2025	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	MT	0,04	53,06	2,02
39431-SINAPI-01 /2025	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50	0,34	0,85
39442-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	15,00	0,16	2,40
11062-SINAPI-01 /2025	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	MT	1,05	48,92	51,37
88261-SINAPI-01 /2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,70	34,91	24,44
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,70	28,71	20,10

Total unitário da composição **R$ 101,17**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS - FNDE 490 PMCM-0747-C - 07/2026	596,85 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7356-SINAPI-01 /2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MT	0,23	27,78	6,35
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16	38,54	6,29
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	28,71	1,56

Total unitário da composição **R$ 14,20**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS - FNDE 491 PMCM-0748-C - 07/2026	715,81 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$

7356-SINAPI-01 /2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MT	0,23	27,78	6,35
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16	38,54	6,29
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	28,71	1,56

Total unitário da composição **R$ 14,20**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMÃOS - FNDE 492

PMCM-0749-C - 07/2026

145,28 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7356-SINAPI-01 /2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MT	0,23	27,78	6,35
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16	38,54	6,29
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05	28,71	1,56

Total unitário da composição **R$ 14,20**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS) - FNDE 493

PMCM-0750-C - 07/2026

712,79 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01 /2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,06	19,50	1,21
7311-SINAPI-01 /2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,21	38,73	8,01
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	38,54	20,30

Total unitário da composição **R$ 29,51**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO -FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 494

PMCM-0751-C - 07/2026

562,50 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01 /2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,06	19,50	1,21
7311-SINAPI-01 /2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,21	38,73	8,01
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	38,54	20,30

Total unitário da composição **R$ 29,51**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 495 PMCM-0752-C - 07/2026	187,50 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,06	19,50	1,21
7311-SINAPI-01/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,21	38,73	8,01
88310-SINAPI-01/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	38,54	20,30

Total unitário da composição **R$ 29,51**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 496 PMCM-0753-C - 07/2026	19,32 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,12	19,50	2,42
7311-SINAPI-01/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,41	38,73	16,01
88310-SINAPI-01/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,05	38,54	40,59

Total unitário da composição **R$ 59,02**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS) - FNDE 497 PMCM-0754-C - 07/2026	16,44 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,12	19,50	2,42
7311-SINAPI-01/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,41	38,73	16,01
88310-SINAPI-01/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,05	38,54	40,59

Total unitário da composição **R$ 59,02**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

11.12	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - FNDE 200 PMCM-0755-C - 07/2026	18,90 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5318-SINAPI-01/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,01	19,50	0,27
7311-SINAPI-01/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,14	38,73	5,43
88310-SINAPI-02/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38	38,54	14,66

Total unitário da composição	**R$ 20,37**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

12.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - FNDE 415

PMCM-0756-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
122-SINAPI-01 /2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	MT	0,01	76,56	0,54
3529-SINAPI-01 /2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	MT	1,00	0,67	0,67
38383-SINAPI-01 /2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	MT	0,03	1,99	0,06
20083-SINAPI-01 /2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	MT	0,01	86,73	0,69
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,14	29,72	4,04
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,14	36,17	4,92

Total unitário da composição	**R$ 10,92**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

12.32 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 208

PMCM-0757-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
122-SINAPI-01 /2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	MT	0,02	76,56	1,62
38383-SINAPI-01 /2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	MT	0,03	1,99	0,05
20083-SINAPI-01 /2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	MT	0,03	86,73	2,34
7131-SINAPI-01 /2025	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	MT	1,00	16,77	16,77
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15	29,72	4,60
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15	36,17	5,60

Total unitário da composição	**R$ 30,98**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

13.1.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FNDE 499

PMCM-0758-C - 07/2026

15,00 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
38383-SINAPI-01 /2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	MT	0,07	1,99	0,15
9840-SINAPI-01 /2025	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	MT	1,04	64,60	66,88
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	29,72	3,89
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	36,17	4,73

Total unitário da composição	**R$ 75,65**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

14.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FNDE 416

PMCM-0759-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
299-SINAPI-01 /2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	MT	2,00	3,13	6,26
298-SINAPI-01 /2025	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	MT	1,00	2,41	2,41
20143-SINAPI-01 /2025	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	MT	1,00	75,53	75,53
20078-SINAPI-01 /2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	MT	0,15	31,59	4,82
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,32	29,72	9,50
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,32	36,17	11,56

Total unitário da composição	**R$ 110,08**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 224

PMCM-0760-C - 07/2026

6,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
3146-SINAPI-01 /2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	0,02	5,00	0,10
36791-SINAPI-01 /2025	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	MT	1,00	135,13	135,13
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10	36,17	3,47
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	28,71	0,87

Total unitário da composição	**R$ 139,58**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.8 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FNDE 225

PMCM-0761-C - 07/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
3146-SINAPI-01 /2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	0,04	5,00	0,21
44045-SINAPI-01 /2025	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	UN	MT	1,00	317,05	317,05
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,46	36,17	16,75
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15	28,71	4,19

Total unitário da composição	**R$ 338,20**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 226 PMCM-0762-C - 07/2026	4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
36204-SINAPI-01 /2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	MT	1,00	119,91	119,91
4351-SINAPI-01 /2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	MT	6,00	14,33	85,98
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,95	36,17	34,31
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30	28,71	8,58

Total unitário da composição **R$ 248,78**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.14	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 215 PMCM-0763-C - 07/2026	5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
3148-SINAPI-01 /2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	MT	0,02	18,44	0,35
10228-SINAPI-01 /2025	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	MT	1,00	338,06	338,06
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,92	29,72	27,49
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,92	36,17	33,45

Total unitário da composição **R$ 399,36**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FNDE 15 PMCM-0764-C - 07/2026	6,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
37401-SINAPI-01 /2025	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	MT	1,00	41,52	41,52
88248-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	29,72	14,86
88267-SINAPI-01 /2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	36,17	18,09

Total unitário da composição **R$ 74,47**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FNDE 16 PMCM-0765-C - 07/2026	5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
37400-SINAPI-01 /2025	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	MT	1,00	41,52	41,52

Total unitário da composição	**R$ 41,52**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.18 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FNDE 12

PMCM-0766-C - 07/2026

3,05 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
11186-SINAPI-01/2025	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	MT	1,00	430,00	430,00
4343-SINAPI-01/2025	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	MT	4,00	3,99	15,96
88242-SINAPI-01/2025	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40	30,30	12,12
88309-SINAPI-01/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00	36,91	73,82

Total unitário da composição	**R$ 531,90**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.19 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FNDE 17

PMCM-0767-C - 07/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
38189-SINAPI-01/2025	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	MT	1,00	166,94	166,94
3146-SINAPI-01/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	1,00	5,00	5,00
88267-SINAPI-01/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	36,17	18,09

Total unitário da composição	**R$ 190,03**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.20 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FNDE 34

PMCM-0768-C - 07/2026

8,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
37399-SINAPI-01/2025	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	MT	1,00	56,72	56,72
88248-SINAPI-01/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	29,72	14,86
88267-SINAPI-01/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	36,17	18,09

Total unitário da composição	**R$ 89,67**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

15.22 SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR - FNDE 117

PMCM-0770-C - 07/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0769-I-Cotação-08/2026	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar - FNDEI 12	UN	MT	1,00	489,00	489,00
3146-SINAPI-01/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	0,03	5,00	0,17

88267-SINAPI-01/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,08	36,17	3,06
88316-SINAPI-01/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	28,71	0,76

Total unitário da composição **R$ 492,99**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

16.2 BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMRGÊNCIA LED, EQUIPADO COM 2 FARÓIS - FNDE 503

PMCM-0772-C - 07/2026 — 4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0771-I-Cotação-08/2026	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente - SP OBRAS	UN	MT	1,00	227,90	227,90
88247-SINAPI-01/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20	30,80	6,16
88264-SINAPI-01/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20	37,37	7,47

Total unitário da composição **R$ 241,53**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

16.3 KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE - FNDE 500

PMCM-0774-C - 07/2026 — 2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0773-I-Cotação-08/2026	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, com fio, com etiquetas informativas em alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante - SP OBRAS	UN	MT	1,00	254,93	254,93
88247-SINAPI-01/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	30,80	15,40
88264-SINAPI-01/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	37,37	18,68

Total unitário da composição **R$ 289,02**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

16.4 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FNDE 303

PMCM-0775-C - 07/2026 — 18,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4791-SINAPI-01/2025	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	MT	0,02	38,04	0,76
37558-SINAPI-01/2025	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	MT	1,00	20,51	20,51
88239-SINAPI-01/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30	30,08	9,02

Total unitário da composição **R$ 30,29**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.2.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA - FNDE 86

PMCM-0776-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39445-SINAPI-01 /2025	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	MT	1,00	153,36	153,36
1571-SINAPI-01 /2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	MT	4,00	1,45	5,80
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,25	30,80	7,70
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,25	37,37	9,34

Total unitário da composição **R$ 176,20**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.3.10 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM - FNDE 506

PMCM-0777-C - 07/2026

2,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39811-SINAPI-01 /2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	MT	1,00	66,15	66,15
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	30,80	3,94
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	37,37	4,78

Total unitário da composição **R$ 74,88**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.3.11 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FNDE 507

PMCM-0778-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39812-SINAPI-01 /2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	MT	1,00	108,76	108,76
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	30,80	3,94
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13	37,37	4,78

Total unitário da composição **R$ 117,49**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.5.7 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97608 SINAPI

PMCM-0779-C - 07/2026

14,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
38775-SINAPI-01 /2025	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40 /60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	MT	1,00	80,79	80,79
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	30,80	7,08
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,55	37,37	20,62

Total unitário da composição	**R$ 108,49**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.5.8 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W - FNDE 98

PMCM-0780-C - 07/2026

20,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
39391-SINAPI-01 /2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	MT	4,00	31,56	126,24
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17	30,80	5,34
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,42	37,37	15,56

Total unitário da composição	**R$ 147,15**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

17.5.9 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97608 SINAPI

PMCM-0781-C - 07/2026

3,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
38194-SINAPI-01 /2025	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	MT	1,00	5,38	5,38
38775-SINAPI-01 /2025	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40 /60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	MT	1,00	80,79	80,79
88247-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	30,80	7,08
88264-SINAPI-01 /2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,55	37,37	20,62

Total unitário da composição	**R$ 113,87**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 40

PMCM-0782-C - 07/2026

3,79 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
11795-SINAPI-01 /2025	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	1,00	679,24	682,64
4823-SINAPI-01 /2025	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,52	35,12	18,36
37329-SINAPI-01 /2025	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,02	92,75	1,96
88274-SINAPI-01 /2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,49	40,47	60,48
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98	28,71	28,23

Total unitário da composição	**R$ 791,67**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.3	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA - FNDE 73 PMCM-0783-C - 07/2026	4,00 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7258-SINAPI-01 /2025	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	MT	100,00	0,54	54,00
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,07	36,91	76,40
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,14	28,71	90,15
94318-SINAPI-01 /2025	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	M.O	0,05	66,09	3,30
104205-SINAPI-01 /2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022	M2	M.O	1,00	94,35	94,35
104618-SINAPI-01 /2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02 /2023	M2	M.O	1,00	440,03	440,03

Total unitário da composição **R$ 758,24**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.4	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,00 X 0,40 M - FNDE 508 PMCM-0784-C - 07/2026	2,00 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
1379-SINAPI-01 /2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	18,00	0,65	11,70
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	36,91	36,91
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00	28,71	57,42
87893-SINAPI-01 /2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	M.O	1,20	9,07	10,88
94971-SINAPI-01 /2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,19	463,89	88,14
92801-SINAPI-01 /2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	M.O	15,20	10,00	152,00
87792-SINAPI-01 /2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	M.O	1,20	46,34	55,61
96542-SINAPI-01 /2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	1,90	110,87	210,65

Total unitário da composição **R$ 623,31**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.6	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - FNDE 39 PMCM-0786-C - 07/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0785-I-Cotação-08/2026	Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente - SP OBRAS	KG	MT	0,85	66,61	56,62
3768-SINAPI-01 /2025	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	MT	2,10	4,60	9,66
43648-SINAPI-01 /2025	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	MT	1,95	26,90	52,45

21014-SINAPI-01 /2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	MT	11,00	98,37	1.082,07
21015-SINAPI-01 /2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	MT	10,50	113,02	1.186,71
100301-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,50	32,11	112,39
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,91	36,91	70,50
101446-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	3,50	6.893,38	24.126,83
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	12,50	28,71	358,88
102867-SINAPI-01 /2025	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	M.O	0,85	0,49	0,42

Total unitário da composição **R$ 27.056,52**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.7 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI - FNDE 325

PMCM-0788-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
PMCM-0787-I-Cotação-08/2026	Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol - SP OBRAS	UN	MT	2,00	18,61	37,22
370-SINAPI-01 /2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,08	119,08	9,17
1379-SINAPI-01 /2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	23,50	0,65	15,28
25399-SINAPI-01 /2025	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	MT	1,00	2.469,80	2.469,80
88242-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,60	30,30	109,08
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,60	36,91	132,88

Total unitário da composição **R$ 2.773,42**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.8 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA - FNDE 326

PMCM-0789-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
43058-SINAPI-01 /2025	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	MT	120,00	7,68	921,60
43132-SINAPI-01 /2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	MT	2,10	26,45	55,55
11145-SINAPI-01 /2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	1,42	533,07	754,29
4718-SINAPI-01 /2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,07	64,05	4,61
40568-SINAPI-01 /2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	MT	0,47	17,42	8,19
4415-SINAPI-01 /2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,32	5,58	24,11
43647-SINAPI-01 /2025	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	MT	0,86	27,88	23,89
88239-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,20	30,08	96,26
100301-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,91	32,11	61,33
88251-SINAPI-01 /2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,40	30,23	314,39
88262-SINAPI-01 /2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,20	36,43	116,58

88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	9,11	36,91	336,25
88310-SINAPI-01 /2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,91	38,54	73,61
88315-SINAPI-01 /2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,40	36,65	381,16
88316-SINAPI-01 /2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	35,02	28,71	1.005,42
103769-SINAPI-01 /2025	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	M.O	1,00	3.127,09	3.127,09

Total unitário da composição **R$ 7.304,33**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

19.9 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO - FNDE 327

PMCM-0790-C - 07/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
370-SINAPI-01 /2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,08	119,08	9,17
1379-SINAPI-01 /2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	23,50	0,65	15,28
25398-SINAPI-01 /2025	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	MT	1,00	4.068,28	4.068,28
4718-SINAPI-01 /2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,09	64,05	5,57
88242-SINAPI-01 /2025	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,60	30,30	109,08
88309-SINAPI-01 /2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,60	36,91	132,88

Total unitário da composição **R$ 4.340,25**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 16:16:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício