# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| EMPREENDIMENTO | MUNICÍPIO - ESTADO | ITENS | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|
| **10134-EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA /COLÉGIO QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLARINHA WENCEL CASIMIRO** | Campo Mourão-PR | **253** | **R$ 1.911.921,80**<br>253 itens (99,98%) |

| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
|---|---|---|
| R$ 1.522.648,66<br>41 itens (16.2%) | R$ 291.530,83<br>55 itens (21.73%) | R$ 97.742,31<br>157 itens (62.05%) |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | U.M. | QTDE. | TOTAL R$ | PESO % | ACUM. | GRUPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104314-SINAPI-01 /2025 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 22.810,70 | 322.543,30 | 16,87 | 16,87 | A |
| PMCM-0731-C-Composição Própria-07/2026 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01 - 198 X 200 CM, TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 557 | M2 | 63,36 | 98.957,55 | 5,18 | 22,05 | A |
| PMCM-0722-C-Composição Própria-07/2026 | ADMINISTRAÇÃO QUADRA - FNDE 489 | UN | 1,00 | 91.696,40 | 4,80 | 26,84 | A |
| 87535-SINAPI-01 /2025 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.592,72 | 72.134,29 | 3,77 | 30,61 | A |
| 94213-SINAPI-01 /2025 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 712,79 | 62.818,18 | 3,29 | 33,90 | A |
| 101747-SINAPI-01 /2025 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 619,00 | 59.937,77 | 3,13 | 37,04 | A |
| 103322-SINAPI-01 /2025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 700,07 | 56.173,62 | 2,94 | 39,97 | A |
| 102494-SINAPI-01 /2025 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 619,00 | 50.442,31 | 2,64 | 42,61 | A |
| PMCM-0738-C-Composição Própria-07/2026 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=4,50 M, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 512 | M2 | 562,50 | 49.584,38 | 2,59 | 45,21 | A |
| 87543-SINAPI-01 /2025 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.457,93 | 47.790,95 | 2,50 | 47,70 | A |
| PMCM-0726-C-Composição Própria-07/2026 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA1 - 220 X 218 + 108 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 554 | M2 | 14,34 | 45.821,46 | 2,40 | 50,10 | A |
| 92443-SINAPI-01 /2025 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 572,45 | 41.147,70 | 2,15 | 52,25 | A |
| 87632-SINAPI-01 /2025 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07 /2021 | M2 | 619,00 | 38.167,54 | 2,00 | 54,25 | A |
| PMCM-0786-C-Composição Própria-07/2026 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - FNDE 39 | UN | 1,00 | 33.820,65 | 1,77 | 56,02 | A |
| 96974-SINAPI-01 /2025 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 255,00 | 31.087,05 | 1,63 | 57,64 | A |
| 102253-SINAPI-01 /2025 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 25,43 | 29.992,14 | 1,57 | 59,21 | A |
| PMCM-0750-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS) - FNDE 493 | M2 | 712,79 | 26.294,82 | 1,38 | 60,59 | A |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96557-SINAPI-01 /2025 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 28,98 | 24.035,43 | 1,26 | 61,85 | A |
| 101161-SINAPI-01 /2025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 84,20 | 23.618,94 | 1,24 | 63,08 | A |
| 97088-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 916,12 | 21.098,24 | 1,10 | 64,18 | A |
| 100896-SINAPI-01 /2025 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01 /2020_PA | M | 270,00 | 20.784,60 | 1,09 | 65,27 | A |
| PMCM-0751-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO -FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 494 | M2 | 562,50 | 20.750,63 | 1,09 | 66,36 | A |
| 100724-SINAPI-01 /2025 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 921,80 | 18.353,04 | 0,96 | 67,32 | A |
| 101964-SINAPI-01 /2025 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 80,74 | 17.918,63 | 0,94 | 68,25 | A |
| PMCM-0739-C-Composição Própria-07/2026 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=1,50 M, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 513 | M2 | 187,50 | 16.528,13 | 0,86 | 69,12 | A |
| 92763-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.377,25 | 16.196,46 | 0,85 | 69,97 | A |
| 103675-SINAPI-01 /2025 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 20,82 | 15.878,58 | 0,83 | 70,80 | A |
| PMCM-0733-C-Composição Própria-07/2026 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03 - 40 X 150 CM, TIPO FIXO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 559 | M2 | 9,60 | 14.993,57 | 0,78 | 71,58 | A |
| PMCM-0736-C-Composição Própria-07/2026 | CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FNDE 514 | M | 298,00 | 14.852,32 | 0,78 | 72,36 | A |
| 96370-SINAPI-01 /2025 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 171,23 | 14.193,25 | 0,74 | 73,10 | A |
| 99059-SINAPI-01 /2025 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 146,00 | 13.891,90 | 0,73 | 73,83 | A |
| PMCM-0748-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS - FNDE 491 | M2 | 715,81 | 12.705,63 | 0,66 | 74,49 | A |
| 96536-SINAPI-01 /2025 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01 /2024 | M2 | 131,15 | 12.572,04 | 0,66 | 75,15 | A |
| 103672-SINAPI-01 /2025 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 15,57 | 11.854,22 | 0,62 | 75,77 | A |
| 97907-SINAPI-01 /2025 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 13,00 | 11.601,98 | 0,61 | 76,38 | A |
| 91834-SINAPI-01 /2025 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 370,40 | 10.926,80 | 0,57 | 76,95 | A |
| PMCM-0747-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS - FNDE 490 | M2 | 596,85 | 10.594,09 | 0,55 | 77,50 | A |
| 87879-SINAPI-01 /2025 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.592,72 | 10.400,46 | 0,54 | 78,04 | A |
| 87273-SINAPI-01 /2025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 103,52 | 10.197,76 | 0,53 | 78,58 | A |
| 87769-SINAPI-01 /2025 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 55,45 | 10.171,19 | 0,53 | 79,11 | A |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCM-0732-C-Composição Própria-07/2026 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120 X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 558 | M2 | 6,48 | 10.120,66 | 0,53 | 79,64 | A |
| PMCM-0789-C-Composição Própria-07/2026 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA - FNDE 326 | UN | 1,00 | 9.130,41 | 0,48 | 80,12 | B |
| PMCM-0746-C-Composição Própria-07/2026 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM - FNDE 62 | M2 | 71,57 | 9.050,74 | 0,47 | 80,59 | B |
| PMCM-0729-C-Composição Própria-07/2026 | PORTA DE ABRIR - PA4- 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 516 | M2 | 6,93 | 8.784,54 | 0,46 | 81,05 | B |
| 96534-SINAPI-01/2025 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 78,26 | 8.753,38 | 0,46 | 81,51 | B |
| PMCM-0721-C-Composição Própria-07/2026 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - FNDE 232 | MÊS | 6,00 | 8.751,90 | 0,46 | 81,97 | B |
| PMCM-0723-C-Composição Própria-07/2026 | PM2A - 100 X 200 CM KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 519 | UN | 5,00 | 8.484,05 | 0,44 | 82,41 | B |
| PMCM-0728-C-Composição Própria-07/2026 | PORTA DE ABRIR - PA3 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 515 | M2 | 6,60 | 8.366,23 | 0,44 | 82,85 | B |
| 92762-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 563,06 | 7.961,67 | 0,42 | 83,26 | B |
| 96546-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 413,55 | 7.890,53 | 0,41 | 83,68 | B |
| PMCM-0740-C-Composição Própria-07/2026 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 172 | M2 | 131,15 | 7.632,93 | 0,40 | 84,08 | B |
| 94449-SINAPI-01/2025 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 78,42 | 7.481,27 | 0,39 | 84,47 | B |
| 91934-SINAPI-01/2025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 231,50 | 7.468,19 | 0,39 | 84,86 | B |
| 103689-SINAPI-01/2025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12,48 | 7.346,85 | 0,38 | 85,24 | B |
| PMCM-0719-C-Composição Própria-07/2026 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - FNDE 231 | MÊS | 6,00 | 7.308,18 | 0,38 | 85,62 | B |
| 96622-SINAPI-01/2025 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 30,95 | 7.055,05 | 0,37 | 85,99 | B |
| PMCM-0752-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 495 | M2 | 187,50 | 6.916,88 | 0,36 | 86,35 | B |
| 98459-SINAPI-01/2025 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 57,20 | 6.763,90 | 0,35 | 86,71 | B |
| 94229-SINAPI-01/2025 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30,92 | 6.503,40 | 0,34 | 87,05 | B |
| 96525-SINAPI-01/2025 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 85,86 | 6.412,02 | 0,34 | 87,38 | B |
| 91926-SINAPI-01/2025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.072,50 | 6.392,10 | 0,33 | 87,72 | B |
| 92759-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 311,31 | 6.058,09 | 0,32 | 88,03 | B |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCM-0720-C-Composição Própria-07/2026 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - FNDE 230 | MÊS | 6,00 | 6.044,88 | 0,32 | 88,35 | B |
| PMCM-0734-C-Composição Própria-07/2026 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FNDE 65 | M | 38,65 | 5.877,12 | 0,31 | 88,66 | B |
| 102610-SINAPI-01/2025 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 5.690,88 | 0,30 | 88,96 | B |
| 100762-SINAPI-01/2025 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 71,57 | 5.584,61 | 0,29 | 89,25 | B |
| PMCM-0790-C-Composição Própria-07/2026 | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO - FNDE 327 | UN | 1,00 | 5.425,31 | 0,28 | 89,53 | B |
| 96616-SINAPI-01/2025 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 4,93 | 5.238,03 | 0,27 | 89,81 | B |
| 96543-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 175,57 | 5.110,84 | 0,27 | 90,07 | B |
| 93011-SINAPI-01/2025 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60,00 | 5.081,40 | 0,27 | 90,34 | B |
| 87251-SINAPI-01/2025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61,95 | 4.719,35 | 0,25 | 90,59 | B |
| 101965-SINAPI-01/2025 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 25,43 | 4.646,32 | 0,24 | 90,83 | B |
| 104919-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 244,41 | 4.140,31 | 0,22 | 91,05 | B |
| PMCM-0718-C-Composição Própria-07/2026 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - FNDE 03 | UN | 1,00 | 4.050,96 | 0,21 | 91,26 | B |
| 92760-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215,86 | 3.816,40 | 0,20 | 91,46 | B |
| PMCM-0741-C-Composição Própria-07/2026 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 174 | M2 | 65,31 | 3.801,04 | 0,20 | 91,66 | B |
| PMCM-0783-C-Composição Própria-07/2026 | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA - FNDE 73 | M | 4,00 | 3.791,20 | 0,20 | 91,85 | B |
| PMCM-0782-C-Composição Própria-07/2026 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 40 | M2 | 3,79 | 3.750,55 | 0,20 | 92,05 | B |
| PMCM-0780-C-Composição Própria-07/2026 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W - FNDE 98 | UN | 20,00 | 3.678,80 | 0,19 | 92,24 | B |
| 91930-SINAPI-01/2025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 286,75 | 3.621,65 | 0,19 | 92,43 | B |
| 101807-SINAPI-01/2025 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 3.560,05 | 0,19 | 92,62 | B |
| PMCM-0788-C-Composição Própria-07/2026 | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI - FNDE 325 | UN | 1,00 | 3.466,78 | 0,18 | 92,80 | B |
| PMCM-0727-C-Composição Própria-07/2026 | PORTA DE ABRIR - PA2- 130 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 556 | M2 | 2,73 | 3.460,58 | 0,18 | 92,98 | B |
| 97083-SINAPI-01/2025 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 619,00 | 3.404,50 | 0,18 | 93,16 | B |
| 100867-SINAPI-01/2025 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 3.275,30 | 0,17 | 93,33 | B |
| 99803-SINAPI-01/2025 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 918,22 | 3.195,41 | 0,17 | 93,50 | B |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88496-SINAPI-01 /2025 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 60,16 | 3.151,18 | 0,16 | 93,66 | B |
| 92453-SINAPI-01 /2025 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9,93 | 2.991,71 | 0,16 | 93,82 | B |
| 96619-SINAPI-01 /2025 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 56,31 | 2.990,62 | 0,16 | 93,97 | B |
| 91886-SINAPI-01 /2025 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103,00 | 2.684,18 | 0,14 | 94,12 | B |
| PMCM-0749-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMÃOS - FNDE 492 | M2 | 145,28 | 2.578,72 | 0,13 | 94,25 | B |
| PMCM-0763-C-Composição Própria-07/2026 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 215 | UN | 5,00 | 2.496,00 | 0,13 | 94,38 | B |
| 89578-SINAPI-01 /2025 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06 /2022 | M | 54,00 | 2.478,60 | 0,13 | 94,51 | B |
| 101509-SINAPI-01 /2025 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1,00 | 2.475,88 | 0,13 | 94,64 | B |
| 93200-SINAPI-01 /2025 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 132,50 | 2.395,60 | 0,13 | 94,77 | B |
| 93194-SINAPI-01 /2025 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 64,96 | 2.343,76 | 0,12 | 94,89 | B |
| 104920-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01 /2024 | KG | 158,22 | 2.259,38 | 0,12 | 95,01 | C |
| 95470-SINAPI-01 /2025 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 2.124,70 | 0,11 | 95,12 | C |
| PMCM-0766-C-Composição Própria-07/2026 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FNDE 12 | M2 | 3,05 | 2.027,88 | 0,11 | 95,22 | C |
| 100858-SINAPI-01 /2025 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 2.002,38 | 0,10 | 95,33 | C |
| 100875-SINAPI-01 /2025 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 1.966,86 | 0,10 | 95,43 | C |
| 97087-SINAPI-01 /2025 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 619,00 | 1.949,85 | 0,10 | 95,53 | C |
| PMCM-0779-C-Composição Própria-07/2026 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97608 SINAPI | UN | 14,00 | 1.898,54 | 0,10 | 95,63 | C |
| 89584-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 30,00 | 1.838,40 | 0,10 | 95,73 | C |
| 89987-SINAPI-01 /2025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15,00 | 1.831,20 | 0,10 | 95,82 | C |
| 92761-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104,56 | 1.684,46 | 0,09 | 95,91 | C |
| 96985-SINAPI-01 /2025 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18,00 | 1.660,14 | 0,09 | 96,00 | C |
| 98689-SINAPI-01 /2025 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09 /2020 | M | 10,36 | 1.654,08 | 0,09 | 96,09 | C |
| PMCM-0742-C-Composição Própria-07/2026 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - FNDE 175 | M2 | 28,28 | 1.645,90 | 0,09 | 96,17 | C |
| 104918-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83,04 | 1.601,01 | 0,08 | 96,26 | C |
| PMCM-0784-C-Composição Própria-07/2026 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,00 X 0,40 M - FNDE 508 | M2 | 2,00 | 1.558,28 | 0,08 | 96,34 | C |
| PMCM-0724-C-Composição Própria-07/2026 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 226 | UN | 5,00 | 1.554,90 | 0,08 | 96,42 | C |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94794-SINAPI-01 /2025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,00 | 1.509,97 | 0,08 | 96,50 | C |
| 89714-SINAPI-01 /2025 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25,09 | 1.456,47 | 0,08 | 96,57 | C |
| PMCM-0753-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) - FNDE 496 | M2 | 19,32 | 1.425,43 | 0,07 | 96,65 | C |
| PMCM-0758-C-Composição Própria-07/2026 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FNDE 499 | M | 15,00 | 1.418,40 | 0,07 | 96,72 | C |
| 89585-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 22,00 | 1.378,52 | 0,07 | 96,79 | C |
| 100868-SINAPI-01 /2025 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 1.354,24 | 0,07 | 96,86 | C |
| 92769-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79,56 | 1.335,02 | 0,07 | 96,93 | C |
| 86901-SINAPI-01 /2025 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 1.316,94 | 0,07 | 97,00 | C |
| 88488-SINAPI-01 /2025 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 60,16 | 1.297,05 | 0,07 | 97,07 | C |
| 97086-SINAPI-01 /2025 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 6,32 | 1.291,68 | 0,07 | 97,14 | C |
| 87704-SINAPI-01 /2025 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 6,50 | 1.288,17 | 0,07 | 97,21 | C |
| 98463-SINAPI-01 /2025 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33,00 | 1.283,70 | 0,07 | 97,27 | C |
| PMCM-0762-C-Composição Própria-07/2026 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 226 | UN | 4,00 | 1.243,92 | 0,07 | 97,34 | C |
| 100705-SINAPI-01 /2025 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 11,00 | 1.232,99 | 0,06 | 97,40 | C |
| PMCM-0770-C-Composição Própria-07/2026 | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR - FNDE 117 | UN | 2,00 | 1.232,48 | 0,06 | 97,47 | C |
| PMCM-0754-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS) - FNDE 497 | M2 | 16,44 | 1.212,94 | 0,06 | 97,53 | C |
| PMCM-0772-C-Composição Própria-07/2026 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMRGÊNCIA LED, EQUIPADO COM 2 FARÓIS - FNDE 503 | UN | 4,00 | 1.207,64 | 0,06 | 97,59 | C |
| 94318-SINAPI-01 /2025 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 14,08 | 1.163,15 | 0,06 | 97,66 | C |
| 96545-SINAPI-01 /2025 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 52,29 | 1.160,32 | 0,06 | 97,72 | C |
| 100860-SINAPI-01 /2025 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 1.153,84 | 0,06 | 97,78 | C |
| 89580-SINAPI-01 /2025 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12,00 | 1.134,60 | 0,06 | 97,84 | C |
| PMCM-0743-C-Composição Própria-07/2026 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AMARELA - FNDE 509 | M2 | 12,02 | 1.053,55 | 0,06 | 97,89 | C |
| PMCM-0760-C-Composição Própria-07/2026 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 224 | UN | 6,00 | 1.046,88 | 0,05 | 97,95 | C |
| 89712-SINAPI-01 /2025 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25,00 | 1.042,00 | 0,05 | 98,00 | C |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93381-SINAPI-01/2025 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 56,88 | 1.011,33 | 0,05 | 98,05 | C |
| 86877-SINAPI-01/2025 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 1.007,12 | 0,05 | 98,11 | C |
| PMCM-0744-C-Composição Própria-07/2026 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AZUL - FNDE 510 | M2 | 11,45 | 1.003,59 | 0,05 | 98,16 | C |
| 89711-SINAPI-01/2025 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29,96 | 1.003,36 | 0,05 | 98,21 | C |
| 96544-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38,42 | 973,95 | 0,05 | 98,26 | C |
| 93184-SINAPI-01/2025 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 26,00 | 965,64 | 0,05 | 98,31 | C |
| 89985-SINAPI-01/2025 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | 929,52 | 0,05 | 98,36 | C |
| PMCM-0768-C-Composição Própria-07/2026 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FNDE 34 | UN | 8,00 | 896,72 | 0,05 | 98,41 | C |
| 95814-SINAPI-01/2025 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20,00 | 852,20 | 0,04 | 98,45 | C |
| PMCM-0761-C-Composição Própria-07/2026 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FNDE 225 | UN | 2,00 | 845,50 | 0,04 | 98,50 | C |
| 86902-SINAPI-01/2025 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 831,92 | 0,04 | 98,54 | C |
| PMCM-0730-C-Composição Própria-07/2026 | PORTA DE ABRIR - PA5- 100 X 0,65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FNDE 553 | M2 | 0,65 | 823,95 | 0,04 | 98,58 | C |
| 91996-SINAPI-01/2025 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15,00 | 822,60 | 0,04 | 98,63 | C |
| 88497-SINAPI-01/2025 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 27,51 | 810,99 | 0,04 | 98,67 | C |
| 93016-SINAPI-01/2025 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 13,00 | 787,02 | 0,04 | 98,71 | C |
| 95817-SINAPI-01/2025 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12,00 | 784,56 | 0,04 | 98,75 | C |
| 41196-SINAPI-01/2025 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1,00 | 771,16 | 0,04 | 98,79 | C |
| PMCM-0774-C-Composição Própria-07/2026 | KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE - FNDE 500 | UN | 2,00 | 722,56 | 0,04 | 98,83 | C |
| 89362-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46,00 | 687,70 | 0,04 | 98,86 | C |
| PMCM-0745-C-Composição Própria-07/2026 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR CINZA CLARO - FNDE 511 | M2 | 7,80 | 683,67 | 0,04 | 98,90 | C |
| PMCM-0775-C-Composição Própria-07/2026 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FNDE 303 | UN | 18,00 | 681,48 | 0,04 | 98,94 | C |
| 89450-SINAPI-01/2025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18,48 | 631,28 | 0,03 | 98,97 | C |
| 91943-SINAPI-01/2025 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | 617,27 | 0,03 | 99,00 | C |
| 101883-SINAPI-01/2025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 607,78 | 0,03 | 99,03 | C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91928-SINAPI-01 /2025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 66,00 | 599,94 | 0,03 | 99,06 | C |
| PMCM-0764-C-Composição Própria-07/2026 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FNDE 15 | UN | 6,00 | 558,54 | 0,03 | 99,09 | C |
| 94713-SINAPI-01 /2025 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1 /2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 547,72 | 0,03 | 99,12 | C |
| 89628-SINAPI-01 /2025 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | 542,97 | 0,03 | 99,15 | C |
| 89446-SINAPI-01 /2025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81,18 | 538,22 | 0,03 | 99,18 | C |
| PMCM-0725-C-Composição Própria-07/2026 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS - FNDE 04 | M2 | 2,12 | 501,76 | 0,03 | 99,20 | C |
| PMCM-0755-C-Composição Própria-07/2026 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - FNDE 200 | M2 | 18,90 | 481,19 | 0,03 | 99,23 | C |
| PMCM-0767-C-Composição Própria-07/2026 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FNDE 17 | UN | 2,00 | 475,08 | 0,02 | 99,25 | C |
| 91873-SINAPI-01 /2025 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11,70 | 449,05 | 0,02 | 99,28 | C |
| 101875-SINAPI-01 /2025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2020 | UN | 1,00 | 444,19 | 0,02 | 99,30 | C |
| PMCM-0781-C-Composição Própria-07/2026 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97608 SINAPI | UN | 3,00 | 427,02 | 0,02 | 99,32 | C |
| 89707-SINAPI-01 /2025 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 416,16 | 0,02 | 99,35 | C |
| 89748-SINAPI-01 /2025 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 411,81 | 0,02 | 99,37 | C |
| 97599-SINAPI-01 /2025 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15,00 | 408,60 | 0,02 | 99,39 | C |
| 95547-SINAPI-01 /2025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 406,20 | 0,02 | 99,41 | C |
| 104749-SINAPI-01 /2025 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15,00 | 401,10 | 0,02 | 99,43 | C |
| 94499-SINAPI-01 /2025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 371,36 | 0,02 | 99,45 | C |
| 89451-SINAPI-01 /2025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6,28 | 346,91 | 0,02 | 99,47 | C |
| 89449-SINAPI-01 /2025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15,27 | 329,53 | 0,02 | 99,49 | C |
| 100861-SINAPI-01 /2025 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 299,58 | 0,02 | 99,50 | C |
| 101617-SINAPI-01 /2025 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 56,31 | 292,81 | 0,02 | 99,52 | C |
| 89429-SINAPI-04 /2025 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31,00 | 289,54 | 0,02 | 99,53 | C |
| 100849-SINAPI-01 /2025 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 286,45 | 0,01 | 99,55 | C |
| 89708-SINAPI-01 /2025 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 279,90 | 0,01 | 99,56 | C |
| 91953-SINAPI-01 /2025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 277,68 | 0,01 | 99,58 | C |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001-SINAPI-01 /2025 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022 | UN | 14,00 | 274,54 | 0,01 | 99,59 | C |
| 98111-SINAPI-01 /2025 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 272,76 | 0,01 | 99,60 | C |
| PMCM-0765-C-Composição Própria-07/2026 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FNDE 16 | UN | 5,00 | 259,50 | 0,01 | 99,62 | C |
| 100744-SINAPI-01 /2025 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01 /2020 | M2 | 15,05 | 247,72 | 0,01 | 99,63 | C |
| 89690-SINAPI-01 /2025 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 244,56 | 0,01 | 99,64 | C |
| 89728-SINAPI-01 /2025 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 238,32 | 0,01 | 99,66 | C |
| 89366-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 223,80 | 0,01 | 99,67 | C |
| PMCM-0776-C-Composição Própria-07/2026 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA - FNDE 86 | UN | 1,00 | 220,25 | 0,01 | 99,68 | C |
| 93653-SINAPI-01 /2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13,00 | 218,92 | 0,01 | 99,69 | C |
| 89567-SINAPI-01 /2025 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 212,92 | 0,01 | 99,70 | C |
| 89511-SINAPI-01 /2025 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3,66 | 208,66 | 0,01 | 99,71 | C |
| 89505-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 205,00 | 0,01 | 99,72 | C |
| 89629-SINAPI-01 /2025 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 197,46 | 0,01 | 99,73 | C |
| 101938-SINAPI-01 /2025 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 196,46 | 0,01 | 99,74 | C |
| PMCM-0777-C-Composição Própria-07/2026 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM - FNDE 506 | UN | 2,00 | 187,20 | 0,01 | 99,75 | C |
| 93657-SINAPI-01 /2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | 178,88 | 0,01 | 99,76 | C |
| 89743-SINAPI-01 /2025 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 165,46 | 0,01 | 99,77 | C |
| 104002-SINAPI-01 /2025 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022 | UN | 7,00 | 165,27 | 0,01 | 99,78 | C |
| 89726-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 162,10 | 0,01 | 99,79 | C |
| 89732-SINAPI-01 /2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 155,68 | 0,01 | 99,80 | C |
| 86884-SINAPI-01 /2025 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 153,10 | 0,01 | 99,81 | C |
| 89785-SINAPI-01 /2025 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 148,72 | 0,01 | 99,81 | C |
| PMCM-0778-C-Composição Própria-07/2026 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FNDE 507 | UN | 1,00 | 146,86 | 0,01 | 99,82 | C |
| 93673-SINAPI-01 /2025 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 144,16 | 0,01 | 99,83 | C |
| 89687-SINAPI-01 /2025 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 143,20 | 0,01 | 99,84 | C |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89501-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 141,61 | 0,01 | 99,84 | C |
| PMCM-0759-C-Composição Própria-07/2026 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FNDE 416 | UN | 1,00 | 137,60 | 0,01 | 99,85 | C |
| 89424-SINAPI-01/2025 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 130,13 | 0,01 | 99,86 | C |
| 90373-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 128,66 | 0,01 | 99,86 | C |
| 86883-SINAPI-01/2025 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 126,64 | 0,01 | 99,87 | C |
| 89395-SINAPI-01/2025 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 123,00 | 0,01 | 99,88 | C |
| 88649-SINAPI-01/2025 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 9,60 | 122,30 | 0,01 | 99,88 | C |
| 89746-SINAPI-01/2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 118,53 | 0,01 | 99,89 | C |
| 93669-SINAPI-01/2025 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 109,80 | 0,01 | 99,90 | C |
| 104329-SINAPI-01/2025 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 107,71 | 0,01 | 99,90 | C |
| 89735-SINAPI-01/2025 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 107,13 | 0,01 | 99,91 | C |
| 103968-SINAPI-01/2025 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 106,25 | 0,01 | 99,91 | C |
| 89784-SINAPI-01/2025 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 101,97 | 0,01 | 99,92 | C |
| 89515-SINAPI-01/2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 98,73 | 0,01 | 99,92 | C |
| 90374-SINAPI-01/2025 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 91,14 | 0,00 | 99,93 | C |
| 103995-SINAPI-01/2025 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 86,84 | 0,00 | 99,93 | C |
| 93663-SINAPI-01/2025 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 86,28 | 0,00 | 99,94 | C |
| 94666-SINAPI-01/2025 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 84,10 | 0,00 | 99,94 | C |
| 89557-SINAPI-01/2025 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 83,76 | 0,00 | 99,95 | C |
| 89627-SINAPI-01/2025 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 80,40 | 0,00 | 99,95 | C |
| 89522-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 79,28 | 0,00 | 99,95 | C |
| 89731-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 63,72 | 0,00 | 99,96 | C |
| 104351-SINAPI-01/2025 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 63,62 | 0,00 | 99,96 | C |
| 89724-SINAPI-01/2025 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 63,60 | 0,00 | 99,96 | C |
| PMCM-0737-C-Composição Própria-07/2026 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO - FNDE 171 | M2 | 0,72 | 63,47 | 0,00 | 99,97 | C |

# Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89625-SINAPI-01/2025 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 62,22 | 0,00 | 99,97 | C |
| 103959-SINAPI-01/2025 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 60,45 | 0,00 | 99,97 | C |
| 103999-SINAPI-01/2025 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 53,34 | 0,00 | 99,98 | C |
| 104348-SINAPI-01/2025 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 45,72 | 0,00 | 99,98 | C |
| 90371-SINAPI-01/2025 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 45,55 | 0,00 | 99,98 | C |
| 92865-SINAPI-01/2025 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 45,12 | 0,00 | 99,98 | C |
| 89561-SINAPI-01/2025 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 41,62 | 0,00 | 99,99 | C |
| 91920-SINAPI-01/2025 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 40,71 | 0,00 | 99,99 | C |
| PMCM-0757-C-Composição Própria-07/2026 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FNDE 208 | UN | 1,00 | 38,73 | 0,00 | 99,99 | C |
| 91884-SINAPI-01/2025 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 38,42 | 0,00 | 99,99 | C |
| 103971-SINAPI-01/2025 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 31,38 | 0,00 | 99,99 | C |
| 104341-SINAPI-01/2025 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 31,22 | 0,00 | 99,99 | C |
| 94665-SINAPI-01/2025 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 31,14 | 0,00 | 100,00 | C |
| 89485-SINAPI-01/2025 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 18,20 | 0,00 | 100,00 | C |
| 93654-SINAPI-01/2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 17,89 | 0,00 | 100,00 | C |
| PMCM-0756-C-Composição Própria-07/2026 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - FNDE 415 | UN | 1,00 | 13,65 | 0,00 | 100,00 | C |
| 104917-SINAPI-01/2025 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0,39 | 8,34 | 0,00 | 100,00 | C |
| 89448-SINAPI-01/2025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,35 | 6,80 | 0,00 | 100,00 | C |

**Sobre a Curva ABC.** A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
**Grupo A** (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 16:16:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
PR-241901/D