

Nº OPERAÇÃO 1090155-37	Nº SICONV 950242	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR	APelido DO EMPREENDIMENTO Ciclovias São Cristóvão			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reurbanização e Implantação Ciclovias	MUNICÍPIO / UF União da Vitória/PR	BDI 1 21,03%	BDI 2 12,35%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reurbanização e Implantação Ciclovias										
1.			Ciclovias São Cristóvão					-	872.648,17	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	24.293,02	
1.1.1.			PLACA DE OBRA					-	4.325,10	
1.1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	1.328,18	BDI 1	1.607,50	1.607,50	RA
1.1.1.2.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	28,07	BDI 1	33,97	2.717,60	RA
1.1.2.			ACOMPANHAMENTO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					-	19.967,92	
1.1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	3.176,27	2,82	BDI 1	3,41	10.831,08	RA
1.1.2.2.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_ 05/2020	M3	603,49	10,92	BDI 1	13,22	7.978,14	RA
1.1.2.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	M3	603,49	1,59	BDI 1	1,92	1.158,70	RA
1.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	87.131,34	
1.2.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	5.479,06	2,53	BDI 1	3,06	16.765,92	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	476,44	122,03	BDI 1	147,69	70.365,42	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO					-	489.403,48	
1.3.0.1.	Composição	13	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	7.073,82	4,89	BDI 1	5,92	41.877,01	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	3.253,93	2,53	BDI 1	3,06	9.957,03	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	282,95	1.252,31	BDI 1	1.515,67	428.858,83	RA
1.3.0.4.	SEIL	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UND	4,00	79,56	BDI 1	96,29	385,16	RA
1.3.0.5.	DAER/RS	09.04.04	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	5,00	175,82	BDI 1	212,79	1.063,95	RA
1.3.0.6.	SEIL	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	5,00	83,84	BDI 1	101,47	507,35	RA
1.3.0.7.	DAER/RS	09.05.02	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UND	5,00	48,16	BDI 1	58,29	291,45	RA
1.3.0.8.	DAER/RS	09.04.01	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	5,00	97,91	BDI 1	118,50	592,50	RA
1.3.0.9.	DAER/RS	09.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UND	1,00	4.850,20	BDI 1	5.870,20	5.870,20	RA
1.4.			PAISAGISMO					-	173.143,10	
1.4.0.1.	Cotação	002	Conjunto de Poste e luminária fotovoltaica, incluso instalação e fornecimento.	UNID.	39,00	2.603,93	BDI 2	2.925,52	114.095,28	RA
1.4.0.2.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	M2	173,11	281,83	BDI 1	341,10	59.047,82	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	98.677,23	
1.5.1.			Sinalização Horizontal					-	75.891,63	
1.5.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021	M	10.599,39	5,92	BDI 1	7,16	75.891,63	RA
1.5.2.			Sinalização Vertical - placa de sinalização de uso compartilhado					-	22.785,60	
1.5.2.1.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 60CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	48,00	392,22	BDI 1	474,70	22.785,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

União da Vitória/PR
Local
sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: André Otlo Hochstein
CREA/CAU: 127056/D
ART/RR: 1720242095872

Nº OPERAÇÃO
1090155-37Nº SICONV
950242PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ciclovias São Cristóvão / Reurbanização e Implantação Ciclovias

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,60%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,10%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

União da Vitória/PR

Local

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: André Otto Hochstein

CREA/CAU: 127056/D

ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO
1090155-37Nº SICONV
950242PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ciclovía São Cristovão / Reurbanização e Implantação Ciclovía

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	12,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

União da Vitória/PR
Localsexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: André Otto Hochstein

CREA/CAU: 127056/D

ART/RRT: 0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Ciclovía São Cristóvão

Nº SICONV
950242

Nº OPERAÇÃO
1090155-37

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reurbanização e Implantação Ciclovía				
1.	Ciclovía São Cristóvão		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	Placa Padrão CEF (3,0 x 1,5 m)
1.1.1.2.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	40 dias x 2 horas (acompanhamento e nivelamento)
1.1.2.	ACOMPANHAMENTO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		-	
1.1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	3.176,27	Área total a executar novo.
1.1.2.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	603,49	Do material proveniente da regularização.
1.1.2.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	603,49	Do material proveniente da regularização.
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE		-	
1.2.0.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.479,06	Transporte macadame. (DMT de 11,5 km)
1.2.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	476,44	Execução de base, área x espessura de 15 cm
1.3.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO		-	
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	7.073,82	Área total de pavimento.
1.3.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.253,93	Transporte C.B.U.Q. (DMT de 11,5 km)
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	282,95	Área a ser pavimentada X 4,0 cm (incluso área nova e existente).
1.3.0.4.	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UND	4,00	1 ensaio a cada 800 m² de pista
1.3.0.5.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	5,00	1 ensaio a cada 700 m² de pista
1.3.0.6.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	5,00	1 ensaio a cada 700 m² de pista
1.3.0.7.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UND	5,00	1 ensaio a cada 700 m² de pista
1.3.0.8.	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM Sonda Rotativa	UND	5,00	1 ensaio a cada 700 m² de pista
1.3.0.9.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UND	1,00	Uma unidade
1.4.	PAISAGISMO		-	
1.4.0.1.	Conjunto de Poste e luminária fotovoltaica, incluso instalação e fornecimento.	UNID.	39,00	Conforme localização projeto=39 unid.
1.4.0.2.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	M2	173,11	Conforme localização projeto=07 unid.
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	Sinalização Horizontal		-	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	872.648,17	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.176,27	
SERVIÇOS PRELIMINARES	603,49	
SERVIÇOS PRELIMINARES	603,49	
EXECUÇÃO DE BASE	5.479,06	
EXECUÇÃO DE BASE	476,44	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	7.073,82	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	3.253,93	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	282,95	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	4,00	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	5,00	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	5,00	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	5,00	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	5,00	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	1,00	
PAISAGISMO	39,00	
PAISAGISMO	173,11	

FRENTE ÚNICA - CICLOVIA E PAISAGISMO	
1	2
872.648,17	
1,00	
80,00	
3.176,27	
603,49	
603,49	
5.479,06	
476,44	
7.073,82	
3.253,93	
282,95	
4,00	
5,00	
5,00	
5,00	
5,00	
1,00	
39,00	
173,11	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ciclovía São Cristóvão	Nº SICONV 950242	Nº OPERAÇÃO 1090155-37	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR
---	---------------------	---------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reurbanização e Implantação Ciclovía				
1.5.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	10.599,39	Comprimento total x 0,1m de espessura x 2 lados para pintura vermelha. Comprimento total x 0,15 m de espessura x 2 lados para pintura branca. Mais seccionada eixo.
1.5.2.	Sinalização Vertical - placa de sinalização de uso compartilhado		-	
1.5.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 60CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	48,00	24 placas em cada sentido da ciclovía (a cada 100 metros). 48 unidades.
0 0			-	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	872.648,17	
SINALIZAÇÃO	10.599,39	
SINALIZAÇÃO	48,00	

FRENTE ÚNICA - CICLOVIA E PAISAGISMO	
1	2
872.648,17	
10.599,39	
48,00	

União da Vitória/PR
Local
sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: André Otto Hochstein
CREA/CAU: 127056/D
ART/RRT: 1720242095872



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090155-37	950242	Prefeitura Municipal de União da Vitória	Ciclovía São Cristóvão	Reurbanização e Implantação Ciclovía

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	Ciclovía São Cristóvão	872.648,17	% Período:	2,78%	9,98%	56,08%	11,31%	19,84%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.293,02	% Período:	100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE	87.131,34	% Período:		100,00%										
1.3.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	489.403,48	% Período:		70,00%	30,00%									
1.4.	PAISAGISMO	173.143,10	% Período:				40,00%	60,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	98.677,23	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 872.648,17															
				%:	2,78%	9,98%	56,08%	11,31%	19,84%						
				Repassé:	21.361,45	76.616,73	430.344,52	86.769,31	152.248,99						
				Contrapartida:	2.931,57	10.514,61	59.058,96	11.907,92	20.894,11						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	24.293,02	87.131,34	489.403,48	98.677,23	173.143,10						
				%:	2,78%	12,77%	68,85%	80,16%	100,00%						
				Repassé:	21.361,45	97.978,18	528.322,70	615.092,01	767.341,00						
				Contrapartida:	2.931,57	13.446,18	72.505,14	84.413,06	105.307,17						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	24.293,02	111.424,36	600.827,84	699.505,07	872.648,17						

União da Vitória/PR
Local
sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: André Otto Hochstein
CREA/CAU: 127056/D
ART/RRT: 1720242095872



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1090155-37	Nº SICONV 950242	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR	MUNICÍPIO / UF União da Vitória/PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ciclovía São Cristóvão			RECURSO OGU	REPASSE 767.341,00	CONTRAPARTIDA 105.307,17	INVESTIMENTO 872.648,17

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	Ciclovía São Cristóvão	Em Análise	7.073,82	m²	LOTE 1	767.341,00	105.307,17	-	872.648,17
TOTAL								767.341,00 (87,93%)	105.307,17 (12,07%)	- (0,00%)	872.648,17 (100,00%)

Observações:

União da Vitória/PR
Local

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
Data

BACHIR
ABBAS:58058842915

Assinado de forma digital por BACHIR
ABBAS:58058842915
Dados: 2024.04.19 14:54:46 -03'00'

Representante Tomador
Nome: BACHIR ABBAS
Cargo: Prefeito