

Nível	Nível Corrido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI %	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA									-
Meta	Meta	1.	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA								-
Nível 2	Nível 2	1.1.	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA								-
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	01	CALÇADA E DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO; LASTRO DE BRITA H = 10 CM; PAVER DE E = 6 CM; CONCRETO MOLDADO IN LOCO E = 6 CM; PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO DE 40 X 40 CM; MEIO FIO, FINCADINHA; GRAMA COM TERRA).	M2	15.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	02	ABRIGO DE ÔNIBUS, 3,2 X 1,65 M, MODELO RELEVO PRÉMOLDADOS OU SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO; LASTRO DE BRITA H = 3 CM; PAVER DE E = 6 CM; PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO DE 40 X 40 CM).	UN	75,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	03	TUBO DE DRENAGEM D = 60 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: ESCAVAÇÃO; REATERRO; LASTRO DE BRITA H = 12 CM; ARGAMASSA).	M	1.200,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	04	TUBO DE DRENAGEM D = 80 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: ESCAVAÇÃO; REATERRO; LASTRO DE BRITA H = 14 CM; ARGAMASSA).	M	700,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.5.	Composição	05	TUBO DE DRENAGEM D = 100 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: ESCAVAÇÃO; REATERRO; LASTRO DE BRITA H = 16 CM; ARGAMASSA).	M	500,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.6.	Composição	06	TUBO DE DRENAGEM D = 150 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: ESCAVAÇÃO; REATERRO; LASTRO DE BRITA H = 24 CM; ARGAMASSA).	M	500,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.7.	Composição	07	PAVIMENTO EM PAVER H = 8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO; MACADAME PREENCHIDO COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM).	M2	30.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.8.	Composição	08	PAVIMENTO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	30.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.9.	Composição	09	REMENDO PROFUNDO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇO INCLUSO: DEMOLIÇÃO H = 60 CM; REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	15.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.10.	Composição	10	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: FRESAGEM DE H = 5 CM; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; REPERFILAGEM COM CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	50.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.11.	Composição	11	TAPA BURACO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: DEMOLIÇÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE EMULSÃO).	M3	300,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.12.	Composição	12	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, REDE DE DRENAGEM E POÇO DE VISITA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE FORMA MECANIZADA E MANUAL, SENDO A MECANIZADA COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO E A MANUAL QUANDO QUAISQUER OBJETOS NÃO PUDEREM SER SUGADOS PELO EQUIPAMENTO DO CAMINHÃO DE SUÇÃO.	M3	1.500,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.13.	Composição	13	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	9.000,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.14.	Composição	14	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	UN	400,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.15.	Composição	15	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	UN	300,00			-	-
Serviço	Serviço	1.1.16.	Composição	16	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00			-	-