CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**PAVIMENTO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).**	**M2**		**166,42**	**167,53**
DER	401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m2	1	0,27	0,27
DER	400500	Colchão drenante de areia para fundação de aterros	m3	0,2	81,67	81,68
DER	531350	Macadame seco britado preenchido c/bica corrida	m3	0,2	132,92	133,33
DER	531000	Brita graduada 100% PI	m3	0,15	168,00	168,44
DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,51	0,52
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,36	0,36
DER	570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	0,12	228,35	229,93
SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3,6	2,03	2,05
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	15,6	0,77	0,78
DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,007	5.214,05	5.214,05
DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,001	3.327,83	3.327,83
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,001	3.689,91	3.689,91
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	150,60	161,97
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	80,46	86,11
Composição	**02**	**REMENDO PROFUNDO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇO INCLUSO: DEMOLIÇÃO H = 60 CM; REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).**	**M2**		**177,00**	**178,24**
DER	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,6	17,63	17,85
DER	401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m2	1	0,27	0,27
DER	400500	Colchão drenante de areia para fundação de aterros	m3	0,2	81,67	81,68
DER	531350	Macadame seco britado preenchido c/bica corrida	m3	0,2	132,92	133,33
DER	531000	Brita graduada 100% PI	m3	0,15	168,00	168,44
DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,51	0,52
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,36	0,36
DER	570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	0,12	228,35	229,93
SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3,6	2,03	2,05
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	15,6	0,77	0,78
DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,007	5.214,05	5.214,05
DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,001	3.327,83	3.327,83
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,001	3.689,91	3.689,91
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	150,60	161,97
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	80,46	86,11
Composição	**03**	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: FRESAGEM DE H = 5 CM; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULÇÃO; REPERFILAGEM COM CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).**	**M2**		**90,67**	**91,43**
DER	505100	Fresagem descontínua a frio	m3	0,05	236,00	238,77
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,36	0,36
DER	570530	Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. e transporte do CAP	t	0,12	280,84	283,13
DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,007	5.214,05	5.214,05
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,001	3.689,91	3.689,91
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	150,60	161,97
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	80,46	86,11
Composição	**04**	**TAPA BURACO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: DEMOLIÇÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE EMULSÃO).**	**M3**		**7.647,34**	**7.673,90**
DER	512000	Demolição manual de pavimento	m3	1	52,76	54,98
Cotação	01	ASFALTO FRIO ENSACADO 25 KG	UN	100	72,00	72,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2	10,77	10,77
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	20	0,36	0,36
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,0096	3.689,91	3.689,91
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	150,60	161,97
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	80,46	86,11

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUTHYENDERSON MORAES NASCIMENTO
Data: 06/11/2026 10:55:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br