CAIXA

# COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **01** | **ABRIGO DE ÔNIBUS, 3,2 X 1,65 M, MODELO RELEVO PRÉMOLDADOS OU SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO; LASTRO DE BRITA H = 3 CM; PAVER DE E = 6 CM; PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO DE 40 X 40 CM).** | **UN** | | **13.673,73** | **13.729,37** |
| Cotação | ORSE - 14130 | Abrigo para parada de ônibus em concreto armado, dim: 3,20x1,65m. Modelo relevo prémoldados ou similar | UN | 1 | 12.532,47 | 12.532,47 |
| DER | 801070 | Regularização e compactação manual de passeios | m2 | 5,28 | 8,94 | 9,52 |
| DER | 603900 | Lastro de brita | m3 | 0,1584 | 147,68 | 151,52 |
| DER | 534906 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia | m2 | 4 | 80,07 | 81,58 |
| DER | 834907 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 1,28 | 118,71 | 120,15 |
| SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,59 | 150,60 | 161,97 |
| SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,59 | 80,46 | 86,11 |

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUTHYENDERSON MORAES NASCIMENTO
Data: 06/11/2026 10:59:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_