I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Guaratuba	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-26 (N DES.)	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	Guaratuba PR	22,00%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA									**15.641.748,00**	
1.			**LOTE 01**					**-**	**15.641.748,00**	
1.1.			**SERVIÇOS COM MATERIAIS ASFÁLTICOS**					**-**	**15.641.748,00**	
1.1.1.	Composição	01	PAVIMENTO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	25.000,00	167,53	BDI 1	204,39	5.109.750,00	RA
1.1.2.	Composição	02	REMENDO PROFUNDO EM CBUQ H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇO INCLUSO: DEMOLIÇÃO H = 60 CM; REGULARIZAÇÃO; COLCHÃO DE AREIA H = 20 CM; MACADAME COM BICA CORRIDA H = 20 CM; BRITA GRADUADA H = 15 CM; IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO; CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	15.000,00	178,24	BDI 1	217,45	3.261.750,00	RA
1.1.3.	Composição	03	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO H = 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: FRESAGEM DE H = 5 CM; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULÇÃO; REPERFILAGEM COM CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP).	M2	40.000,00	91,43	BDI 1	111,54	4.461.600,00	RA
1.1.4.	Composição	04	TAPA BURACO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (SERVIÇOS INCLUSOS: DEMOLIÇÃO; PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE EMULSÃO).	M3	300,00	7.673,90	BDI 1	9.362,16	2.808.648,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Guaratuba	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-26 (N DES.)	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	Guaratuba PR	22,00%	14,45%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA									**15.641.748,00**
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Guaratuba PR
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luthyenderson M. Nascimento
CREA/CAU: PR-223078/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUTHYENDERSON MORAES NASCIMENTO
Data: 06/11/2026 10:55:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br