

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA				ENDEREÇO: COROADOS MUNICÍPIO: GUARATUBA		LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº: 1720260480120		REG. CREA: 227740/D	
DRENAGEM COROADOS				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Heberth Souza dos Santos							
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 2.579,20	R\$ 83.980,80		R\$ 86.560,00
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	2,30	128,76	131,06	736,00	41.203,20	41.939,20	
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	2,88	66,84	69,72	1.843,20	42.777,60	44.620,80	
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.									
2		RUA RIO GRANDE DO SUL / FOZ DO IGUAÇU - TRECHO DA RUA GUARNIAÇU A RUA MAURICIO FRUET						R\$ 4.762.763,44	R\$ 1.490.782,41		R\$ 6.253.545,85
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 15.266,02	R\$ 1.645,34		R\$ 16.911,36
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	432,67	38,23	470,90	3.461,36	305,84	3.767,20	
2.1.2	DER 801967	Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna	UN	150,00	32,07	8,93	41,00	4.810,50	1.339,50	6.150,00	
2.1.3	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	874,27	0,00	874,27	6.994,16	0,00	6.994,16	
2.2		DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES						R\$ 4.667.009,36	R\$ 1.467.358,70		R\$ 6.134.368,06
2.2.1	DER 603050	Remoção de bueiros 0,40m	M	90,00	13,87	5,14	19,01	1.248,00	462,57	1.710,57	
2.2.2	DER 603060	Remoção de bueiros 0,60m	M	229,00	16,64	6,17	22,81	3.810,10	1.412,38	5.222,48	
2.2.3	DER 600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	M3	18.660,76	7,74	1,20	8,94	144.434,28	22.392,91	166.827,19	
2.2.4	DER 601200	Reaterro e apiloamento mecânico	M3	10.577,20	4,77	22,42	27,19	50.453,24	237.140,82	287.594,06	
2.2.5	DER 712100	Escoramento cavas de fundação	M2	100,00	39,12	69,23	108,35	3.912,00	6.923,00	10.835,00	
2.2.6	COMP. 02	CONFECÇÃO DE GALERIA TIPO BSCC - 2,5 X 1,0 (B X H)	UN	396,00	2.337,39	849,74	3.187,13	925.606,44	336.497,04	1.262.103,48	
2.2.7	COMP. 03	CONFECÇÃO DE GALERIA TIPO BSCC - 3,0 X 1,5 (B X H)	UN	464,00	4.684,73	1.470,45	6.155,18	2.173.714,72	682.288,80	2.856.003,52	
2.2.8	DER 610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	M	563,00	193,61	11,01	204,62	109.002,43	6.196,94	115.199,37	
2.2.9	DER 611000	Corpo de BSTC 1,00m sem berço	M	1.062,00	603,12	27,52	630,63	640.508,13	29.223,58	669.731,71	
2.2.10	DER 516100	Preenchimento rebaixo c/ rachão	M3	2.074,98	101,82	1,24	103,06	211.274,46	2.572,78	213.847,24	
2.2.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58.099,44	2,32	0,33	2,65	134.790,70	19.172,81	153.963,51	
2.2.12	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	116,00	1.790,11	829,30	2.619,41	207.652,76	96.198,80	303.851,56	

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO			SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES			ENDEREÇO: COROADOS MUNICÍPIO: GUARATUBA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Heberth Souza dos Santos			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: 1720260480120 REG. CREA: 227740/D			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA DRENAGEM COROADOS														
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL			
2.2.13	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	5,00	685,76	497,39	1.183,15	3.428,80	2.486,95	5.915,75				
2.2.14	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	26,00	551,35	462,15	1.013,50	14.335,10	12.015,90	26.351,00				
2.2.15	COMP. 04	CONFECÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE 4,5 x 4,5 x 2,0 (C, L, H), COM FUNDO E TAMPA	UN	2,00	21.419,10	6.186,71	27.605,81	42.838,20	12.373,42	55.211,62				
2.3		URBANIZAÇÃO						R\$ 80.488,06	R\$ 21.778,37		R\$ 102.266,43			
2.3.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	29,76	82,57	185,24	267,81	2.457,28	5.512,74	7.970,02				
2.3.2	DER 801070	Regularização e compactação manual de passeios	M2	744,00	8,49	0,42	8,91	6.316,56	312,48	6.629,04				
2.3.3	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	74,40	177,27	7,81	185,08	13.188,88	581,06	13.769,95				
2.3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.083,20	2,32	0,33	2,65	4.833,02	687,45	5.520,48				
2.3.5	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M2	744,00	66,83	18,16	84,99	49.721,52	13.511,04	63.232,56				
2.3.6	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	360,00	11,03	3,26	14,29	3.970,80	1.173,60	5.144,40				
3		LIMPEZA DE TRECHO DE CANAL PREEXISTENTE DE 1187 M						R\$ 215.324,19	R\$ 32.493,35		R\$ 247.817,53			
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 215.324,19	R\$ 32.493,35		R\$ 247.817,54			
4.1.1	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE	M3	3.728,44	9,87	3,03	12,90	36.799,70	11.297,17	48.096,87				
4.1.2	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M3	3.728,44	7,98	1,23	9,21	29.752,95	4.585,98	34.338,93				
4.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM	50.333,94	2,32	0,33	2,65	116.774,74	16.610,20	133.384,94				
4.1.4	DER 300030	PRANCHA P/ CARRETA (25 T)	H	1.056,00	30,30	0,00	30,30	31.996,80	0,00	31.996,80				