

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 49

Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		3.1	Reaterro e apiloamento mecânico, com brita	M3			42,22	121,30	R\$ 163,52
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	M3	1,0000	27,19	27,19		27,19
	530200	DER	Bica Corrida	M3	1,3000	104,87	11,56	93,31	136,33
		3.2	Caixa Coletora de Sarjeta (CCS)	UD			1.010,30	1.267,42	R\$ 2.277,72
92802			CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	18,7200	10,10	0,49	9,61	189,07
97086			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	9,7800	167,19	94,86	72,33	1.635,12
	007156		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,1000	29,15	-	29,15	61,22
94964			CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8200	478,43	89,51	388,92	392,31
		3.3	Dissipador de Energia para Sarjeta	UD			604,00	664,69	R\$ 1.268,69
103800			PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	0,3240	538,20	195,58	342,62	174,38
94964			CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,4890	478,43	89,51	388,92	233,95
97086			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,6700	167,19	94,86	72,33	780,78
93358			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,6600	113,57	77,20	36,37	74,96
93382			REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,1400	33,02	20,78	12,24	4,62
		8.1	Placa de sinalização esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	PAR			112,69	406,54	R\$ 519,23
820000		DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,2500	458,28	184,81	273,47	114,57
821300		DER	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	1,0000	404,66	66,49	338,17	404,66
		8.2	Placa sinalização refletiva-retangular (0,3750 m2/ud) + suporte METÁLICO	UD			135,79	440,72	R\$ 576,52
820000		DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,3750	458,28	184,81	273,47	171,86
821300		DER	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	1,0000	404,66	66,49	338,17	404,66
									-
									-