CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO	SÃO MATEUS DO SUL	23,80%	0,00%	0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO									**345.121,30**	
1.			**BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO**					**-**	**345.121,30**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**59.410,36**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	511,40	BDI 1	633,11	1.823,36	RA
1.1.2.	Composição	093	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	465,16	BDI 1	575,87	57.587,00	RA
1.2.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**55.837,37**	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,80	138,34	BDI 1	171,26	479,53	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	35,00	143,15	BDI 1	177,22	6.202,70	RA
1.2.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,16	157,50	BDI 1	194,99	1.201,14	RA
1.2.4.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,00	969,37	BDI 1	1.200,08	3.600,24	RA
1.2.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	60,04	99,15	BDI 1	122,75	7.369,91	RA
1.2.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,06	568,92	BDI 1	704,32	4.972,50	RA
1.2.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	219,00	25,55	BDI 1	31,63	6.926,97	RA
1.2.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150,00	22,02	BDI 1	27,26	4.089,00	RA
1.2.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,30	19,11	BDI 1	23,66	598,60	RA
1.2.10.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	154,00	60,52	BDI 1	74,92	11.537,68	RA
1.2.11.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	125,22	25,09	BDI 1	31,06	3.889,33	RA
1.2.12.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	313,55	12,80	BDI 1	15,85	4.969,77	RA
1.3.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**-**	**8.253,70**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO	SÃO MATEUS DO SUL	23,80%	0,00%	0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO									**345.121,30**	
1.3.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	60,04	42,82	BDI 1	53,01	3.182,72	RA
1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	60,04	68,22	BDI 1	84,46	5.070,98	RA
1.4.			**ESTRUTURA**					**-**	**119.581,70**	
1.4.1.	Composição	080	PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30,0 MPA (FORNECIMENTO E TRANSPORTE), NÃO INCLUSO AÇO	M3	6,20	2.952,40	BDI 1	3.655,07	22.661,43	RA
1.4.2.	Composição	081	MONTAGEM DE PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30,0 MPA	M3	6,20	561,71	BDI 1	695,40	4.311,48	RA
1.4.3.	Composição	082	VIGAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30,0 MPA (FORNECIMENTO E TRANSPORTE), NÃO INCLUSO AÇO	M3	15,78	2.952,12	BDI 1	3.654,72	57.671,48	RA
1.4.4.	Composição	083	MONTAGEM DE VIGAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30,0 MPA	M3	15,78	300,01	BDI 1	371,41	5.860,85	RA
1.4.5.	Composição	084	ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA OU BLOCO (CÁLICE) DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	456,10	16,77	BDI 1	20,76	9.468,64	RA
1.4.6.	Composição	086	ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA OU BLOCO (CÁLICE) DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	413,50	13,59	BDI 1	16,82	6.955,07	RA
1.4.7.	Composição	087	ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA OU BLOCO (CÁLICE) DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	461,40	11,86	BDI 1	14,68	6.773,35	RA
1.4.8.	Composição	088	ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA OU BLOCO (CÁLICE) DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 - MONTAGEM	KG	484,30	9,81	BDI 1	12,14	5.879,40	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**93.773,80**	
1.5.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	485,76	51,02	BDI 1	63,16	30.680,60	RA
1.5.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	485,76	53,25	BDI 1	65,92	32.021,30	RA
1.5.3.	Composição	090	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO MAIOR QUE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	3.095,13	BDI 1	3.831,77	22.990,62	RA
1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	27,60	86,75	BDI 1	107,40	2.964,24	RA
1.5.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	55,20	74,88	BDI 1	92,70	5.117,04	RA
1.6.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**8.264,37**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO	SÃO MATEUS DO SUL	23,80%	0,00%	0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO									**345.121,30**	
1.6.1.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	400,80	BDI 1	496,19	1.984,76	RA
1.6.2.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	715,96	BDI 1	886,36	886,36	RA
1.6.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	85,00	51,25	BDI 1	63,45	5.393,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MATEUS DO SUL
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA REGINA SOUZA PEDROSO
CREA/CAU: 177.387/D
ART/RRT: 1720266147007

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA REGINA SOUZA PEDROSO
Data: 16/10/2026 14:30:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br