



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0638956-76	Nº TransfereGOV 56000006533/202	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MACRO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS	MUNICÍPIO / UF São Mateus do Sul/PR	BDI 1 26,04%	BDI 2 26,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS									8.970.703,84	
3.			META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS				-	-	8.970.703,84	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-	47.962,00	
3.1.1.			Canteiro de Obras				-	-	30.327,14	
3.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	473,81	BDI 1	597,19	3.583,14	RA
3.1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	700,00	BDI 1	882,28	8.822,80	RA
3.1.1.3.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	875,00	BDI 1	1.102,85	11.028,50	RA
3.1.1.4.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	546,87	BDI 1	689,27	6.892,70	RA
3.1.2.			Mobilização e Desmobilização				-	-	17.634,86	
3.1.2.1.	Composição	COMP-03	Mobilização	UN	1,00	6.995,74	BDI 1	8.817,43	8.817,43	RA
3.1.2.2.	Composição	COMP-04	Desmobilização	UN	1,00	6.995,74	BDI 1	8.817,43	8.817,43	RA
3.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-	-	468.673,61	
3.2.0.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	25.541,76	BDI 1	32.192,83	96.578,49	RA
3.2.0.2.	SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	4.537,51	BDI 1	5.719,08	57.190,80	RA
3.2.0.3.	SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	5.767,89	BDI 1	7.269,85	72.698,50	RA
3.2.0.4.	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	5.551,61	BDI 1	6.997,25	69.972,50	RA
3.2.0.5.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	7.838,22	BDI 1	9.879,29	69.155,03	RA
3.2.0.6.	SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	2.735,96	BDI 1	3.448,40	24.138,80	RA
3.2.0.7.	SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	5.548,15	BDI 1	6.992,89	48.950,23	RA
3.2.0.8.	SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	7.931,15	BDI 1	9.996,42	29.989,26	RA
3.3.			TRECHO - CANAL FECHADO				-	-	2.956.275,41	
3.3.1.			Serviços técnicos				-	-	7.137,75	
3.3.1.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	465,00	12,18	BDI 1	15,35	7.137,75	RA
3.3.2.			Projeto as built				-	-	7.910,40	
3.3.2.1.	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	26,15	BDI 1	32,96	7.910,40	RA
3.3.3.			CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS				-	-	3.680,03	
3.3.3.1.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.042,50	2,80	BDI 1	3,53	3.680,03	RA
3.3.4.			CERCA, TAPUMES				-	-	20.875,90	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0638956-76	Nº TransfereGOV 56000006533/202	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MACRO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS	MUNICÍPIO / UF São Mateus do Sul/PR	BDI 1 26,04%	BDI 2 26,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS									8.970.703,84	
3.3.4.1.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	465,00	2,00	BDI 1	2,52	1.171,80	RA
3.3.4.2.	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	200,00	31,97	BDI 1	40,29	8.058,00	RA
3.3.4.3.	Cotação	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	10,00	924,00	BDI 1	1.164,61	11.646,10	RA
3.3.5.			Movimento de solos					-	450.930,15	
3.3.5.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	10.555,50	10,35	BDI 1	13,05	137.749,28	RA
3.3.5.2.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	8.909,40	15,53	BDI 1	19,57	174.356,96	RA
3.3.5.3.	SINAPI	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	93,00	167,86	BDI 1	211,57	19.676,01	RA
3.3.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.174,34	1,02	BDI 1	1,29	2.804,90	RA
3.3.5.5.	SINAPI	101605	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	4.650,00	19,85	BDI 1	25,02	116.343,00	RA
3.3.6.			MICRO DRENAGEM - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	64.825,51	
3.3.6.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	80,00	200,66	BDI 1	252,91	20.232,80	RA
3.3.6.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	40,00	374,72	BDI 1	472,30	18.892,00	RA
3.3.6.3.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,00	606,45	BDI 1	764,37	7.643,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0638956-76	Nº TransfereGOV 56000006533/202	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MACRO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS	MUNICÍPIO / UF São Mateus do Sul/PR	BDI 1 26.04%	BDI 2 26.04%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS									8.970.703,84	
3.3.6.4.	SICRO	2003702	Poço de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais	un	1,00	3.259,97	BDI 1	4.108,87	4.108,87	RA
3.3.6.5.	SICRO	2003704	Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais	un	1,00	3.232,22	BDI 1	4.073,89	4.073,89	RA
3.3.6.6.	SICRO	2003706	Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais	un	1,00	3.627,66	BDI 1	4.572,30	4.572,30	RA
3.3.6.7.	SICRO	2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	un	1,00	4.206,56	BDI 1	5.301,95	5.301,95	RA
3.3.7.			BUEIRO DUPLO CELULAR CONCRETO 1,50 X 1,50 m					-	2.400.915,67	
3.3.7.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	178,56	157,38	BDI 1	198,36	35.419,16	RA
3.3.7.2.	SINAPI	99267	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6,00	5.147,44	BDI 1	6.487,83	38.926,98	RA
3.3.7.3.	SINAPI	99269	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020	M	6,00	2.373,43	BDI 1	2.991,47	17.948,82	RA
3.3.7.4.	SINAPI-I	21090	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPÁ 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	6,00	942,83	BDI 1	1.188,34	7.130,04	RA
3.3.7.5.	SICRO	0705259	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	373,33	3.715,75	BDI 1	4.683,33	1.748.427,59	RA
3.3.7.6.	SICRO	0705261	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	60,00	3.978,22	BDI 1	5.014,15	300.849,00	RA
3.3.7.7.	SICRO	0705267	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais	m	31,67	5.375,40	BDI 1	6.775,15	214.569,00	RA
3.3.7.8.	SICRO	0705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	14.933,78	BDI 1	18.822,54	37.645,08	RA
3.4.			TRECHO - CANAL ABERTO					-	4.956.570,74	
3.4.1.			Serviços técnicos					-	52.727,62	
3.4.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	418,44	99,98	BDI 1	126,01	52.727,62	RA
3.4.2.			Projeto as built					-	5.250,97	
3.4.2.1.	SINAPI-I	40807	DESENHISTA PROJETA (MENSALISTA)	MES	1,00	4.166,11	BDI 1	5.250,97	5.250,97	RA
3.4.3.			CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS					-	645,00	
3.4.3.1.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	500,00	1,02	BDI 1	1,29	645,00	RA
3.4.4.			Cercas e tapumes					-	6.518,71	
3.4.4.1.	SINAPI-I	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	418,44	2,00	BDI 1	2,52	1.054,47	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0638956-76	Nº TransfereGOV 56000006533/202	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MACRO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS	MUNICÍPIO / UF São Mateus do Sul/PR	BDI 1 26,04%	BDI 2 26,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS									8.970.703,84	
3.4.4.2.	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	20,00	31,97	BDI 1	40,29	805,80	RA
3.4.4.3.	Cotação	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,00	924,00	BDI 1	1.164,61	4.658,44	RA
3.4.5.			Movimento de solos					-	83.050,78	
3.4.5.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.119,10	10,35	BDI 1	13,05	27.654,26	RA
3.4.5.2.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.929,67	15,53	BDI 1	19,57	37.763,64	RA
3.4.5.3.	SINAPI	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	1,00	167,86	BDI 1	211,57	211,57	RA
3.4.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.504,89	1,02	BDI 1	1,29	17.421,31	RA
3.4.6.			Estrutura do canal					-	4.808.377,66	
3.4.6.1.	Composição	COMP CANAL	CANAL ABERTO EM CONCRETO ARMADO DIM. 2,80x2,72	M	463,66	8.101,08	BDI 1	10.210,60	4.734.246,80	RA
3.4.6.2.	SICRO	0705255	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais	un	1,00	55.538,81	BDI 1	70.001,12	70.001,12	RA
3.4.6.3.	SICRO	2003193	Dissipador de energia - DED 10 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	3.276,53	BDI 1	4.129,74	4.129,74	RA
3.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	541.222,08	
3.5.1.			CANAL FECHADO					-	541.222,08	
3.5.1.1.	SINAPI	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	558,00	33,64	BDI 1	42,40	23.659,20	RA
3.5.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	418,50	123,23	BDI 1	155,32	65.001,42	RA
3.5.1.3.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2.790,00	0,70	BDI 1	0,88	2.455,20	RA
3.5.1.4.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	139,50	2.084,70	BDI 1	2.627,56	366.544,62	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0638956-76	Nº TransfereGOV 56000006533/202	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL / PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MACRO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS	MUNICÍPIO / UF São Mateus do Sul/PR	BDI 1 26,04%	BDI 2 26,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 1 - ETAPA 1 - BRAÇO RIO CANOAS									8.970.703,84	
3.5.1.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,00	839,45	BDI 1	1.058,04	1.058,04	RA
3.5.1.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10,00	51,49	BDI 1	64,90	649,00	RA
3.5.1.7.	SINAPI	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,00	64,25	BDI 1	80,98	809,80	RA
3.5.1.8.	SICRO	5214012	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	67,20	19,69	BDI 1	24,82	1.667,90	RA
3.5.1.9.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	26.226,00	2,24	BDI 1	2,82	73.957,32	RA
3.5.1.10.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.882,50	0,88	BDI 1	1,11	5.419,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Mateus do Sul/PR
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: NILO AIHARA
CREA/CAU: PR-8040/D
ART/RRT: 0