

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:SAO MATEUS DO SUL

Projeto:CONSTRUÇÃO CIVIL - COMPLEXO ESPORTIVO

Local da Obra :BAIRRO VILA AMRAL

Fonte do Recurso:PAM

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

PRIORIDADE :134

SAM :109

LOTE nº :1

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):19/03/2026 - qui

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI					
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								15.569,19	44.890,84	60.460,03	8,48 %	60.460,03	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS											-		
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA											-		
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS											-		
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	46,07	48,41	94,48	57,03	59,93	116,96	273,00	15.569,19	16.360,89	31.930,08	4,48 %	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA											-		
04657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	-	1.600,00	1.600,00	-	1.980,80	1.980,80	6,00	-	11.884,80	11.884,80	1,67 %	
04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	-	1.800,00	1.800,00	-	2.228,40	2.228,40	6,00	-	13.370,40	13.370,40	1,87 %	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO											-		
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	-	2.645,19	2.645,19	-	3.274,75	3.274,75	1,00	-	3.274,75	3.274,75	0,46 %	
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									11.491,49	118.395,48	129.886,97	18,21 %	129.886,97
2.1		MOVIMENTO DE TERRA											-		
2.1.9		COMPACTAÇÃO MECÂNICA											-		
96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m3	9,67	113,56	123,23	11,97	140,59	152,56	357,16	4.275,21	50.213,12	54.488,33	7,64 %	
96400	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m3	10,88	102,80	113,68	13,47	127,27	140,74	535,73	7.216,28	68.182,36	75.398,64	10,57 %	
	571	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									28.273,41	494.665,94	522.939,35	73,31 %	522.939,35
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO											-		
11.1.8		REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO											-		
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	58,19	1.473,17	1.531,36	72,04	1.823,78	1.895,82	107,15	7.719,09	195.418,02	203.137,11	28,48 %	
95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	41,50	1.280,07	1.321,57	51,38	1.584,73	1.636,11	178,58	9.175,44	283.001,08	292.176,52	40,96 %	
11.1.10		SINALIZAÇÃO											-		
102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	3,02	4,31	7,33	3,74	5,34	9,08	3.042,48	11.378,88	16.246,84	27.625,72	3,87 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021										TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL DO PROJETO	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/3/2026										7,76%	92,24%			713.286,35	

Área TOTAL do PROJETO:

3.500,00

m2 | valor R\$/m²

203,80

Resp. Técnico (assinatura digital):

Prefeito(a) (assinatura digital):

FERNANDA GARCIA SARDANHA:02560850990

FERNANDA GARCIA SARDANHA

Digitally signed by FERNANDA GARCIA SARDANHA:02560850990
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, Al, ou=SEM BRANCO, ou=34028116001033, ou=videconferencia, cn=FERNANDA GARCIA SARDANHA:02560850990
Date: 2026.03.19 14:16:34 -0300

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

gov.br

Documento assinado digitalmente

TAIME DA CRUZ OROSKI

Data: 20/03/2026 08:39:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	SAO MATEUS DO SUL	SAM	109
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - COMPLEXO ESPORTIVO	LOTE	1
Local Obra :	BAIRRO VILA AMRAL		

Nº Medições/Etapas 6

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	65,19 %	6,96 %	6,96 %	6,96 %	6,96 %	6,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2																			
1.2.1																			
1.2.1.2																			
98459	100,0%	273,00																	
1.2.2																			
04657	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00												
04659	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00												
1.2.3																			
11398	100,0%	1,00																	
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,0%	33,33 %	33,33 %	33,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1																			
2.1.9																			
96396	100,0%	119,05	119,05	119,06															
96400	100,0%	178,58	178,58	178,57															
11 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPA	100,0%	-	-	23,68 %	23,68 %	23,94 %	28,71 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1																			
11.1.8																			
95995	100,0%			26,78	26,78	26,78	26,81												
95996	100,0%			44,64	44,64	44,64	44,66												
11.1.10																			
102512	100,0%					150,05	2.892,43												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):

Prefeito(a) (assinatura digital):

TAÍME DA CRUZ OROSKI - 169153/D - ART/RRT Nº 1720256909818

FERNANDA GARCIA SARDANHA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE