



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RETIRADA DO TELHADO				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio Luiz Ciroldo Tonetti	MUNICÍPIO / UF Morretes - PR	BDI 1 22,47%	BDI 2 22,47%	BDI 3 22,47%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ginásio Luiz Ciroldo Tonetti									125.293,55	
1.			REMOÇÃO ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO DA QUADRA					-	125.293,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.148,99	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	5,00	511,40	BDI 1	626,31	3.131,55	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	53,79	102,16	BDI 1	125,12	6.730,20	RA
1.1.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA	M2	53,79	4,36	BDI 1	5,34	287,24	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO					-	1.389,20	
1.2.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	115,00	9,86	BDI 1	12,08	1.389,20	RA
1.3.			REMOÇÃO DE TELHADO					-	96.126,21	
1.3.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	1.062,83	6,61	BDI 1	8,10	8.608,92	RA
1.3.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,	M2	1.062,83	54,77	BDI 1	67,08	71.294,64	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM	M	131,26	7,03	BDI 1	8,61	1.130,15	RA
1.3.4.	SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO	T	14,00	29,58	BDI 1	36,23	507,22	RA
1.3.5.	SINAPI	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M,	UN	12,00	992,44	BDI 1	1.215,44	14.585,28	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO					-	12.907,60	
1.4.1.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W -	UN	6,00	980,44	BDI 1	1.200,74	7.204,44	RA
1.4.2.	SINAPI-I	34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	334,00	13,50	BDI 1	16,53	5.521,02	RA
1.4.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	2,00	74,36	BDI 1	91,07	182,14	RA
1.5.			RECOMPOSIÇÃO					-	1.766,88	
1.5.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	M2	93,19	15,48	BDI 1	18,96	1.766,88	RA
1.6.			LIMPEZA					-	2.954,67	
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.062,83	2,27	BDI 1	2,78	2.954,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Morretes - PR
Local
sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Carli
CREA/CAU: 75.155/D
ART/RRT: