

Número: 01

BDI Padrão: 25,000%

Obra: IMPLANTAÇÃO

Planilha Sintética Simples

Eng- Adalberto Sferelli Neto

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1				MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS					
1.1				ESCAVAÇÃO EM MATERIAL ARENOSO ATÉ PROFUNDIDADE DE 1,5M, COM REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PARA REATERRO	M3	43,02			
1.2			92256	NIVELAMENTO E LASTRO MANUAL COM BRITA Nº01 PARA FUNDO DE VALAS	M2	486,95			
1.3				REMOÇÃO DE SOLO EM CAMINHÕES	M3	43,20			
				FORNECIMENTO DE ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM (SAIBRO)	M³	126,00			
2				FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO-SAPATAS E VIGA BALDRAME					
2.1				FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCRETO MAGRO 20 MPA E=8CM	M3	7,25			
2.2			92584	FORMAS DE MADEIRA DE PINUS COM REAPROVEITAMENTO DE 1VEZ PARA PISOS /PAREDES E LAJES	M3	58,72			
2.3			92256	FORNECIMENTO, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 ATÉ Ø DE 12,5MM	KG	781,00			
2.4			92580	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA.	M	20,78			
2.5				REATERRO MANUAL E MECÂNICO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M3	25,80			
3				IMPERMEABILIZAÇÕES					
3.1				FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA	M2	420,00			
3.2				PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EM DUAS DEMÃO	M2	66,95			