


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA-PR.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Descrição:	REFORMA E MANUTENÇÃO	Autor do Orçamento:	CREA: 16.723/d		21,60%
		Resp.Téc.:	CREA: 16.723/d		
Local:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA OTÁVIO ASCENDINO- PORTINHO	Proc.:			
Fiscal:	Engº. Adalberto Sterelli Neto	Revisão :			21/01/2026
		Prazo :	40 DIAS		SINAPI/DEZ/25

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OBSERVAÇÃO/APLICAÇÃO O/LOCAL	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM B.D.I. - (R\$)	UNITÁRIO COM B.D.I. - 21,6% (R\$)	VALOR TOTAL COM DECONTO
------	------------------------	------------------------------	-------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------

CÓDIGO DO SISTEMA REFERENCIAL DE CUSTO	1	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÕES					R\$ 48.180,29
97633	1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	QUADRA ESPORTIVA	M2	8,30	29,75	36,18
97064	1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	QUADRA ESPORTIVA	M	18,00	32,31	39,29
97647	1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	QUADRA ESPORTIVA	M2	196,90	4,63	5,63
97.655	1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	QUADRA ESPORTIVA	M2	660,00	49,10	59,71
97062	1.5	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF_03/2024	QUADRA ESPORTIVA	M2	500,00	7,03	8,55
96458	1.6	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA . AF_03/2024	QUADRA ESPORTIVA	M2	20,00	98,04	119,22
CÓDIGO DO SISTEMA REFERENCIAL DE CUSTO	2	COBERTURA					R\$ 97.338,66
92580	2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS ÁRA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,METÁLICA,PLÁSTICA OU TERMO ACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL ( SEM PINTURA)	QUADRA ESPORTIVA	M2	660,00	51,05	62,08
94213	2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	QUADRA ESPORTIVA	M2	660,00	65,79	80,00
94228	2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	QUADRA ESPORTIVA	M	30,00	84,58	102,85
103797	2.4	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	QUADRA ESPORTIVA	KG	22,00	18,02	21,91
CÓDIGO DO SISTEMA REFERENCIAL DE CUSTO	3	PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA					R\$ 103.316,38
100717	3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	QUADRA ESPORTIVA	M2	168,00	11,59	14,09
100726	3.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE ORNAMENTAL) APLICADA A RÓLOU OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_04/2020	QUADRA ESPORTIVA	M2	235,20	345,24	419,81
97064	3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	QUADRA ESPORTIVA	M	58,00	31,32	38,09
CÓDIGO DO SISTEMA REFERENCIAL DE CUSTO	4	FINALIZAÇÃO DA OBRA - ACABAMENTOS					R\$ 1.355,60
66316	4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	QUADRA ESPORTIVA	H	40,00	27,87	33,89

PREÇO TOTAL GLOBAL COM B.D.I.(R\$):						R\$	250.190,93
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	------------