

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85



Obra
Reforma Museu Históico de Rio Branco do Sul MUHRBS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Paraná
SBC - 11/2025 - Paraná
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
26,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			INICIO DE OBRA											43.948,92	7,77 %
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	120	90,84	38,93	0,00	76,42	115,35	4.671,60	0,00	9.170,40	13.842,00	2,45 %
1.2	HMRBS002	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	515,02	80,68	0,00	573,34	654,02	484,08	0,00	3.440,04	3.924,12	0,69 %
1.3	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	114,55	142,55	0,00	2,91	145,46	25.659,00	0,00	523,80	26.182,80	4,63 %
2			DEMOLIÇÕES											26.674,93	4,72 %
2.1			PAREDE											1.352,81	0,24 %
2.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,43	73,83	63,93	0,00	29,82	93,75	922,51	0,00	430,30	1.352,81	0,24 %
2.2			PISO											3.970,59	0,70 %
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	233,84	8,78	7,63	0,00	3,51	11,14	1.784,20	0,00	820,77	2.604,97	0,46 %
2.2.2	02.90.29	EMBASA	REMOCAO DE RODAPE	M	218,85	4,92	6,24	0,00	0,00	6,24	1.365,62	0,00	0,00	1.365,62	0,24 %
2.3			TETO											15.977,85	2,83 %
2.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	233,84	2,51	2,18	0,00	1,00	3,18	509,77	0,00	233,84	743,61	0,13 %
2.3.2	100391	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	243	25,29	16,48	0,00	15,63	32,11	4.004,64	0,00	3.798,09	7.802,73	1,38 %
2.3.3	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	245	22,33	13,91	0,00	14,44	28,35	3.407,95	0,00	3.537,80	6.945,75	1,23 %
2.3.4	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	64	5,98	5,33	0,00	2,26	7,59	341,12	0,00	144,64	485,76	0,09 %
2.4			BANHEIROS											1.011,38	0,18 %
2.4.1	020137	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2	5,36	6,80	0,00	0,00	6,80	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00 %
2.4.2	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2	123,75	110,39	0,00	46,76	157,15	220,78	0,00	93,52	314,30	0,06 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

2.4.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	16,47	14,54	0,00	6,37	20,91	29,08	0,00	12,74	41,82	0,01 %
2.4.4	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	57,6	8,78	7,63	0,00	3,51	11,14	439,49	0,00	202,17	641,66	0,11 %
2.5			ESQUADRIAS											239,70	0,04 %
2.5.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	32,13	28,23	0,00	12,57	40,80	56,46	0,00	25,14	81,60	0,01 %
2.5.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	12,45	10,92	0,00	4,89	15,81	109,20	0,00	48,90	158,10	0,03 %
2.6			BOTA FORA											4.122,60	0,73 %
2.6.1	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	60	54,11	17,10	0,00	51,61	68,71	1.026,00	0,00	3.096,60	4.122,60	0,73 %
3			CONSTRUÇÃO											215.372,29	38,09 %
3.1			PAREDE											40.541,70	7,17 %
3.1.1	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	27,12	94,23	57,05	0,00	62,61	119,66	1.547,20	0,00	1.697,97	3.245,17	0,57 %
3.1.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	30	59,81	24,19	0,00	51,76	75,95	725,70	0,00	1.552,80	2.278,50	0,40 %
3.1.3	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	54,24	6,94	1,99	0,00	6,82	8,81	107,94	0,00	369,91	477,85	0,08 %
3.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	54,24	29,83	19,83	0,00	18,05	37,88	1.075,58	0,00	979,03	2.054,61	0,36 %
3.1.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	54,24	23,51	14,87	0,00	14,98	29,85	806,55	0,00	812,51	1.619,06	0,29 %
3.1.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	54,24	12,22	6,71	0,00	8,80	15,51	363,95	0,00	477,31	841,26	0,15 %
3.1.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	87,9	71,71	30,68	0,00	60,38	91,06	2.696,77	0,00	5.307,40	8.004,17	1,42 %
3.1.8	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	30	95,66	19,35	0,00	102,12	121,47	580,50	0,00	3.063,60	3.644,10	0,64 %
3.1.9	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	m²	24	440,76	10,92	0,00	548,80	559,72	262,08	0,00	13.171,20	13.433,28	2,38 %
3.1.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	270	14,42	6,71	0,00	11,60	18,31	1.811,70	0,00	3.132,00	4.943,70	0,87 %
3.2			PISO											62.264,24	11,01 %
3.2.1	C4165	SEINFRA	PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS	m²	233,84	205,53	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	61.032,24	61.032,24	10,79 %
3.2.2	130311	SBC	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	M	20	48,51	9,33	0,00	52,27	61,60	186,60	0,00	1.045,40	1.232,00	0,22 %
3.3			TETO											77.499,74	13,70 %
3.3.1	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	80	50,04	14,52	0,00	49,02	63,54	1.161,60	0,00	3.921,60	5.083,20	0,90 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

3.3.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	80	104,66	26,65	0,00	106,25	132,90	2.132,00	0,00	8.500,00	10.632,00	1,88 %
3.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	233,84	17,40	9,35	0,00	12,74	22,09	2.186,40	0,00	2.979,12	5.165,52	0,91 %
3.3.4	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	233,84	80,03	25,37	0,00	76,26	101,63	5.932,52	0,00	17.832,63	23.765,15	4,20 %
3.3.5	96112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	112,52	164,19	69,24	0,00	139,26	208,50	7.790,88	0,00	15.669,54	23.460,42	4,15 %
3.3.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55	84,63	18,87	0,00	88,60	107,47	1.037,85	0,00	4.873,00	5.910,85	1,05 %
3.3.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55	49,87	9,56	0,00	53,76	63,32	525,80	0,00	2.956,80	3.482,60	0,62 %
3.4			PORTAS											20.223,92	3,58 %
3.4.1	COMP-013.	Próprio	Porta madeira 80/210 com chapa metálica, visor e barra PCD	uni	1	1.710,76	374,15	0,00	1.798,34	2.172,49	374,15	0,00	1.798,34	2.172,49	0,38 %
3.4.2	HMRBS114	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	3	1.727,67	399,53	0,00	1.794,43	2.193,96	1.198,59	0,00	5.383,29	6.581,88	1,16 %
3.4.3	COMP-012.	Próprio	Porta madeira 80/210 com chapa metálica	uni	4	1.432,83	374,15	0,00	1.445,40	1.819,55	1.496,60	0,00	5.781,60	7.278,20	1,29 %
3.4.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	28,56	29,02	18,07	0,00	18,78	36,85	516,08	0,00	536,35	1.052,43	0,19 %
3.4.5	110525	SBC	KIT PORTA DE MADEIRA CORRER LISA DIREITA 213x80,5x12cm ESEL	UN	1	2.471,79	1.046,86	0,00	2.092,06	3.138,92	1.046,86	0,00	2.092,06	3.138,92	0,56 %
3.5			ACESSIBILIDADE											14.842,69	2,62 %
3.5.1	99858	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	6	208,17	99,00	0,00	165,35	264,35	594,00	0,00	992,10	1.586,10	0,28 %
3.5.2	105001	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M. FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	3	1.516,16	649,36	0,00	1.276,01	1.925,37	1.948,08	0,00	3.828,03	5.776,11	1,02 %
3.5.3	99849	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	M	8	736,33	377,11	0,00	557,95	935,06	3.016,88	0,00	4.463,60	7.480,48	1,32 %
4			HIDROSSANITÁRIO											5.406,48	0,96 %
4.1			SANITÁRIO											5.406,48	0,96 %
4.1.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	610,94	36,44	0,00	739,39	775,83	36,44	0,00	739,39	775,83	0,14 %
4.1.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	46,66	6,27	0,00	52,98	59,25	6,27	0,00	52,98	59,25	0,01 %
4.1.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	100,92	12,93	0,00	115,22	128,15	12,93	0,00	115,22	128,15	0,02 %
4.1.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	359,16	39,92	0,00	416,17	456,09	39,92	0,00	416,17	456,09	0,08 %
4.1.5	1301003000	AGESUL	SINAPI - 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	79,24	0,00	0,00	100,62	100,62	0,00	0,00	100,62	100,62	0,02 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

4.1.6	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	m²	0,9	440,76	10,92	0,00	548,80	559,72	9,83	0,00	493,91	503,74	0,09 %
4.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	53,73	12,93	0,00	55,30	68,23	12,93	0,00	55,30	68,23	0,01 %
4.1.8	080734	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1	57,09	13,53	0,00	58,96	72,49	13,53	0,00	58,96	72,49	0,01 %
4.1.9			SANITÁRIO P.N.E.											3.242,08	0,57 %
4.1.9.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	610,94	36,44	0,00	739,39	775,83	36,44	0,00	739,39	775,83	0,14 %
4.1.9.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	46,66	6,27	0,00	52,98	59,25	6,27	0,00	52,98	59,25	0,01 %
4.1.9.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	100,92	12,93	0,00	115,22	128,15	12,93	0,00	115,22	128,15	0,02 %
4.1.9.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	175,74	17,41	0,00	205,76	223,17	17,41	0,00	205,76	223,17	0,04 %
4.1.9.5	44.03.315	CPOS/CDH U	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	un	1	103,55	27,02	0,00	104,47	131,49	27,02	0,00	104,47	131,49	0,02 %
4.1.9.6	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	m²	0,45	440,76	10,92	0,00	548,80	559,72	4,91	0,00	246,96	251,87	0,04 %
4.1.9.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	53,73	12,93	0,00	55,30	68,23	12,93	0,00	55,30	68,23	0,01 %
4.1.9.8	080734	AGETOP CIVIL	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1	57,09	13,53	0,00	58,96	72,49	13,53	0,00	58,96	72,49	0,01 %
4.1.9.9	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	301,52	38,82	0,00	344,08	382,90	155,28	0,00	1.376,32	1.531,60	0,27 %
5			ELÉTRICA											11.844,78	2,09 %
5.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29	25,71	13,34	0,00	19,30	32,64	386,86	0,00	559,70	946,56	0,17 %
5.2	8072	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5	156,78	20,44	0,00	178,65	199,09	102,20	0,00	893,25	995,45	0,18 %
5.3	8070	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5	34,44	7,53	0,00	36,20	43,73	37,65	0,00	181,00	218,65	0,04 %
5.4	7917	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5	63,82	13,78	0,00	67,26	81,04	68,90	0,00	336,30	405,20	0,07 %
5.5	8071	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5	93,23	15,09	0,00	103,30	118,39	75,45	0,00	516,50	591,95	0,10 %
5.6	3796	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	5	7,06	5,76	0,00	3,20	8,96	28,80	0,00	16,00	44,80	0,01 %
5.7	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	5	7,98	5,76	0,00	4,37	10,13	28,80	0,00	21,85	50,65	0,01 %
5.8	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	5	8,75	6,57	0,00	4,54	11,11	32,85	0,00	22,70	55,55	0,01 %
5.9	11.14.61	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941	UN	30	8,58	8,90	0,00	1,99	10,89	267,00	0,00	59,70	326,70	0,06 %
5.10	062207	SBC	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A -250V	UN	5	37,48	23,36	0,00	24,23	47,59	116,80	0,00	121,15	237,95	0,04 %
5.11	062194	SBC	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES COM SUPORTE E PLACA PIALPLUS	UN	2	74,91	23,36	0,00	71,76	95,12	46,72	0,00	143,52	190,24	0,03 %
5.12	023319	SBC	INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO	UN	8	149,65	105,11	0,00	84,93	190,04	840,88	0,00	679,44	1.520,32	0,27 %
5.13	072578	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	10	23,46	17,44	0,00	12,35	29,79	174,40	0,00	123,50	297,90	0,05 %
5.14	072585	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	10	26,10	17,44	0,00	15,70	33,14	174,40	0,00	157,00	331,40	0,06 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

5.15	ED-15750	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	5	36,78	9,93	0,00	36,77	46,70	49,65	0,00	183,85	233,50	0,04 %
5.16	ED-5622	SETOP	PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO	un	5	5,94	0,56	0,00	6,98	7,54	2,82	0,00	34,88	37,70	0,01 %
5.17	ED-15740	SETOP	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	5	66,88	18,55	0,00	66,38	84,93	92,73	0,00	331,92	424,65	0,08 %
5.18	ED-15735	SETOP	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	1	42,20	10,96	0,00	42,62	53,58	10,96	0,00	42,62	53,58	0,01 %
5.19	064026	SBC	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK	UN	1	55,18	26,27	0,00	43,80	70,07	26,27	0,00	43,80	70,07	0,01 %
5.20	ED-34474	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1	39,92	6,21	0,00	44,48	50,69	6,21	0,00	44,48	50,69	0,01 %
5.21	9067	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1	575,59	26,67	0,00	704,27	730,94	26,67	0,00	704,27	730,94	0,13 %
5.22	9688	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	1	567,59	26,67	0,00	694,11	720,78	26,67	0,00	694,11	720,78	0,13 %
5.23	8484	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1	51,59	26,67	0,00	38,84	65,51	26,67	0,00	38,84	65,51	0,01 %
5.24	ED-34475	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1	45,68	6,21	0,00	51,79	58,00	6,21	0,00	51,79	58,00	0,01 %
5.25	9004060	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	1	64,71	23,73	0,00	58,44	82,17	23,73	0,00	58,44	82,17	0,01 %
5.26	9004072	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1	430,33	154,30	0,00	392,17	546,47	154,30	0,00	392,17	546,47	0,10 %
5.27	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	24,64	13,75	0,00	17,54	31,29	137,50	0,00	175,40	312,90	0,06 %
5.28	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1	62,88	10,27	0,00	69,58	79,85	10,27	0,00	69,58	79,85	0,01 %
5.29	059261	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"	M	1	21,51	12,37	0,00	14,94	27,31	12,37	0,00	14,94	27,31	0,00 %
5.30	060818	SBC	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W, BASE G5	UN	6	62,38	5,81	0,00	73,40	79,21	34,86	0,00	440,40	475,26	0,08 %
5.31	11.60.10	SUDECAP	LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27	UN	1	33,01	8,58	0,00	33,33	41,91	8,58	0,00	33,33	41,91	0,01 %
5.32	070708	SEDOP	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	1	129,57	14,62	0,00	149,92	164,54	14,62	0,00	149,92	164,54	0,03 %
5.33	1201005009	AGESUL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 48 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1.146,26	356,65	0,00	1.098,98	1.455,63	356,65	0,00	1.098,98	1.455,63	0,26 %
6			LUMINOTÉCNICO											11.597,71	2,05 %
6.1	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5	23,19	9,07	0,00	20,37	29,44	45,35	0,00	101,85	147,20	0,03 %
6.2	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	786,39	346,92	0,00	651,71	998,63	346,92	0,00	651,71	998,63	0,18 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

6.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	17,83	4,57	0,00	18,07	22,64	68,55	0,00	271,05	339,60	0,06 %
6.4	9011051	SIURB	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	5	56,12	46,05	0,00	25,21	71,26	230,25	0,00	126,05	356,30	0,06 %
6.5	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	22,22	11,20	0,00	17,01	28,21	11,20	0,00	17,01	28,21	0,00 %
6.6	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	243,05	3,93	0,00	304,71	308,64	3,93	0,00	304,71	308,64	0,05 %
6.7	9005023	SIURB	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	1	23,91	9,75	0,00	20,61	30,36	9,75	0,00	20,61	30,36	0,01 %
6.8	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	38,28	33,26	0,00	15,35	48,61	266,08	0,00	122,80	388,88	0,07 %
6.9	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6	243,05	3,93	0,00	304,71	308,64	23,58	0,00	1.828,26	1.851,84	0,33 %
6.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	14,58	2,79	0,00	15,72	18,51	19,53	0,00	110,04	129,57	0,02 %
6.11	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	84,71	21,24	0,00	86,33	107,57	42,48	0,00	172,66	215,14	0,04 %
6.12	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	90	24,86	15,61	0,00	15,95	31,56	1.404,90	0,00	1.435,50	2.840,40	0,50 %
6.13	60.01.03	EMBASA	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3/4"	M	24	5,40	6,84	0,01	0,00	6,85	164,16	0,24	0,00	164,40	0,03 %
6.14	60.01.02	EMBASA	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1"	M	30	4,07	5,16	0,00	0,00	5,16	154,80	0,00	0,00	154,80	0,03 %
6.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	4,88	1,73	0,00	4,46	6,19	8,65	0,00	22,30	30,95	0,01 %
6.16	C1371	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	425	5,42	5,48	0,00	1,40	6,88	2.329,00	0,00	595,00	2.924,00	0,52 %
6.17	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	542,40	103,03	0,00	585,76	688,79	103,03	0,00	585,76	688,79	0,12 %
7			AR CONDICIONADO											58.689,48	10,38 %
7.1	103262	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	4	8.184,17	272,73	0,00	10.120,34	10.393,07	1.090,92	0,00	40.481,36	41.572,28	7,35 %
7.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80	50,13	5,55	0,00	58,11	63,66	444,00	0,00	4.648,80	5.092,80	0,90 %
7.3	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80	76,67	6,70	0,00	90,66	97,36	536,00	0,00	7.252,80	7.788,80	1,38 %
7.4	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	80	26,18	16,10	0,00	17,14	33,24	1.288,00	0,00	1.371,20	2.659,20	0,47 %
7.5	93123	SINAPI	CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	16	63,08	8,53	0,00	71,57	80,10	136,48	0,00	1.145,12	1.281,60	0,23 %
7.6	100825	SINAPI	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	6,95	6,55	0,00	2,27	8,82	104,80	0,00	36,32	141,12	0,02 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

7.7	102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	4	30,26	12,12	0,00	26,30	38,42	48,48	0,00	105,20	153,68	0,03 %
8			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO											4.956,56	0,88 %
8.1	ED-50202	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	10	26,13	6,22	0,00	26,96	33,18	62,25	0,00	269,55	331,80	0,06 %
8.2	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	10	23,83	3,69	0,00	26,57	30,26	36,90	0,00	265,70	302,60	0,05 %
8.3	ED-29400	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	8	26,13	6,22	0,00	26,96	33,18	49,80	0,00	215,64	265,44	0,05 %
8.4	ED-50205	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3	26,13	6,22	0,00	26,96	33,18	18,67	0,00	80,87	99,54	0,02 %
8.5	ED-50199	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5	17,82	6,22	0,00	16,40	22,62	31,12	0,00	81,98	113,10	0,02 %
8.6	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	10	64,41	62,39	0,00	19,40	81,79	623,90	0,00	194,00	817,90	0,14 %
8.7	1401000156	AGESUL	SINAPI - 101908 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	UN	5	211,75	0,00	0,00	268,90	268,90	0,00	0,00	1.344,50	1.344,50	0,24 %
8.8	08.08.051	FDE	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG	UN	4	265,75	24,81	0,00	312,66	337,47	99,24	0,00	1.250,64	1.349,88	0,24 %
8.9	ED-29400	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	10	26,13	6,22	0,00	26,96	33,18	62,25	0,00	269,55	331,80	0,06 %
9			ESTRUTURAL MEZANINO											91.334,96	16,15 %
9.1	104466	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	KG	1245,4	29,13	3,95	0,00	33,04	36,99	4.919,33	0,00	41.148,01	46.067,34	8,15 %
9.2	10118002	SIURB INFRA	ICO.03 - BARRA DE AÇO ROSCADA DE ALTA CAPACIDADE PARA TIRANTE - D= 25 MM. TENSÃO DE ESCOAMENTO MÍNIMA 500 MPA	M	42,46	76,73	2,87	0,00	94,56	97,43	121,86	0,00	4.015,01	4.136,87	0,73 %
9.3	071982	AGETOP CIVIL	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"	Un	192	0,53	0,37	0,00	0,30	0,67	71,04	0,00	57,60	128,64	0,02 %
9.4	070421	AGETOP CIVIL	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	PAR	192	2,29	0,59	0,00	2,31	2,90	113,28	0,00	443,52	556,80	0,10 %
9.5	200090	SBC	ESCADA CIRCULAR METALICA COM DEGRAUS CHAPA XADREZ	M	2,2	615,31	208,41	0,00	572,97	781,38	458,50	0,00	1.260,53	1.719,03	0,30 %
9.6	040339	SBC	SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO	M	22,83	59,99	29,78	0,00	46,40	76,18	679,88	0,00	1.059,30	1.739,18	0,31 %
9.7	9309	ORSE	Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar	m²	14,64	1.254,80	44,45	0,00	1.549,02	1.593,47	650,75	0,00	22.677,65	23.328,40	4,13 %
9.8	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,35	133,82	117,03	0,00	52,90	169,93	40,96	0,00	18,51	59,47	0,01 %
9.9	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3	87,57	61,14	0,00	50,06	111,20	183,42	0,00	150,18	333,60	0,06 %
9.10	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19	15,53	4,97	0,00	14,75	19,72	94,43	0,00	280,25	374,68	0,07 %
9.11	COMP-14	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,35	636,09	138,17	0,00	669,60	807,77	48,36	0,00	234,35	282,71	0,05 %

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

9.12	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	21	302,45	19,92	0,00	364,16	384,08	418,32	0,00	7.647,36	8.065,68	1,43 %
9.13	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	16	223,57	64,06	0,00	219,85	283,91	1.024,96	0,00	3.517,60	4.542,56	0,80 %
10			MARCENARIA											94.221,58	16,66 %
10.1	C4166	SEINFRA	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA	m²	15	255,06	223,89	0,00	100,01	323,90	3.358,35	0,00	1.500,15	4.858,50	0,86 %
10.2	55.06.47	EMBASA	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF	m²	57	490,71	21,85	0,00	601,30	623,15	1.245,45	0,00	34.274,10	35.519,55	6,28 %
10.3	15.04.70	EMBASA	PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52	750,00	0,00	0,00	952,42	952,42	0,00	0,00	49.525,84	49.525,84	8,76 %
10.4	102238	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021	m²	28	105,77	96,23	0,00	38,08	134,31	2.694,44	0,00	1.066,24	3.760,68	0,67 %
10.5	102251	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021	m²	3	146,21	135,85	0,00	49,82	185,67	407,55	0,00	149,46	557,01	0,10 %
11			FINAL DE OBRA											1.456,22	0,26 %
11.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	243,11	4,72	3,55	0,00	2,44	5,99	863,04	0,00	593,18	1.456,22	0,26 %
Totais ->											117.254,87	0,24	448.248,80	565.503,91	

Total sem BDI 445.338,20
Total do BDI 120.165,71
Total Geral 565.503,91

ENG. EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA - CREA-PR 139637/D