



Legenda Instalações - Plantas	
Ponto de tomada RJ11 + RJ45	
Ponto de tomada de CFTV (Câmeras)	
Ponto de Tomadas de TV	
Eletroduto de PVC Rígido - Rede e Telefonia	
Eletroduto de PVC Rígido - CFTV	
Eletroduto de PVC Rígido - TV	
Eletroduto de PVC Rígido - SOM	
Eletroduto de PVC Rígido - Alarme	
Quadro de Distribuição de Energia	

NOTAS
-------



BORGES & ABDEL  
HADI LTDA

OBRA:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JACARÉ	
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - COMUNIDADE DO JACARÉ - RIO BRANCO DO SUL - PR E:670.489,058 N: 7.212.666,936		PRANCHA:  01/01	
RESPONSÁVEL ESTABELECIMENTO: Prefeitura de Rio Branco do Sul - 76105576000185		REVISÃO:  00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcos Augusto Borges - Eng. Civil - CREA-PR 153038/D		QUADRO DE ÁREAS: PAVIMENTO TÉRREO ..... 110,00m² PAVIMENTO PAV. SUPERIOR ..... 33,27m² ÁREA TOTAL ..... 143,27m²	
REFERÊNCIA: PROJETO SOM		ESCALA: INDICADA	DATA: 11/10/2024
AUTOR DO PROJETO: BORGES & ABDEL HADI LTDA CNPJ: 36.209.957/0001-90			

Térreo			Lista de Materiais - PROJETO LÓGICO			
ITEM	Ref	Cód	Material	Unidade	QTD	TOTAL
1	SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Und	6	6 Und
2	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Und	1	1 Und
3	SINAPI-I	38082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Und	1	1 Und
4	SINAPI-I	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	Und	7	7 Und
5	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Und	38	38 Und
6	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 3m	Und	22	61 Metros
7	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Und	12	12 Und
8	SINAPI-I	11253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Und	1	1 Und
9	SINAPI-I	43835	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	m	8	8 Metros
10	SINAPI-I	39602	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	Und	6	6 Und
11	SINAPI-I	39598	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	m	40	40 Metros
12	SINAPI-I	11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	m	37	37 Metros