Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
221/2026	Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - PR

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VIDEO /MIDIA (TELÃO DE LED) E DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DESMONTAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	18/08/2026 - 17:30	03/09/2026 - 08:59	Rafael Carlos Berleze
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
LOTE 1	1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO TÉCNICA, DESMONTAGEM, CABEAMENTO, CONECTORES, SUPORTES, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MESA/CONTROLADORA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO COM PROTOCOLO DMX, COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 04 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA MOTORIZADA TIPO MOVING HEAD LED, OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE/SUPERIOR, TIPO BEAM, SPOT OU WASH; 16 REFLETORES TIPO PAR LED RGB, RGBW, RGBA, RGBWA OU EQUIVALENTE TECNOLÓGICO; 04 REFLETORES DE APOIO TIPO SET LIGHT, LOCO LIGHT, COB LIGHT OU EQUIVALENTE; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA OU HAZE, COM ACIONAMENTO COMPATÍVEL; 01 VENTILADOR PARA DISPERSÃO; SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO, CONECTORES, SUPORTES E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O PORTE DO SISTEMA; E EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.	DI	100	3.581,03	358.103,00
LOTE 2	1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO TÉCNICA, DESMONTAGEM, CABEAMENTO, CONECTORES, SUPORTES, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MESA/CONTROLADORA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO COM PROTOCOLO DMX, COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 02 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA MOTORIZADA TIPO MOVING HEAD LED, OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE/SUPERIOR, TIPO BEAM, SPOT OU WASH; 08 REFLETORES TIPO PAR LED RGB, RGBW, RGBA, RGBWA OU EQUIVALENTE TECNOLÓGICO; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA OU HAZE, COM ACIONAMENTO COMPATÍVEL; 01 VENTILADOR PARA DISPERSÃO; SISTEMA BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO, CONECTORES, SUPORTES E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O PORTE DO SISTEMA; E EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.	DI	120	2.258,14	270.976,80
LOTE 3	1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO TÉCNICA, DESMONTAGEM, CABEAMENTO, CONEXÕES, PEDESTAIS, SUPORTES, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MESA DE SOM DIGITAL OU ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 12 CANAIS DE ENTRADA; 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA P.A., AMPLIFICADAS OU PASSIVAS COM AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL; 02 CAIXAS DE SUBGRAVE, QUANDO	DI	150	3.395,97	509.395,50

Compras BR
Portal de Licitações

		NECESSÁRIAS; 02 CAIXAS DE RETORNO/MONITORES DE PALCO, QUANDO NECESSÁRIAS; 03 MICROFONES COM FIO; 01 MICROFONE SEM FIO; 04 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 01 SISTEMA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO COMPATÍVEL COM ARQUIVOS DIGITAIS; PROCESSADOR DE ÁUDIO INTEGRADO AO SISTEMA OU EQUIVALENTE; CABEAMENTO, CONEXÕES, EXTENSÕES, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; E 01 TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
LOTE 4	1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO TÉCNICA, DESMONTAGEM, CABEAMENTO, CONEXÕES, PEDESTAIS, SUPORTES, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MESA DE SOM DIGITAL OU ANALÓGICA COM NO MÍNIMO 08 CANAIS DE ENTRADA; 02 CAIXAS ACÚSTICAS PARA P.A., AMPLIFICADAS OU PASSIVAS COM AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL; 01 CAIXA DE RETORNO/MONITOR, QUANDO NECESSÁRIA; 02 MICROFONES COM FIO; 01 MICROFONE SEM FIO; 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 01 SISTEMA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO COMPATÍVEL COM ARQUIVOS DIGITAIS; CABEAMENTO, CONEXÕES, EXTENSÕES, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; E 01 TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.	DI	200	2.221,60	444.320,00
LOTE 5	1	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MODULAR PARA USO EXTERNO (OUTDOOR), MEDIDO POR METRO QUADRADO POR DIÁRIA, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO TÉCNICA, DESMONTAGEM, CABEAMENTO DE ENERGIA E SINAL, CONECTORES, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PAINEL DE LED TIPO OUTDOOR, MODULAR, COM PIXEL PITCH DE ATÉ P3.9 OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE /SUPERIOR; BRILHO, DEFINIÇÃO E DESEMPENHO COMPATÍVEIS COM USO EM AMBIENTE EXTERNO; PROCESSADORA/CONTROLADORA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O SISTEMA; OPERADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL; E SUPORTE À EXIBIÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS, ARTES, APRESENTAÇÕES E DEMAIS CONTEÚDOS NECESSÁRIOS AO EVENTO.	DI	300	500,50	150.150,00
LOTE 6	1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, TESTES, OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO, DESMONTAGEM, CABOS, CONECTORES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA TÉCNICA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: GRUPO GERADOR CABINADO E SILENCIADO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 180 KVA; COMBUSTÍVEL SUFICIENTE PARA OPERAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATADO; OPERADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EQUIPAMENTO; E MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO IMEDIATO EM CASO DE FALHA.	DI	30	3.950,00	118.500,00