Prefeitura de Campo Largo

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

(Processo Administrativo n° 87084/2026)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Contratação de Empresas especializadas em prestação de serviços, por meio de Registro de Preços, para locação de itens de decoração natalina, para o evento de natal de 2026, que serão instalados nos principais parques, praças, ruas e avenidas do município de Campo Largo.

Quantitativos e valores de referência:

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	PRODUTO – DESCRIÇÃO	Valor unitário	Valor total
LOTE 01					
1	120086	30	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **de COMETA LED AZUL** **Tamanho – Altura 1,80 x 3,80 comprimento.** Figura luminosa tridimensional com desenho em formato de cometa.	R$6.400,00	R$192.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em Led na totalidade da peça, com uma estrela de 0,80cm de diâmetro preenchida com trama de cordão de led e mini estrobo na parte interna. Acompanha suporte em ferrro. Cor azul.		
2	120087	27	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **DE GUIRLANDA DE FESTÃO.** **Tamanho – 0,60 diâmetro.** Guirlanda em festão com galhos verdes nevados, decorada com pinhas e led branco frio luminoso. Laço em veludo branco com preenchimento e volume.	R$1.100,00	R$ 29.700,00
3	120088	16	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **DE LUAR** **Tamanho – Altura1,10 x 0,45m largura.** Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de 5 curvas, produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor banco morno.	R$ 1.316,00	R$ 21.056,00
4	120089	15	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA	R$ 1.840,00	R$ 27.600,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			DE LUAR COM BOLA LUMINOSA **Tamanho – Altura1,10 x 0,45m largura.** Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de 5 curvas, produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor banco morno. Aplicação de uma bola em polietileno luminoso no tamanho de 0,30cm, na cor vermelha.		
5	120090	15	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **LUAR COM BOLA LUMINOSA** **Tamanho – Altura1,10 x 0,45m largura.** Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de 5 curvas, produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor banco morno. Aplicação de uma bola em polietileno luminoso no tamanho de 0,30cm, na cor verde.	R$ 1.840,00	R$ 27.600,00
6	120091	05	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **ARCO CRISTAL DE GELO.** **Tamanho – altura 3,60 x 3,20 largura.** Figura luminosa bidimensional em formato arco de passagem, estruturada em tubo 15 x 15 # 18, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Revestida em toda sua área com mangueira luminosa branco frio e trama cordões de LED luminoso na cor azul com mini estrobos. Aplicação de figura luminosa no formato de 07 cristais de gelo	R$ 28.400,00	R$ 142.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			estilizados na cor branco frio,e azul, com diâmetro de 1.20m.		
7	120092	14	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **RENA EM MANGUEIRA LUMINOSA COM TRAMA DE LED.** **Tamanho – Altura 1,60 x 2,00m largura.** Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de rena com as patas dianteiras curvadas e as traseiras esticadas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco frio, pvc flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão 220v. Trama de led branco frio em toda sua extensão.	R$ 3.200,00	R$ 44.800,00
8	120093	24	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **CRISTAL DE GELO.** **Diâmetro – 1,20m.** Figura luminosa bidimensional com desenho em formato de cristal de gelo Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa Led branco frio e azul na totalidade da peça.	R$ 2.900,00	R$ 69.600,00
9	120094	2	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA **DE BONECO QUEBRA NOZES.**	R$ 5.100,00	R$ 10.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			Tamanho – Altura 2,15 x 0,80 largura. Peça tridimensional confeccionada em fibra de vidro. Boneco 01: Face com longo bigode branco e cabelo reto sobre os ombros. Chapéu alto preto com lança trançada em dourado. Vestimenta com relevos e detalhamento nas mangas, ombros, borda e gola do casaco, nas cores azul e branco Bota longas pretas. Braço direito dobrado em 90 graus, segura uma haste finalizada por um machado estilizado. Braço esquerdo esticado ao longo do corpo. Base quadrada sustentando e finalizando a peça. Boneco 02: Face com longo bigode branco e cabelo reto sobre os ombros. Chapéu alto com recortes ondulados e copa arredonda com corações em relevo nas azul e branco. Vestimenta com relevos e detalhamento nas mangas, ombros, borda e gola do casaco, nas azul e branco. Bota longas pretas. Braço direito dobrado em 90 graus, segura um bastão finalizado por peça alegórica em azul e branco na sua parte posterior. Braço esquerdo esticado ao longo do corpo. Base quadrada sustentando e finalizando a peça. Pintura automotiva em alto brilho.		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

10	120095	01	**CASA DO NOEL CHALÉ ALPINO.** **1. IDENTIFICAÇÃO DO ITEM** • **Denominação:** Casa do Papai Noel Tridimensional Cenográfica (Estilo Chalé Alpino). • **Finalidade:** Decoração e cenografia natalina temática interativa para ambientes externos/internos. **2. DIMENSÕES GERAIS** • **Altura Total:** 4,82 m. • **Largura Frontal (Fachada Principal):** 3,77 m. • **Profundidade (Lateral):** 2,40 m *(extensão da projeção da cobertura com beiral).* • **Área de Ocupação da Base:** Aprox. 9,05 m² (3,77 m x 2,40 m). **3. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS E ESTRUTURAIS** • **Concepção Arquitetônica:** Estrutura volumétrica estilizada inspirada no formato clássico de chalé alpino (*A-frame*), com telhado em duas águas de inclinação acentuada, mansarda/trapeira ornamental embutida na água do telhado, sacada cenográfica no pavimento superior com guarda-corpo estilizado em “X”, janelas decorativas com verga em arco pleno e pórtico central de acesso.	R$ 51.200,00	R$ 51.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			• **Estrutura Portante:** Estrutura modular desmontável superdimensionada, fabricada em tubos e perfis metálicos (aço carbono) de espessura adequada para suportar intempéries e esforços de vento, unida por solda MIG/MAG e conexões parafusadas. • **Tratamento Anticorrosivo e Pintura da Estrutura:** Tratamento prévio com desengraxante e fundo fosfatizante/anticorrosivo, com acabamento final em esmalte sintético automotivo ou pintura eletrostática a pó. • **Vedação e Acabamento de Fachada:** Revestimento integral em chapas de **ACM (*Aluminium Composite Material*)**,de elevada resistência mecânica, durabilidade, excelente planicidade, leveza e alta resistência aos raios UV e intempéries climáticas. Acabamento cromático predominante em tons temáticos amadeirado, madeira na cor cherry nas paredes frontais e laterais, telhas em PVC cerâmico, com cobertura es espaços aleatórios de neve em acúmulos de fibra de vido branca com pintura artística e sombreada. • **Esquadrias e Vãos:** Portas e janelas cenográficas estilizadas integradas ao fechamento em ACM, com desenho geométrico e molduras destacadas na cor branca.		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			4. SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE • **Circulação e Acesso:** Porta/vão frontal dimensionado para fluxo seguro e eventual evacuação de emergência. **5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA LUMINOTÉCNICO** **Proteção Elétrica:** Quadro de distribuição interno com aterramento, proteção contra sobrecargas e curto-circuito por disjuntores termomagnéticos, além de **Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)** e Interruptor Diferencial Residual (IDR). **Cordões de LED:** Fixo de alta luminosidade (100 LEDs blindados), fio de 1,5 mm² com isolamento reforçado (blindado nas cores verde ou transparente), tensão de operação 220V, potência nominal de aprox. 7W por segmento, com filamentos interligáveis. Cascata de led na cor branco frio Pingentes luminosos em modelo pinha com luz branco frio. Guirlanda Nevada com 1,20 diâmetro, com festão verde nevado, pinhas, bolas azuis e branca e cor dão de led branco frio. Contorno da porta com festão branco nevado com led branco frio.		
11	120096	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **URSO POLAR G** **Atura 2,20m x 1,50m largura x 1,57 profundidade** Peça tridimensional na forma de urso branco polar, sentado com as patas para frente e braços arqueados na altura da echarpe azul com	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			pompons brancos posicionada em torno do pescoço. Rosto sorridente, na cabeça tem chapéu (opcional) no modelo artilheiro, com penacho, nas cores azul e branco. Confeccionado em fibra de vidro com finalização em pintura artística com sombreamento e volume.		
12	120097	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **URSO POLAR FIHOTE** **Altura 1,20m x 1,00m largura x 0,95cm profundidade**. Peça tridimensional na forma de urso branco filhote, sentado com as patas para frente e braços esticados entre as patas, rente ao chão, que tem seus dedos e planta do pé na cor preta. Na cabeça tem chapéu no modelo cone, com pintura em espiral nas cores azul e branco, com pompom na ponta. Face sorrindo e orelhas com pintura sombreada. Confeccionado inteiramente em fibra de vidro e finalização em pintura artística com sombreamento e volume	R$ 7.300,00	R$ 7.300,00
13	120098	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **URSA POLAR COM FILHOTE** **Altura – 2,0mx 1,24 largura x 1,84m profundidade.** Escultura tridimensional na forma de urso branco abraçando seu filhote, assim posicionados: Ursa grande sentada com as patas para frente e braços arqueados, abraçando o urso filhote que está entre suas patas, barriga contra barriga, com o rosto apoiado no ombro da ursa. Confeccionado em fibra de vidro, com finalização em pintura	R$ 8.200,00	R$ 8.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			artística sombreada e volumetria, nas cores branco, cinza claro e preto.		
14	120099	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **BOLA LUMINOSA COLORIDA.** **Tamanho – 0,70cm diâmetro.** **Peça tridimensional.** Bola natalina confeccionada em polietileno micronizado e pigmentado. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Canopla de fechamento em polietileno pigmentado na cor cinza, com alça em ferro curvo para fixação. Peça com visual dia e luminosa à noite. Na cor azul.	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
15	120100	10	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **BOLA LUMINOSA COLORIDA.** **Tamanho – 0,90cm diâmetro.** **Peça tridimensional.** Bola natalina confeccionada em polietileno micronizado e pigmentado. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Canopla de fechamento em polietileno pigmentado na cor cinza, com alça em ferro curvo para fixação. Peça com visual dia e luminosa à noite.	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Nas cores azul e branco.		
16	120101	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **PINHEIRO NEVADO.** **Tamanho – 3,00m altura.** Estrutura decorativa tridimensional autoportante em formato clássico cônico de pinheiro nevado, concebida em serralheria metálica contínua soldada, revestida com festão nevado volumoso e iluminada por sistema de cordões de LED blindados de uso profissional. A linha é escalonada em 4 (quatro) modelos padrão de grande porte, mantendo a proporção áurea cônica, o espaçamento modular vertical de 20 cm entre níveis de hastes e a ponteira em formato de estrela dourada no topo: Altura: 3,00 m Altura Total: 3,00 m (da base do piso até o ápice da estrela). Diâmetro da Base dos Galhos: aprox. 1,60 m a 1,70 m. Configuração Estrutural: Tronco central com 13 níveis de hastes soldadas a cada 20 cm, contendo 6 subgalhos ramificados por haste (total de 78 subgalhos).	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
17	120102	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **PINHEIRO NEVADO.** **Tamanho – 4,00m altura** Estrutura decorativa tridimensional autoportante em formato	R$ 12.080,00	R$ 12.080,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			clássico cônico de pinheiro nevado, concebida em serralheria metálica contínua soldada, revestida com festão nevado volumoso e iluminada por sistema de cordões de LED blindados de uso profissional. A linha é escalonada em 4 (quatro) modelos padrão de grande porte, mantendo a proporção áurea cônica, o espaçamento modular vertical de 20 cm entre níveis de hastes e a ponteira em formato de estrela dourada no topo: Altura: 4,00 m Altura Total: 4,00 m (da base do piso até o ápice da estrela). Diâmetro da Base dos Galhos: aprox. 2,00 m a 2,20 m. Configuração Estrutural: Tronco central com 18 níveis de hastes soldadas a cada 20 cm, contendo 6 subgalhos ramificados por haste (total de 108 subgalhos).		
18	120103	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **PINHEIRO NEVADO.** **Tamanho – 5,00m altura** Estrutura decorativa tridimensional autoportante em formato clássico cônico de pinheiro nevado, concebida em serralheria metálica contínua soldada, revestida com festão nevado volumoso e iluminada por sistema de cordões de LED blindados de uso profissional. A linha é escalonada em 4 (quatro) modelos padrão de grande porte, mantendo a proporção áurea cônica, o espaçamento modular vertical de 20 cm entre níveis de hastes e a ponteira em	R$ 15.100,00	R$ 15.100,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			formato de estrela dourada no topo: Altura: 5,00 m Altura Total: 5,00 m (da base do piso até o ápice da estrela). Diâmetro da Base dos Galhos: aprox. 2,50 m a 2,70 m. Configuração Estrutural: Tronco central com 23 níveis de hastes soldadas a cada 20 cm, contendo 6 subgalhos ramificados por haste (total de 138 subgalhos).		
19	120104	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **PINHEIRO NEVADO.** **Tamanho – 6,00m altura.** Estrutura decorativa tridimensional autoportante em formato clássico cônico de pinheiro nevado, concebida em serralheria metálica contínua soldada, revestida com festão nevado volumoso e iluminada por sistema de cordões de LED blindados de uso profissional. A linha é escalonada em 4 (quatro) modelos padrão de grande porte, mantendo a proporção áurea cônica, o espaçamento modular vertical de 20 cm entre níveis de hastes e a ponteira em formato de estrela dourada no topo: Altura Total: 6,00 m (da base do piso até o ápice da estrela). Diâmetro da Base dos Galhos: aprox. 2,90 m a 3,10 m. Configuração Estrutural: Tronco central com 28 níveis de hastes soldadas a cada 20 cm, contendo 6 subgalhos ramificados por haste (total de 168 subgalhos)	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

20	120105	05	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **ROLO DE GRAMA SINTÉTICA BRANCO.** **Tamanho - Largura 2,00 x 40,00m de comprimento** Rolo de grama sintética ou uma superfície de fibra sintética imitando grama na cor branca.	R$ 5.100,00	R$ 25.500,00
21	120106	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **CERCA DECORATIVA** **Tamanho – altura 20cm x 90mts comprimento.** Cerca decorativa em plástico**.** Aplicação de festão e cordão de led	R$ 7.440,00	R$ 7.440,00
22	120107	07	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **BENGALA EM POLIETILENO LUMINOSO.** **Tamanho G – Altura 2,00 x 0,15cm diâmetro.** Peça tridimensional no formato de bengala. Confeccionada em polietileno micronizado na cor branca, rotomoldado com aditivo anti uv. Iluminado internamente com mangueira led neon flex 8x16 double side 220w, 5 wats.Aplicação de adesivo azul formando a espiral. Peça com visual dia e luminosa a noite.	R$ 3.500,00	R$ 24.500,00
23	120108	07	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **BENGALA EM POLIETILENO LUMINOSO.** **Tamanho P – Altura 1,50 x 0,15cm diâmetro.**	R$ 3.000,00	R$ 21.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Peça tridimensional no formato de bengala. Confeccionada em polietileno micronizado na cor branca, rotomoldado com aditivo anti uv. Iluminado internamente com mangueira led neon flex 8x16 double side 220w, 5 wats. Aplicação de adesivo azul formando a espiral. Peça com visual dia e luminosa a noite.		
24	120109	06	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **PINHEIRINHO COM TRAMA DE LED AZUL.** **Tamanho – Altura 1,60 x 1,10m largura.** Figura luminosa tridimensional com desenho em forma pinheirinho geométrico. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Contornado de mangueira luminosa em LED azul. Aplicação de cordão de led na cor azul em todo o seu interior.	R$ 1.900,00	R$ 11.400,00
25	120110	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **TRENÓ LUMINOSO COM TRÊS RENAS.** **Tamanho – Altura 2,40 x 8,40m largura.** Figura luminosa bidimensional com desenho em linhas retas e curvas, compondo de um trenó, um papai noel acenando e três renas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa de led branco morno no contorno da peça e trama de led branco morno no interior da peça.	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

26	120111	02	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **MÁQUINA DE NEVE** Máquina de efeito de neve, alta saída de 1.500w – Floco de neve artificial. Disco com controle remoto. Acompanha 10 galões de fluído. Operador por conta do cliente.	R$ 2.350,00	R$ 4.700,00
27	120112	02	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **COMETA 3D** **Tamanho – Altura 2,60 x 7,00 x comprimento x 0,60cm largura.** Figura luminosa tridimensional em formato de cometa. Produzido em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em Led branco frio nos contornos da peça. Estrela tridimensional de 05 pontas, medindo 2,00m altura X 0,60cm profundidade. Toda a peça é preenchida com cordões de LED, com MINI ESTROBOS em movimento constante, na cor branco frio.	R$ 19.450,00	R$ 38.900,00
28	120113	10	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **REFLETOR HOLOFOTE 250W.** Refletor em gabinete de alumínio, visor em vidro isolado com silicone. Iluminação com lâmpada halógena de 250w, Sete holofotes na cor branca.	R$ 180.00	R$ 1.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Três holofotes na cor azul. Para uso externo.		
29	120114	167	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **SINO TRIPLO ILUMINADO COM TRAMA DE LED.** **Tamanho – Altura 1,55 x 2,05m largura.** Figura luminosa bidimensional com desenho de três sinos com badalo e três linhas verticais internas. Produzido em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira de LED na cor branco morno na área total da figura. Aplicação de trama de cordão de led nas linhas interiores do sino, com movimento de strobos.	R$ 2.970,00	R$ 495.990,00
30	120115	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **GUIRLANDA DE ESTRELAS G.** **Diâmetro – 6,00m.** Figura luminosa bidimensional com desenho em linhas curvas, no formato de guirlanda. Aplicação de 16 estrelas em mangueira luminosa, 4 de 1,5m, 8 de 1,00m e 8 de 0,50m. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, em	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			pvc flexível extrudado de 13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão 220v. Aplicação de trama de led no interior das estrelas.		
31	120116	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **RENA LUMINOSA 3D M.** **Tamanho – Altura 2,7 0 x 0,85 largura x 2,30 comprimento.** Figura luminosa 3D com desenho em forma de rena em pé. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas, na cor branca. Aplicação de cordão de LED branco morno com fio amarelo em toda sua extensão.	R$20.050,00	R$ 20.050,00
32	120117	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **NINHO DE BOLA em fibra.** **Tamanho – Altura 4,40 x 4,00 diâmetro** Escultura tridimensional em formato de bolas empilhadas de uso interativo para o público sentar e fotografar, assim descrita: Base: 3.10mts diâm x 0,31cm altura em estruturada em metalon 30/30 e 20/20, zincado, revestido com chapa de polietileno 8mm, e borda de de AC, recoberto com grama sintética verde, com 04 pontos de apoio para as 04 bolas em fibra. Em cima da base, são fixadas 4 bolas em fibra, de 1.60m de diâmetro com canoplas em chapa de metal zincado, pintadas na cor dourada.	R$ 31.000,00	R$ 31.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			A tinta vermelha das bolas é em alto brilho PU, com acabamento em verniz sólido com catalisador, garantindo o espelhamento da peça. Complementam a peça, mais 2 meias bolas de 45 cm de altura x 0,90 cm de diâmetro em polietileno pigmentado, micronizado, com estrutura metálica na parte interna, recoberta de tinta PU, e com acabamento em tinta dourada automotiva, finalizada em verniz sólido com catalisador, garantindo o espelhamento da peça, servindo de assento para as fotos do público.		
33	120118	02	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE **BOLA LUMINOSA COLORIDA.** **Tamanho – 0,90cm diâmetro.** **Peça tridimensional.** Bola natalina confeccionada em polietileno micronizado e pigmentado. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Canopla de fechamento em polietileno pigmentado na cor cinza, com alça em ferro curvo para fixação. Peça com visual dia e luminosa à noite. Nas cores vermelho e branca.	R$ 1.470,00	R$ 2.940,00
34	120119	03	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO.** **Tamanho G - Altura 1,15 x 0,95 largura x 09,5m profundidade.** Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4	R$ 4.150,00	R$ 8.300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado, Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Na cor vermelha, laço branco.		
35	120120	02	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO.** **Tamanho P – Altura 0,85 x 0,95 largura x 0,95m profundidade.** Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4 pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado, Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Na cor branca, laço vermelho.	R$ 3.570,00	R$ 7.140,00
36	120121	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **ÁRVORE ESTAIDA DUO EM MANGUEIRA LUMINOSA** **Tamanho – Altura 12,00 x 8,00 m diâmetro.** Estruturada a partir de super poste, em cabeamento de aço fixados em coroa de ferro a partir de anéis na parte superior, e fixação em coroa de ferro bi partida com anéis na parte inferior com diâmetro final de 8mts. As cordas luminosas são estaiadas com cabos de aço 3 mm, com	R$ 67.500,00	R$ 67.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			tensionador em 36 pontos de fixação. Aplicação de mangueira luminosa em LED, na cor branco morno em pvc flexível extrusado com 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220 volts. Aplicação de figura luminosa bidimensional nas seguintes formas: 36 linhas de mangueira de led com cabo de aço. 08 arabescos duo star com 1,80m. 40 estrelas em mangueira de led de 0,50cm. 18 estrelas em mangueira de led de 0,80cm. 05 arabescos em formato laço em mangueira de led vermelho com 2,00Mx1,55m		
37	120122	05	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **PINHEIRO UNIDIMENSIONAL.** **Tamanho – Altura 4,00m x 2,50m largura.** Figura luminosa unidimensional com desenho em forma de pinheiro, uma face. Produzida em ferro de 20x20#18, zincado, com proteção anticorrosiva resistente à exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno. Finalizado com uma estrela de 0,50cm no topo.	R$ 4.025,00	R$ 20.125,00
38	120123	08	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **BOLA LUMINOSA COLORIDA.** **Tamanho – 0,70cm diâmetro.** **Peça tridimensional.**	R$ 1.300,00	R$ 10.400,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Bola natalina confeccionada em polietileno micronizado e pigmentado. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Canopla de fechamento em polietileno pigmentado na cor cinza, com alça em ferro curvo para fixação. Peça com visual dia e luminosa à noite. Nas cores azul e branca		
39	120124	08	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO.** **Tamanho G - Altura 1,15 x 0,95 largura x 09,5m profundidade.** Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4 pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado, Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Nas cores branca e azul.	R$ 3.950,00	R$ 31.600,00
40	120125	08	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO.** **Tamanho P – Altura 0,85 x 0,95 largura x 0,95m profundidade.** Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4 pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado,	R$ 3.400,00	R$ 27.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Nas cores branca e azul.		
41	120126	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **BOAS FESTAS** **Tamanho – Altura 1,00 x 4,00m de largura**. Figura luminosa tridimensional com desenho em linhas retas e curvas, com os dizeres “Boas Festas” em letras cursivas, produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno.	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00
42	120127	06	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **ESTRELA EM MANGUEIRA LUMINOSA** **Tamanho – 0,50m diâmetro.** Figura luminosa bidimensional com desenho em formato de estrela de cinco pontas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, em pvc flexível extrudado, de 13mm de diâmetro. Tensão 220 w.	R$ 450,00	R$ 2.700,00
43	120128	06	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **ESTRELA DE LUZ COM TRAMA DE LED BRANCO MORNO**	R$ 470,00	R$ 2.820,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Tamanho – 0,80m diâmetro. Figura luminosa bidimensional com desenho em formato de estrela de cinco pontas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, em pvc flexível extrudado, de 13mm de diâmetro. Aplicação de cordão de led branco morno no interior da estrela.		
44	120129	06	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **ESTRELA DE LUZ COM TRAMA DE LED AZUL** **Tamanho –0,80m diâmetro.** Figura luminosa bidimensional com desenho em formato de estrela de cinco pontas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, em pvc flexível extrudado, de 13mm de diâmetro. Aplicação de cordão de led azul no interior da estrela.	R$ 520,00	R$ 3.120,00
45	120130	59	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE CASCATA DE LED** **Tamanho – Altura 0,75 x 10,00m comprimento.** Cascata com 400 microlâmpadas de led, fixo, na cor branco morno. Blindado para uso em área externa.	R$ 280,00	R$ 16.520,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

46	120131	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **BOAS FESTAS** **Tamanho – Altura 1,15 x 3,65m largura**. Figura luminosa tridimensional com desenho em linhas retas e curvas, com os dizeres “Boas festas” em letras cursivas, produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno em pvc flexível extrudado de 13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão 220v.	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00
47	120132	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **ESTRELA DE LUZ COM TRAMA DE LED** **Tamanho – 1,50m diâmetro.** Figura luminosa bidimensional com desenho em formato de estrela de cinco pontas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, em pvc flexível extrudado, de 13mm de diâmetro. Aplicação de cordão de led branco morno no interior da estrela.	R$ 540,00	R$ 540,00
48	120133	06	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **RENA LUMINOSA COM TRAMA DE LED.** **Tamanho – Altura 1,60 x 2,00m largura.**	R$ 3.300,00	R$ 19.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de rena com as patas dianteiras curvadas e as traseiras esticadas. Produzida em ferro de 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno, pvc flexível extrudado de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão 220v. Trama de led em branco morno em toda a peça		
49	120134	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **TRENÓ COM NOEL,PACOTE DE PRESENTE,PINHEIROS E BENGALAS COM DUAS RENAS.** **Tamanho – Altura 3,90 x 1,30 largura e 4,00m comprimento.** Trenó - Peça em formato tridimensional, em fibra de vidro na forma de trenó do noel. Estruturado em metal com proteção anticorrosiva, revestido em fibra de vidro com bordas em relevo e pés em arabesco. Finalizado em pintura artística nas cores Vermelho, verde e pés em pintura sombreada no cinza claro ao escuro. Composto da seguintes figuras em seu interior: 01 noel tridimensional confeccionado em fibra, arredondado, estilo toy, segurando um pequena rena de cachecol no colo e com a outra mão elevada segura as rédeas do trenó. Finalizado em pintura artística sombreada. 01 saco de presentes em fibra, tridimensional, na cor ocre e bege com pintura sombreada na cor bege e marrom e fita vermelha	R$ 19.000,00	R$ 19.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			fechando, com pintura sombreada. 01 bengala tridimensional confeccionada em fibra, arredondada, estilo candy, com laço vermelho, nas cores vermelho e branco. 02 pinheiros tridimensionais, estilizados, confeccionados em fibra de vidro, finalizado em pintura artística na cor verde sombreado. 02 Renas - Peça tridimensional em forma de rena, em fibra de vidro, longos chifres com várias ramificações na cor marrom, corpo na cor castanho claro com barriga e perna traseira em branco e bege **Pintura artística com sombreamento e volume**		
50	120135	03	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **CAIXA DE CORDÃO DE LED BLINDADO.** **Tamanho 10,00m comprimento** Conjunto na cor branco morno. Cordões de LED, 220v, medindo 10 mts de comprimento, com 100 lâmpadas,3 fios de 2mm e lâmpada de 5mm, blindado para uso em área externa.	R$ 200,00	R$ 600,00
51	120210	01	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. Tamanho G - Altura 1,15 x 0,95 largura x 09,5m profundidade. Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4 pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado, Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite.	R$3.950,00	R$3.950,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Na cor vermelha.		
52	12211	01	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada deCAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. Tamanho P – Altura 0,85 x 0,95 largura x 0,95m profundidade. Peça tridimensional em formato de caixa de presente com laço de 4 pontas, confeccionada totalmente em polietileno micronizado e pigmentado, Peça com visual noite e dia, sendo luminosa à noite. Iluminada internamente com lâmpada fria de 15 watts 220 volts com cabo PP 2 x1,5 mm, bocal de porcelana. Na cor branca	R$3.400,00	R$3.400,00
53	120136	01	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **PORTAL FELIZ NATAL.** **Tamanho altura 3,00 x 4,00m largura.** Contendo 01 Arabesco Feliz Natal e cascatas luminosas. Arabesco Feliz Nata: 1,15m x 3,65m largura em mangueira luminosa branco morno. 02 caixas de cascata de led branco morno. Suporte em ferro, formato trave para a fixação das peças.	R$ 7.245,00	R$ 7.245,00
54	120137	23	**LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE** **GUIRLANDA DE FESTÃO.**	R$ 1.100,00	R$ 25.300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Tamanho – 0,60 diâmetro. Guirlanda em festão com galhos verdes. Contornada em led branco morno. Decorada com pinhas e laço em veludo vermelho.		
LOTE 02					
01	120139	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE de árvore cônica natalina, com aproximadamente 12,00 m de altura, constituída por módulos de aço galvanizado com sistema de encaixe para painéis modulares proporcionais a cada nível da estrutura. Deverá possuir passagem interna dimensionada para permitir a circulação de trenzinho temático, mantendo vão livre compatível com as dimensões do veículo. Os painéis deverão ser revestidos com festão aramado na cor verde, confeccionado em material sintético, com estrutura aramada que proporcione volume e flexibilidade. A árvore será decorada com cordão de micro lâmpadas de LED, 220 V, modelo fixo, em cor definida conforme projeto, montado em fio cristal na cor do LED ou fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m, comprimento de 10 m e composto por 4 fios de 2,2 mm. As lâmpadas deverão possuir diâmetro mínimo de 5 mm, ser blindadas com silicone na base, revestidas em plástico rígido cristal na cor do LED e protegidas por capa plástica transparente. Complementam a decoração bolas ornamentais de dimensões variadas, em material plástico ou metálico apropriado para área externa, strobos de LED na cor branco frio e laços confeccionados em veludo vermelho, com dimensões proporcionais à estrutura. Todos os elementos deverão ser devidamente distribuídos e fixados, sem interferir no vão de passagem do trenzinho. Os componentes luminosos deverão ser próprios para uso externo, com grau de proteção IP68, mediante apresentação de laudo expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado das respectivas amostras.	R$ 103.500,00	R$103.500,00
02	120140	300 MT	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE Cerca decorativa natalina confeccionada em madeira, com aproximadamente 1,00 m de comprimento por módulo, destinada à composição de cenários e ambientes	R$ 115,00	R$ 34.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			temáticos de decoração natalina. A estrutura deverá ser produzida em madeira resistente e de boa qualidade, devidamente preparada e lixada, sem farpas, rachaduras ou imperfeições, recebendo pintura na cor branca com esmalte sintético, com acabamento uniforme e adequado para uso decorativo. Deverá ser ornamentada com festão aramado na cor verde, decorado com micro lâmpadas de LED blindadas, 220 V, em cores variadas, modelo fixo, montadas em fio cristal na cor correspondente ao LED ou fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas. O conjunto luminoso deverá possuir comprimento total de 10 m, composto por 4 fios de 2,2 mm, com lâmpadas de diâmetro mínimo de 5 mm, blindadas com cola de silicone na base, revestidas em plástico rígido cristal na cor do LED e protegidas por capa plástica transparente. O conjunto deverá ainda conter bolas decorativas metálicas com aproximadamente 10 cm de diâmetro e laço decorativo na cor vermelha, devidamente fixados à estrutura. Todos os componentes deverão apresentar acabamento adequado, estar firmemente fixados e ser próprios para utilização em decoração natalina. Deverá ser apresentado laudo expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO, atestando a impermeabilidade do cordão de LED, com grau de proteção IP68, acompanhado da respectiva amostra do produto para avaliação.		
03	120141	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA de Estação ferroviária temática cenográfica, confeccionada predominantemente em madeira, com aproximadamente 2,50 m de largura, 2,50 m de profundidade e 5,00 m de comprimento, destinada à composição de cenário temático natalino e à ambientação de espaços públicos. A estrutura deverá ser confeccionada em madeira de boa qualidade, resistente e devidamente preparada para utilização em ambiente interno ou externo, conforme as condições do local de instalação. As superfícies deverão ser devidamente lixadas e receber tratamento e acabamento com aplicação de seladora e posterior verniz, proporcionando acabamento uniforme, proteção da madeira e adequada apresentação estética. A estrutura deverá reproduzir visualmente uma estação ferroviária temática, com elementos construtivos e ornamentais compatíveis com a proposta cenográfica, mantendo proporções, estabilidade e resistência adequadas ao período de utilização. Deverá possuir banco confeccionado em madeira, com aproximadamente 0,50 m de	R$ 28.750,00	R$ 28.750,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			largura por 2,00 m de comprimento, integrado ou devidamente fixado à estrutura, proporcionando acabamento compatível com o conjunto. Todos os elementos deverão apresentar acabamento uniforme, sem farpas, rachaduras, quinas ou partes que possam oferecer risco aos usuários, devendo a estrutura ser entregue completa, montada e pronta para utilização, incluindo os elementos necessários à sua adequada fixação e estabilidade.		
04	120142	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA de Enfeite alusivo a Bola Gigante com abertura para passagem por dentro da bola, com detalhes de folhas e arabescos, com medidas mínimas entre Mínimo: 3,80m de altura x 3,15m de diâmetro e Máximo: 4,00m de altura x 3,35m de diâmetro, produzida em tubo quadrado de 20,00mm x 20,00mm e 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. A figura com contorno em mangueira luminosa de LED confeccionada em PVC flexível extrusado transparente, com diâmetro de 13mm e dois condutores elétricos. Possui densidade de 40 LEDs por metro, operando em tensão de 220V, dispostos horizontalmente, permitindo ampla iluminação uniforme, independente da posição da mangueira sobre a superfície da peça. A mangueira apresenta pontos de corte a cada 1 m, facilitando manutenção durante o período do evento. Recomendada para instalação em postes verticais e fachadas, com flexibilidade para adaptação a diferentes layouts e cenários. Preenchimento com micro lâmpadas de LED blindadas 220V, em cores variadas, modelo fixo. Conjunto montado em fio cristal na cor correspondente ao LED ou fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre lâmpadas e comprimento total de 10 m, composto por 4 fios de 2,2 mm. Lâmpadas com diâmetro de 5 mm ou superior, blindadas com cola de silicone na base, revestidas em plástico rígido cristal na cor do LED e protegidas por capa plástica transparente. Deverá ser apresentado laudo expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO, atestando a impermeabilidade da mangueira de LED e do cordão de LED, com grau de proteção IP68, acompanhado da respectiva amostra do produto.	R$ 40.250,00	R$ 40.250,00
05	120143	01	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA de decoração e iluminação de portal de entrada existente no parque, contemplando o	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			fornecimento, montagem, instalação e adequada fixação dos elementos decorativos e luminosos, de forma a proporcionar acabamento natalino uniforme, harmônico e compatível com as dimensões e características da estrutura existente. O conjunto deverá ser composto por mangueira luminosa de LED, cascata luminosa de LED, cordão de micro lâmpadas de LED, festão aramado decorativo com bolas e festão decorado com iluminação de LED. A mangueira luminosa deverá ser confeccionada em PVC flexível extrusado transparente, com diâmetro aproximado de 13 mm, dois condutores elétricos, densidade mínima de 36 LEDs por metro e tensão de 220 V, com LEDs dispostos horizontalmente, proporcionando iluminação uniforme, e pontos de corte a cada 1,00 m. O cordão de LED deverá ser composto por micro lâmpadas blindadas, 220 V, em cores variadas, modelo fixo, montadas em fio cristal na cor correspondente ao LED ou fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre lâmpadas, comprimento total de 10 m e lâmpadas com diâmetro mínimo de 5 mm, blindadas com silicone na base, revestidas em plástico rígido cristal e protegidas por capa plástica transparente. Deverá ser utilizado festão aramado na cor verde, ornamentado com bolas decorativas plásticas e iluminação por LED, além de festão decorativo com iluminação de LED, distribuídos de maneira uniforme sobre a estrutura do portal. A cascata luminosa deverá ser instalada de forma a proporcionar efeito contínuo e uniforme, complementando a composição luminosa do conjunto.		
06	120144	04	LOCAÇÃO COM FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA de Adereço decorativo luminoso, bidimensional com desenho em forma de Presentes, medindo aproximadamente 1,30m de altura x 1,00m de largura, produzida em barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, toda a estrutura metálica passa por um processo de galvanização para manter a qualidade do produto e evitar ferrugem se tornando resistente a exposição às intempéries. Figura com contorno em mangueira luminosa de LED confeccionada em PVC flexível extrusado transparente, com diâmetro de 13mm e dois condutores elétricos. Possui densidade de 36 LEDs por metro, operando em tensão de 220V, dispostos horizontalmente, permitindo ampla iluminação uniforme, independente da posição da mangueira sobre a superfície da peça. A mangueira apresenta pontos de corte a cada 1 m, facilitando	R$ 575,00	R$ 2.300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			manutenção durante o período do evento.		
07	120138	01	LOCAÇÃO DE TRENZINHO INFANTIL SOBRE TRILHOS COM TRAJETO CENOGRÁFICO Locação de trenzinho infantil com movimento mecânico sobre trilhos, destinado ao transporte de crianças e adultos em percurso temático, com capacidade para 14 (quatorze) usuários, respeitado o peso máximo de até 400 kg por vagão. O equipamento deverá contar com 190 (cento e noventa) metros lineares de trilhos, permitindo a realização de trajeto completo ao redor do Museu Histórico de Campo Largo, incluindo passagens pelo interior de uma bola gigante de LED e de uma árvore natalina, integrando o percurso aos elementos da decoração temática. O trajeto deverá contemplar paradas na estação cenográfica, proporcionando pontos de embarque, desembarque e interação dos usuários durante o passeio. O brinquedo deverá possuir aproximadamente 11,00 m de comprimento. O motor deverá apresentar rotação máxima de 3 rpm. O sistema elétrico deverá possuir alimentação monofásica de 110/220 V, transformador de 24 V e motor de carro de 900 W/90 V. O equipamento deverá dispor de painel de controle com seis comandos de funcionamento e sistema de emergência. A estrutura dos trilhos e a base dos carrinhos deverão ser produzidas em tubos de aço galvanizado, enquanto os carrinhos deverão ser confeccionados em fibra de vidro com pintura colorida. As soldas utilizadas nas juntas entre os componentes metálicos deverão ser executadas principalmente por meio de eletrodos, utilizando materiais com características adequadas de soldabilidade, de modo a proporcionar união resistente e confiável entre os elementos estruturais. Os principais conjuntos estruturais deverão possuir parafusos, porcas e pinos destinados à estabilização das estruturas metálicas durante a montagem. A fixação dos componentes dos trilhos deverá ser realizada por meio de parafusos e porcas, proporcionando praticidade nos procedimentos de montagem e desmontagem, bem como contribuindo	R$ 287.500,00	R$ 287.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5477e2

			para a estabilidade e a segurança do equipamento durante sua utilização. Os elementos de fixação deverão atender, no mínimo, às seguintes especificações: parafuso francês em aço carbono, 1/4" x 2.1/4", com rosca parcial, classe 8.5, e porca sextavada em aço carbono de 1/4". A locomotiva, destinada a 2 (dois) usuários, deverá possuir dimensões aproximadas de 2 m de altura, 0,80 m de largura e 2,15 m de comprimento. Os vagões, destinados a até 4 (quatro) usuários cada, deverão possuir dimensões aproximadas de 2 m de altura, 0,80 m de largura e 1,70 m de comprimento, devendo respeitar a capacidade máxima de carga de 400 kg por vagão e os limites individuais de peso por assento. A locomotiva e os vagões deverão possuir esculturas confeccionadas em fibra de vidro de alta resistência, com estrutura interna reforçada para proporcionar estabilidade e segurança. As superfícies deverão apresentar acabamento liso, com pintura automotiva à base de PU, garantindo uniformidade e durabilidade da cor. A proteção superficial deverá ser realizada com verniz PU alifático brilhante, proporcionando resistência às intempéries, aos raios UV e aos desgastes mecânicos. As peças deverão ser adequadas para exposição externa, com manutenção compatível com as condições de uso e preservação da integridade estrutural durante o período de utilização. A locação deverá contemplar o conjunto completo do trenzinho, os trilhos necessários para a composição do percurso de 190 (cento e noventa) metros lineares, as passagens cenográficas pela bola gigante de LED e pela árvore natalina, bem como a integração com a estação cenográfica, garantindo o funcionamento adequado do passeio durante todo o período contratado. O projeto, a fabricação, a instalação, a operação e a utilização do brinquedo deverão atender às normas técnicas e regulamentações de segurança aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 15926:2011 e a NR-12, observadas suas respectivas aplicabilidades e versões vigentes.		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			TOTAL		R$519.800,00
Lote 03					
01	120146	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Mini roda-gigante mecânica tridimensional, composta por estrutura metálica principal contendo 6 cabines distribuídas uniformemente e interligadas por vigas estruturais. As cabines deverão ser produzidas em fibra de vidro de alta resistência, possuindo assentos, portão metálico para acesso dos usuários, cobertura arqueada e acabamento por pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho nas cores verde musgo, dourado e bordô, com grades de proteção e detalhes decorativos na cor dourada. O equipamento mede entre mínimo: 5,95 m de altura x 4,95 m de largura x 2,25 m de profundidade / máximo: 6,05 m de altura x 5,05 m de largura x 2,35 m de profundidade, ocupando área aproximada de 2,35 m x 5,05 m. As cabines deverão possuir capacidade máxima para até 2 adultos ou 4 crianças respeitando carga máxima de 180 kg por cabine. O brinquedo tem funcionamento suave, estável e seguro e deverá ser equipado com motor elétrico trifásico de aproximadamente 4 kW com alimentação em 380 V e frequência de 50 Hz, painel de comandos elétricos, transformador de frequência, sistema de acionamento mecânico e sistema de frenagem. Produto apropriado para uso externo.	R$250.575,17	R$250.575,17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

02	120147	11	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Arco luminoso bidimensional com arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65 m de altura x 4,75 m de largura / máximo: 3,75 m de altura x 4,85 m de largura. Estrutura produzida em tubo redondo de 2,50 polegadas de parede 2,00 mm e metalon 20,00 mm x 20,00 mm e 15,00 mm x 15,00 mm e 1,20 mm de parede barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro e preenchimento com lâmpadas de LED na cor branco frio, fio elétrico 2 x 0,5 mm². Aplicação de 9 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Tensão de 220 V. (A serem instalados na Praça Matriz)	R$18.134,63	R$199.480,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

03	120148	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa em formato de igreja tridimensional, produzida em estrutura de alumínio, medindo entre: mínimo: 4,95m de altura x 2,65m de largura x 0,45m de profundidade / máximo: 5,05m de altura x 2,75m de largura x 0,55m de profundidade. O contorno da estrutura deverá ser com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro. Deverá ser feito preenchimento com conjuntos de LED nas cores branco morno e branco frio, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8mm). Deverá ser revestido em tela de PVC flexível translúcido formada por tramas circulares nas cores conforme os conjuntos de LED, com tratamento UV para maior resistência as intempéries. A figura possui base metálica para fixação ao solo e acompanha transformador IP65 para utilização em redes elétricas de 220V, sendo apropriada para uso externo. (A ser instalado na Praça Matriz)	R$66.820,05	R$66.820,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5471e2

04	120149	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Sagrada Família tridimensional, compondo um conjunto decorativo de temática natalina, constituído por três figuras, representando José, Maria e o Menino Jesus. A estrutura deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: José: 1,85 m de altura x 0,90 m de largura x 1,00 m de profundidade; Maria: 1,40 m de altura x 0,90 m de largura x 0,90 m de profundidade e Menino Jesus: 0,40 m de altura x 0,65 m de largura x 0,85 m de profundidade. As peças deverão ser confeccionadas em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores branca e dourada nas vestimentas dos personagens. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A serem instalados no Praça Matriz)	R$18.821,17	R$18.821,17
05	120150	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Palha decorativa de lascas de madeira higienizada. (A serem instalados no Praça Matriz)	R$84,79	R$169,58
06	120151	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Árvore luminosa de palavras: Painel bidimensional em formato estilizado de	R$29.218,50	R$29.218,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			árvore, composto por nove níveis dispostas horizontalmente, além de base e caule que sustentam a estrutura. A base, em estilo cachepô, medindo aproximadamente 1,22 m de altura x 1,64 m de largura. medindo entre: mínimo: 6,95 m de altura x 4,83 m de largura / máximo: 7,05 m de altura x 4,93 m de largura, Acima dela, o caule medindo aproximadamente 0,55 m de altura x 0,37 m de largura. Os níveis são formados por palavras que remetem a sentimentos e valores, distribuídas em ordem decrescente de largura até o topo da árvore. Sendo elas: Nível 01 prosperidade medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 4,89 m de largura, nível 02 felicidade medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 4,35 m de largura, nível 03 harmonia medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 3,86 m de largura, nível 04 alegria medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 3,12 m de largura, nível 05 saúde medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 2,40 m de largura, nível 06 amor medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 2,10 m de largura, nível 07 paz medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 1,35 m de largura, nível 08 fé medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 0,90 m de largura e nível 09 estrela de 5 pontas no topo medindo aproximadamente: 0,70 m de altura x 0,70 m de largura. A árvore tem formato piramidal, e as palavras formando o contorno de uma árvore, Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegadas e metalon 20,00 mm x 20,00 mm, parede de 1,20 mm de espessura. Figura semipreenchida com 31 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco 2 x 0,5 mm² sendo preenchidas, a estrela de 5 pontas no topo, as palavras paz, saúde, harmonia, prosperidade e a base estilo cachepô. Para fixações em jardim acompanha tubo de 2,5 polegadas e chumbador, para piso acompanha flange de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220 V. (A ser instalado no Praça Matriz)		
07	120152	210	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Estaca para isolamento de cenários, produzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. Medidas aproximadas quando utilizada em superfície que permite enterrar: 0,95 m de altura (sendo 0,60 m de altura aparente e 0,35 m enterrada) x 0,45 m de largura x 0,45 m de comprimento. Medidas aproximadas quando utilizada em superfície rígida que necessita fixação através de parafusos: 0,60 m de altura x 0,45 m de largura x 0,45 m de comprimento (neste caso necessita ser equipada com suporte metálico adequado à mesma). Acabamento com pintura em esmalte sintético branco. (A ser instalado no Praça Matriz)	R$76,56	R$16.077,60
08	120153	580	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Cordão dourada metalizado, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo aproximadamente 5 mm de espessura, composto por material 68% poliéster e 32% metalizado. (A ser instalado no Praça Matriz)	R$12,53	R$7.267,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p/ab3e6a5477e2

09	120154	10	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor branco frio, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 0,70 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 9 W. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz)	R$215,01	R$2.150,10
10	120155	8	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 6 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Aplicação de 2 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz)	R$939,99	R$7.519,92

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

11	120156	8	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Guirlanda para decoração natalina, medindo entre: mínimo: 0,80 m de diâmetro / máximo: 1,05 m de diâmetro, produzida com tubo redondo de aço de carbono 1020, decorada com fita de veludo vermelha, lâmpadas de LED, micro lâmpadas incandescentes, bolas de plástico douradas e laço de aproximadamente 0,50 m em fibra de vidro com acabamento liso. Adição de strobos de 6 w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto com decoração frente e verso. Acompanha suporte em metalon para refletor de LED com 10 W de potência cor branca, iluminação frente e verso. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz)	R$1.977,97	R$15.823,76
12	120157	15	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 1,30 m de altura x 0,93 m de largura / máximo: 1,40 m de altura x 1,03 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente nas cores cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz)	R$885,74	R$13.286,10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

13	120158	86	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 KG. Multi-tensão: 90-265 V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz, Praça Getúlio Vargas , Pq Newton Puppi e Praça da Polônia)	R$129,24	R$11.114,64
14	120159	4	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Arco luminoso bidimensional com formato de estrela de 5 pontas com 3 pontas aparentes, medindo entre mínimo: 5,50 m de altura x 6,80 m de largura / máximo: 5,70 m de altura x 7,00 m de largura. Abertura interna aproximada 3,20 metros. Medindo: 8,5 cm de diâmetro e potência no mínimo 6 W. Estrutura deverá ser produzida em tubo redondo de 3,00 polegadas x 2,00 mm de espessura e metalon 20,00 mm x 20,00 mm e 15,00 mm x 15,00 mm com parede de 1,20 mm espessura, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e barra chata 3/16 x 1/2 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura com 23 metros de mangueira luminosa de LED ou incandescente na cor cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs branco mornos ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 20 conjuntos de 100 LEDs mornos, fio na cor cristal com diâmetro minimo de 1,8 mm. Aplicação de quantitativo exato de strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas.	R$25.159,58	R$100.638,32
15	120160	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de	R$8.335,80	R$16.671,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Boneco tridimensional em formato de biscoito tipo gingerbread, compondo uma peça decorativa de temática natalina, representando o pai, caracterizada por corpo na cor marrom, rosto sorridente com olhos escuros e detalhes em branco simulando glacê no cabelo, além de acabamentos nos braços e pernas. O personagem deverá apresentar colete na cor verde musgo, com bordas em branco, dois botões e gravata borboleta ambas na cor bordô, além de calça na cor bordô com listras verticais na cor branca. O braço deverá apresentar-se levantado, em gesto de aceno, apoiado sobre estrutura em formato de bolacha, com cobertura branca simulando glacê e aplicação de granulados nas cores vermelha e verde. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,85 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade / máximo: 1,95 m de altura x 1,05 m de largura x 1,05 m de profundidade. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, apresentando predominância da cor marrom, com detalhes nas cores verde musgo, branco e bordô. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries. (A serem instalados no Praça Getúlio Vargas)		
16	120161	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Boneca tridimensional em formato de biscoito tipo gingerbread, compondo uma peça decorativa de temática natalina, representando a mãe, caracterizada por corpo na cor marrom, rosto sorridente com olhos escuros e detalhes em branco simulando glacê no cabelo, braços e pernas, com laço vermelho na lateral da cabeça. A personagem deverá apresentar vestido na cor verde musgo, com bordas em branco e dois botões coloridos aplicados na região central do corpo, ambos na cor bordô, além de avental com alças bordô e detalhe em branco com linhas verticais na cor bordô. Na parte traseira, o vestido deverá possuir laço bordô na região da cintura. O braço deverá apresentar-se levantado, em gesto	R$8.143,69	R$16.287,38

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			de aceno, apoiada sobre estrutura em formato de bolacha, com cobertura branca simulando glacê e aplicação de granulados nas cores vermelha e verde. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,70 m de altura x 0,95 m de largura x 0,95 m de profundidade/ máximo: 1,80 m de altura x 1,05 m de largura x 1,05 m de profundidade. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, apresentando predominância da cor marrom, com detalhes nas cores verde, branca e vermelha. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries. (A serem instalados no Praça Getúlio Vargas)		
17	120162	08	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Bengala, tridimensional, pintura na cor vermelho, branco e dourado, medindo entre: mínimo: 1,50 m de altura x 0,30 m de largura x 0,05 m de profundidade / máximo: 1,60 m de altura x 0,40 m de largura x 0,10 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso, com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. (A serem instalados no Praça Getúlio Vargas)	R$1.702,62	R$13.620,96
18	120163	15	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grama sintética vermelha para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG. (A serem instalados no Praça Getúlio Vargas)	R$202,52	R$3.037,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

19	120164	06	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grade decorativa dourada com arabescos para proteção de cenário, produzida em estrutura de metalon 15,00 mm x 15,00 mm, com parede de 1,20 mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 0,75 m de altura x 1,55 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,65 m de largura. A peça deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura em tinta PU na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. Tensão de 220 V. (A serem instalados na Praça Getúlio Vargas)	R$464,41	R$2.786,46
20	120165	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Escorregador produzido em fibra de vidro com acabamento liso, pintura em esmalte sintético automotivo brilhante na cor bordô, acompanha escada de acesso e pés produzidos em estrutura metálica com cano de 3/4 parede de 2 mm e metalon 20 mm x 20 mm, zincados e revestidos com pintura em esmalte sintético dourado. Tridimensional, medindo entre mínimo: 1,90 m de altura x 0,50 m de largura x 3,75 m de profundidade / máximo: 2,00 m de altura x 0,60 m de largura x 3,85 m de profundidade. A idade mínima recomendada para utilização deste brinquedo é a partir de 3 anos. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$10.980,96	R$10.980,96
21	120166	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Bola de natal giratória interativa, composta por estrutura esférica com abertura frontal para acesso dos usuários, base decorativa e acabamento superior em formato de fuste. Internamente, deverá possuir assentos integrados dispostos de forma circular, acompanhados de apoios para as mãos. O funcionamento deverá ser do tipo giratório manual, proporcionando movimento rotacional suave e controlado por força mecânica aplicada pelos próprios usuários. A peça deverá possuir iluminação interna composta por refletor de LED com potência de 20 W, na cor branca, para destaque visual do conjunto. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 2,30 m de altura x 1,65 m de largura x 1,65 m de	R$19.708,37	R$19.708,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			profundidade / máximo: 2,40 m de altura x 1,75 m de largura x 1,75 m de profundidade. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde-musgo e dourado. A estrutura interna deverá ser confeccionada em aço carbono SAE 1020, composta por perfis metálicos tipo metalon nas dimensões de 20 mm x 20 mm, 30 mm x 30 mm, ambos com espessura de 1,20 mm, e 50 mm x 50 mm com espessura de 2,00 mm, além de barras chatas nas dimensões de 1/8” x 1.1/2", 5/16” x 2.1/2", 3/16” x 1.1/2", 1/8” x 7/16", 1/8” x 1" e barra maciça de 1.3/4". Deverá utilizar ainda tubos metálicos de 1/2”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2” e 2”, todos com espessura de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento galvanizado por imersão a quente à base de zinco, garantindo elevada resistência estrutural, durabilidade e proteção contra corrosão e intempéries. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.		
22	120167	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Gangorra recreativa infantil, decorada com dupla de pacote de presente, com predominância nas cores bordô e dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 0,45 m de largura x 3,45 m de comprimento / máximo: 1,05 m de altura x 0,55 m de largura x 3,65 m de comprimento. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$15.611,85	R$15.611,85
23	120168	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Gira-gira tridimensional, compondo um brinquedo de temática natalina, caracterizado por base em formato de pétala e composto por 7 bolas natalinas, sendo 5 bolas com aproximadamente 30 cm de diâmetro, 1 bola com aproximadamente 50 cm de diâmetro e 1 bola com aproximadamente 70 cm de diâmetro. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,75 m de altura x 1,65 m de largura x 1,65 m de profundidade / máximo: 1,85 m de altura x 1,75	R$16.329,86	R$16.329,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			m de largura x 1,75 m de profundidade. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores verde-musgo e bordô, com aplicação de adesivos em padrão fractal na cor dourada sobre as bolas. Os assentos deverão possuir pega-mãos na cor dourada. A estrutura de sustentação deverá ser confeccionada em aço carbono SAE 1020, galvanizada por imersão a quente à base de zinco, garantindo elevada resistência à corrosão e às intempéries. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A idade mínima recomendada para utilização do brinquedo é de 4 anos. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)		
24	120169	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Cavalo de brinquedo balanço, tridimensional, pintura com predominância das cores branco bordô e com detalhes nas cores dourada, medindo entre: mínimo: 1,65 m de altura x 0,65 m de largura x 1,85 m de profundidade / máximo: 1,75 m de altura x 0,75 m de largura x 1,95 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$18.096,22	R$18.096,22
25	120170	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Balanço com três lugares em forma de bola natalina, produzido em fibra de vidro com acabamento liso. A estrutura metálica é confeccionada da seguinte forma: sustentação lateral feita por canos de 2 polegadas com arabescos em barra chata 3/4 e sustentação superior feita com cano 3 1/2 parede de 3 mm com suporte para fixação dos balanços. Pintura feita com esmalte sintético automotivo brilhante nas cores verde musgo para estrutura e dourado para os assentos e arabescos. Os assentos possuem cintos ajustáveis, conforme normas de segurança. Tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,30 m de altura x 3,45 m de largura x 1,77 m de profundidade / máximo: 2,40 m de altura x 3,55 m de largura x 1,87 m de profundidade.	R$15.914,15	R$15.914,15

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

26	120171	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Pinheiro tridimensional com escorregador, compondo um brinquedo de temática natalina, caracterizado por estrutura em formato de pinheiro, com escorregador integrado. A estrutura possui dimensões entre mínimo: 4,35 m de altura x 2,55 m de largura x 5,65 m de profundidade / máximo: 4,45 m de altura x 2,65 m de largura x 5,75 m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor verde-musgo, com escorregador na cor dourada, decorada com bolas natalinas na cor bordô e estrelas na cor dourada. Na parte posterior da estrutura deverá ser instalada escada de acesso com pés de apoio, confeccionada em estrutura metálica composta por tubos de aço carbono de ¾" com espessura de parede de 2 mm, galvanizada por imersão a quente à base de zinco e revestida com pintura em tinta PU sem verniz na cor dourada. Para o acabamento final, verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.	R$42.230,41	R$42.230,41
27	120172	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura interativa, espaço lúdico para fotos, com formato de foguete em decolagem. Desenho ovalado, com duas asas simétricas localizadas na parte inferior, levemente curvadas na base e com pontas angulares, proporcionando estabilidade visual e estrutural. Na parte frontal, há uma janela circular com diâmetro de aproximadamente 0,40 m a 0,50 m, protegida com acrílico transparente. A entrada é através de abertura na parte traseira, suficientemente grande para permitir o acesso de um adulto de porte médio ao interior do foguete, garantindo fácil manutenção ou assistência as crianças, permitindo a entrada para posicionar o rosto na janela, simulando estar dentro do foguete. A estrutura é produzida em fibra de vidro, com acabamento liso e pintura colorida com predominância na cor azul, revestimento em verniz automotivo brilhante, dando resistência, beleza e durabilidade ao produto. O design dispõe de bordas arredondadas na entrada traseira e acabamento cuidadoso para evitar acidentes, bem como degraus de acesso para uma interação completa e segura. Medidas	R$14.800,00	R$14.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			entre: mínimo: 1,75 m de altura x 1,55 m de diâmetro / máximo: 1,85 m de altura x 1,65 m de diâmetro. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)		
28	120173	100	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grama sintética verde para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$139,12	R$13.912,00
29	120202	08	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos nas cores vermelha, verde e azul (RGB), medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 KG. Multi-tensão: 90-265 V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$229,32	R$1.834,56
30	120174	25	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W. (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas)	R$391,93	R$9.798,25
31	120175	500	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Metro linear de mangueira luminosa de LED em PVC flexível transparente, de 13,00 mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs mornos por metro. Os LEDs são	R$25,50	R$12.750,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			dispostos de forma que permite a ampla iluminação independente da posição da mangueira nas peças ou parede. Possibilidade de corte a cada 1 metro. A cada 100 m e acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo 1 metro de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira e tampa de vedação em silicone. Produto apropriado para uso externo. Tensão de 220 V. Potência do produto: 3 w (A ser instalado na Praça Getúlio Vargas e no parque newton Puppi)		
32	120176	03	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Arco luminoso bidimensional no formato de fractal de neve, contendo nove pontas que imitam os cristais de neve projetados para fora do arco. Medidas externas entre: mínimo: 3,95m de altura x 5,60m de largura / máximo: 4,05M de altura x 5,70m de largura. A estrutura do arco produzida em tubo redondo de 2,5 polegadas x 2,00mm de parede, metalon 15,00mm x 15,00mm x 1,20mm de parede, barra chata 1/8” x 3/8” e 3/16” x ½ “. Todas as ferragens serão zincadas, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Acompanha materiais para fixação de acordo com a superfície onde será instalado. Arco contornado com 50m de mangueira luminosa de LED ou incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor branco morno. Preenchido com 27 conjuntos de 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco ou transparente com diâmetro mínimo de 1,8mm. Aplicação de no mínimo 28 strobos de xênon ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. O produto deve acompanhar materiais necessários para manutenção durante o período de exposição nas mesmas especificações dos aplicados na peça sendo: no mínimo 1 metro de mangueira luminosa, 4 conjuntos de 100 LEDs branco frio e 1 strobo. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante,	R$17.575,69	R$ 52.727,07

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Produto adequado para uso externo. Tensão de 220V (A serem instalados na Praça do Sagrada)		
33	120177	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Quebra nozes com tambor, tridimensional, pintura nas cores, branca, azul claro, azul escuro com os detalhes na cor dourada. Medindo entre: mínimo: 2,08 m de altura / máximo: 2,18 m de altura, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. (A serem instalados na Praça do Sagrada)	R$9.535,85	R$19.071,70
34	120178	30	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de fractal, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 0,65 m de largura / máximo: 0,75 m de altura x 0,75 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 7 m de mangueira de led na cor branca, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Tensão de 220 V. (A serem instalados na Praça do Sagrada)	R$856,04	R$25.681,20
35	120179	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Árvore luminosa de 9 andares com bolas aramadas nas cores branco frio e azul, deverá ser produzido em estrutura metálica, de metalon 20 mm x 20 mm e metalon 15 mm x 15 mm, com parede de 1,20 mm de aço carbono 1020, zincado e proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries. medindo entre: mínimo: 7,65 m de altura x 3,75 m de diâmetro / máximo: 7,75 m de altura x 3,85 m de diâmetro. Decoração da árvore deverá conter 26 bolas	R$83.522,27	R$83.522,27

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			aramadas brancas preenchidas com conjuntos de LED branco frio, fio branco, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm) e 24 bolas aramadas azuis com conjuntos de LED azul, fio cristal azul, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm). Deverá ser feito preenchimento com conjuntos de LED na cor azul, fio cristal azul, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm). Deverá ser fixadas em um tubo central medindo 3.1/2 x 3 polegadas com aproximadamente 6 m de altura. Sendo distribuídas: Primeiro andar, 6 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 6 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Segundo andar, 5 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 5 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Terceiro andar, 4 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 4 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Quarto andar, 3 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 3 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Quinto andar, 3 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 2 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Sexto andar, 2 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 2 bolas azuis com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Sétimo andar, 2 bolas brancas com aproximadamente 0,80 m de diâmetro e 1 bola azul com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. Oitavo andar, 1 bola azul com aproximadamente 0,70 m de diâmetro e nono andar com 1 bola branca com aproximadamente 0,70 m de diâmetro. O topo da árvore deverá possuir uma estrela luminosa de cinco pontas, produzida em estrutura metálica com barra chata de 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, zincado, devendo ser contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs branco morno ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Praça do Sagrada 02 - Árvore de 7 Metros)		
36	120180	20	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grama sintética branca para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG. (A serem instalados no Praça do Sagrada 02 - Árvore de 7 Metros)	R$202,52	R$4.050,40
37	120181	40	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 KG. Multi-tensão: 90-265 V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (A serem instalados na Praça do Sagrada)	R$129,24	R$5.169,60
38	120182	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura em formato de biscoito de natal, bidimensional, medindo entre: mínimo: 1,70 m de altura x 1,17 m de largura / máximo: 1,90 m de altura x 1,37 m de largura, produzida em estrutura metálica de barra chata, 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 14 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro.	R$3.393,14	R$6.786,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			Preenchimento da figura com conjuntos de LEDs nas cores vermelho fio cristal vermelho, morno fio transparente e verde fio verde ou transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo aproximadamente 8,50 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Tensão 220 Volts. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)		
39	120183	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura em formato de biscoito de natal, bidimensional, medindo entre: mínimo: 2,70 m de altura x 1,88 m de largura / máximo: 2,90 m de altura x 2,08 m de largura, produzida em estrutura metálica de barra chata, 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 24 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento da figura com conjuntos de LEDs nas cores vermelho fio cristal vermelho, morno fio transparente e verde fio verde ou transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo aproximadamente 8,50 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Tensão 220 Volts. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$6.679,84	R$6.679,84
40	120184	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Cometa com estrelas de 5 pontas, bidimensional medindo entre mínimo: 1,30 m de altura x 0,50 m de largura / máximo: 2,40 m de altura x 1,50 m de largura, produzida em estrutura metálica de barra chata, 1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchida em duas cores com conjuntos de LED na cor branca, e na cor vermelha fio elétrico 2 x 0,5 mm². Para fixação da figura acompanha metalon 20 x 20 para fixação em piso ou jardim. Tensão 220 Volts. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$2.315,05	R$4.630,10
41	120185	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de	R$13.828,35	R$13.828,35

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			Figura luminosa bidimensional com os dizeres "HO HO HO", composto por letras decorativas e estrelas, medindo entre o mínimo de 2,95 m de altura x 2,65 m de largura e o máximo de 3,05 m de altura x 2,75 m de largura. Medindo: 8,5 cm de diâmetro e potência no mínimo 6 W. Produzida em estrutura metálica de barra chata 3/16 x 1/2 de polegada, metalon 20 mm x 20 mm, parede de 1,20 mm, e barra chata 1/8" x 3/8", de aço de aço carbono 1020, zincado, visando à proteção contra corrosão e exposição às intempéries. Contorno com 40 m de mangueira de led na cor branca, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento da figura com 18 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Aplicação de 6 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando tensão de isolamento mínima de 10 kV, resistência ôhmica mínima de 5,5 GΩ (gigaohms), quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)		
42	120186	08	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor branco frio, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$395,98	R$3.167,84
43	120187	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de	R$48.384,23	R$48.384,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			Chafariz de luz. Medindo entre: mínimo: 6,95 m de altura x 5,45 m de diâmetro / máximo: 7,05 m de altura x 5,55 m de diâmetro. Contorno com aproximadamente 80 m de mangueira de led na cor azul, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro e cascatas produzidas com 100 conjunto com 100 LEDs, na cor azul com flashing branco, fio cristal azul diâmetro mínimo de 1,8mm. Aplicação de 40 strobos xênon ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Para efeito de movimento aplicação de 10 peças de mangueira LED snowfall 24 v, 2 m de comprimento e 10 peças de mangueira LED snowfall 24 v, 3 m de comprimento, na cor branco frio 13 mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 30% dos LEDs de cada mangueira. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Para que o efeito de movimento seja acionado, é necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a transformador(es) de 220 v corrente alternada para 24 v corrente alternada, com capacidade proporcional a necessidade. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)		
44	120203	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Chafariz de luz. Medindo entre: mínimo: 3,05 m de altura x 2,65 m de diâmetro / máximo: 3,15 m de altura x 2,75 m de diâmetro. Contorno com aproximadamente 54 m de mangueira de led na cor azul, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro e cascatas produzidas com 55 conjunto com 100 LEDs, na cor azul com flashing branco, fio cristal azul diâmetro mínimo de 1,8mm. Aplicação de 40	R$33.868,58	R$33.868,58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			strobos xênon ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Para efeito de movimento aplicação de 10 peças de mangueira LED snowfall 24 v, 1 m de comprimento, 5 peças de mangueira LED snowfall 24 v, 2 m de comprimento e 5 peças de mangueira LED snowfall 24 v, 3 m de comprimento, na cor branco frio 13 mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 30% dos LEDs de cada mangueira. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Para que o efeito de movimento seja acionado, é necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a transformador(es) de 220 v corrente alternada para 24 v corrente alternada, com capacidade proporcional a necessidade. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)		
45	120188	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Letreiro luminoso “2027”, tridimensional, composto por cinco estruturas independentes, sendo o número zero duplo proporcionando o efeito túnel, sendo as duas peças iguais projetadas na forma de arco com elemento que remeta a uma bola natalina estilizada (fusti), que permite a passagem de pessoas para interação. medindo entre: mínimo: 2,75 m de altura x 8,75 m de largura x 0,39 m de comprimento / máximo: 2,85 m de altura x 8,85 m de largura x 0,49 m de comprimento. Contorno com 169 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 174 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Produzido em metalon 20 mm x 20 mm x 1,20 mm de parede,	R$66.477,08	R$66.477,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, fixação para jardim com estaca de metalon 30 mm x 30 mm de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)		
46	120189	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Letreiro "Feliz Natal" luminoso, bidimensional, medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 6,45 m de largura / máximo: 1,05 m de altura x 6,55 m de largura. Produzido em metalon 20 mm x 20 mm parede 1,20m, barra chata 1/8 x 3/8, Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na. Preenchimento com aproximadamente 23 conjuntos de LEDs branco frio, fio elétrico 2 x 0,5 mm². A figura acompanha conjuntos de LEDs e mangueira para possíveis manutenções. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$7.763,64	R$7.763,64
47	120190	84	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos e com estrela tridimensional em rotomoldagem, medindo entre: mínimo: 1,30 m de altura x 1,75 m de largura x 0,15 m de comprimento / máximo: 1,50 m de altura x 1,95 m de largura x 0,35 m de comprimento, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 11 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Aplicação de bola natalina esférica, tridimensional e com iluminação. Produzida em polietileno de média densidade alternadas nas cores vermelha e verde. Medida	R$1.808,32	R$151.898,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

			entre: mínimo: 0,55 m de altura x 0,45 m de largura x 0,45 m de profundidade / máximo: 0,65 m de altura x 0,55 m de largura x 0,55 m de profundidade.. (A ser instalado no Pq Newton Puppi)		
48	120191	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas e bolas natalinas, medindo entre: mínimo: 1,55 m de altura x 7,00 m de largura / máximo: 1,65 m de altura x 7,10 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 71 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Tensão de 220 V. (A ser instalado no Pq Newton Puppi)	R$12.025,32	R$12.025,32
49	120192	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Trave para fixação de placas e portais, produzida em estrutura metálica de aço carbono 1020 com aprox. 5,00m de altura x 8,0m de largura, sendo 2 postes laterais de 3 polegadas Precisa ter altura para passar caminhão (A ser instalado no Pq Newton Puppi)	R$7.707,41	R$7.707,41
50	120193	26	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola com estrelas e arabescos, medindo entre: mínimo: 1,10 m de altura x 1,50 m de largura / máximo: 1,30 m de altura x 1,70 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 4 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno e 8 m de mangueira incandescente ou LED na cor vermelha e cor verde, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$1.797,55	R$46.736,30

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/plab3e6a547fe2

51	120194	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com bola, medindo entre: mínimo: 3,20 m de altura x 1,65 m de largura / máximo: 3,30 m de altura x 1,75 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 22 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Aplicação de 4 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Pq Newton Puppi)	R$4.188,70	R$8.377,40
52	120195	01	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Túnel luminoso estático, com 63 linhas de conjuntos de LEDs nas cores branco quente e branco frio. Medindo 5,00m de largura por 4,00m de altura e 95,00m de comprimento, produzido com 10 arcos em estrutura metálica de 3 polegadas por 2,00mm de parede e barra chata de 1/8 por 3/8 e 756 conjuntos de LED com 100 LEDs cada, sendo 372 conjuntos de LED brancos frios com fio branco ou cristal e 384 conjuntos de LED brancos quentes com fio gold ou cristal. Fixação dos conjuntos com abraçadeiras de nylon, arame galvanizado nº18, revestido com capa de PVC, clips de 1/8 e esticadores M8. Acompanha fixações de acordo com a superfície a ser instalado e conjunntos de LED para manutenção. Tensão 220v. (A ser instalado na rua XV de novembro)	R$138.930,01	R$138.930,01
53	120196	02	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Guirlanda decorativa natalina tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura circular, destinada à decoração de ambientes, produzida com tubo redondo de aço carbono 1020, O laço deverá	R$4.663,64	R$9.327,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			ser confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor vermelha. decorada com fita de veludo na cor vermelha, com conjuntos de LED sendo cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm), bolas plásticas em ABS na cor dourada e laço com aproximadamente 0,60 m. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,50 m de diâmetro / máximo: 1,60 m de diâmetro. Medindo: 8,5 cm de diâmetro e potência no mínimo 6 W. A peça deverá possuir suporte em metalon para refletor de LED com potência de 10 W, na cor branca. Aplicação de quantitativo exato de strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. O acabamento final do laço deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A iluminação deverá possuir tensão de 220 V. (A serem instalados na entrada e saída do túnel da XV de novembro)		
54	120197	08	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30 m de altura x 1,45 m de largura / máximo: 4,40 m de altura x 1,55 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 22 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob	R$3.255,19	R$26.041,52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Rótula em frente a loja Balarotti)		
55	120198	04	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75 m de altura x 0,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 0,85 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 3 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Aplicação de 1 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Rótula em frente a loja Balarotti)	R$583,59	R$2.334,36
56	120199	04	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5 m de altura (sendo aproximadamente 4 m para ficar aparente e 1 m para enterrar) com 2,5 polegadas de diâmetro x 2 mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Tensão de 220 V. (A serem instalados no Rótula em frente a loja Balarotti)	R$1.044,06	R$4.176,24
57	120200	400	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco frio fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de	R$76,55	R$30.620,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

			interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W. (A serem instalados na Praça do Sagrado)		
58	120201	1300	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W. (A serem instalados no Praça Igreja Matriz, Praça Getúlio Vargas, Pq Newton Puppi e Praça da Polônia)	R$76,55	R$99.515,00

1.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.125.797,97 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

1.3. Os itens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Art. 38 do Decreto Municipal nº 316/2023.

1.5. Não há catálogo eletrônico de padronização para o presente objeto.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável na forma da Lei.

1.7. A Ata de Registro de Preços oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5476e2

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objetivo a locação, com frete, instalação, manutenção e retirada de itens de decoração natalina para os principais parques, praças, ruas e avenidas do Município de Campo Largo, durante o período das festividades de fim de ano.

A fundamentação da contratação baseia-se na relevância social, cultural e econômica da celebração do Natal, considerada uma tradição amplamente difundida que promove o convívio comunitário, a valorização dos espaços públicos e o fortalecimento do espírito festivo entre os cidadãos. A decoração natalina contribui diretamente para a criação de um ambiente acolhedor e encantador, gerando impactos positivos no bem-estar da população e no estímulo ao turismo e ao comércio local.

A locação dos itens decorativos, em vez da aquisição definitiva, justifica-se pela economicidade e praticidade da medida, uma vez que elimina a necessidade de armazenamento permanente e de manutenção prolongada de materiais, além de evitar a depreciação de bens de uso temporário. A contratação de empresa especializada garante ainda a execução adequada dos serviços com segurança, qualidade e dentro dos prazos previstos.

Dessa forma, a contratação atende ao interesse público, promovendo o desenvolvimento social e econômico do Município, com base nos princípios da eficiência, economicidade e planejamento, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, publicado no sítio eletrônico no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNPC 2026 – 76.105.618/0001-88 – MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, Link: https://pncp.gov.br/app/pca/76105618000188/2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Será adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista a conveniência do fornecimento dos serviços, com previsão de serem de forma parcelados, conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários, sendo a opção mais viável, pois possui características vantajosas para a Administração Pública, por exemplo o fato da existência de facultatividade na contratação dos serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionalidade de agir conforme as suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. A referida contratação servirá para atender a demanda de decoração natalina, bem como sua instalação, manutenção, desinstalação, considerando que se trata de uma data festiva, onde é comum a decoração das cidades para entretenimento da população, trazer o espírito natalino, além de promover o desenvolvimento cultural, econômico e social do município, através de vendas do comércio com maior quantidade de consumidores nesta época. A decoração natalina é uma manifestação cultural rica que funde rituais pagãos ancestrais, tradições religiosas cristãs

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

e a sociedade de consumo moderna.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Locação e instalação de itens de decoração natalina, incluindo toda a infraestrutura para a montagem e desmontagem, como materiais/equipamentos relacionados à instalação elétrica (cabos elétricos, disjuntores, etc.), bem como o transporte dos materiais, são de responsabilidade da empresa contratada.

4.2 Para a viabilização da decoração temática de Natal, faz-se necessária a locação de atração interativa tipo Trem de Natal, O item 7 código do produto 120138 do lote 2 - Locação de trenzinho infantil sobre trilhos com trajeto cenográfico, deverá estar acompanhada da prestação de serviços de apoio operacional contínuo durante os períodos de funcionamento.

A contratada deverá fornecer obrigatoriamente:

1 (um) Maquinista/Operador: Responsável pela condução, acionamento, controle de velocidade e verificação dos itens de segurança do equipamento.

1 (um) Monitor/Atendente: Responsável pela orientação do público, controle do fluxo de embarque e desembarque, organização da fila e auxílio às crianças e demais passageiros.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Escopo Temporal: A operação do equipamento e a presença da equipe (maquinista e monitor) ocorrerão em dias e horários específicos, a serem definidos conforme o cronograma oficial de eventos fornecido pela Organização, devendo a Contratada manter disponibilidade para atendimento à escala estipulada.

Para a operação do equipamento Mini roda-gigante mecânica tridimensional, item 1 código 120146 do lote 3 – deverá contar com 01 operador responsável pelo acionamento (ligar e desligar), diariamente conforme horário do evento. Deverá acompanhar um monitor, todos os dias da decoração exposta, disponível das 19:00 as 23hrs – instalada na Praça Getúlio Vargas.

4.3 Os produtos a serem locados deverão estar em perfeito funcionamento e apresentar ótima qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na licitação. O acabamento da fibra de vidro deverá ser totalmente liso, não devendo apresentar marcas aparentes de manta de fibra de vidro ou fio roving, emendas, acabamento áspero ou ondulações defeituosas, a pintura também deve apresentar alto brilho do verniz. Quando houver iluminação através de conjuntos de LED nas peças, os conjuntos de LED, deverão possuir a cor do fio de condução elétrica conforme as cores das lâmpadas de LED (lâmpadas azuis, fio azul, lâmpadas vermelhas, fios vermelhos e assim sucessivamente), para que o produto ofereça um efeito diurno além de noturno, devem conter as seguintes características: 13mm de diâmetro e um mínimo de 36 LEDs por metro com visão 360º (quando for mangueira luminosa de LED) ou um mínimo de 36 microlâmpadas por metro.

4.4 Todos os serviços e materiais deverão atender às normas técnicas e de segurança vigentes, incluindo, no mínimo: ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade), ABNT NBR IEC

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

60529 (graus de proteção – IP), e, quando aplicável a estruturas metálicas e altas (p. ex., árvores ≥ 12 m), ABNT NBR 5419 (SPDA – proteção contra descargas atmosféricas). A Contratada deverá apresentar ART(s) de projeto e de execução elétrica.

4.5 Todos os equipamentos luminosos, drivers, fontes e emendas/derivações instalados em áreas externas deverão possuir proteção mínima IP65 (equipamentos) e IP67 (emendas, conectores e caixas de passagem), com cabos resistentes a intempéries UV. É vedado o uso de fitas improvisadas; devem ser utilizados conectores estancos com gel dielétrico.

4.6 A montagem e desmontagem deverão observar NR-18 e NR-35, com APR/Permissão de Trabalho, uso de EPI/EPC e plano de ancoragem/estabilidade para estruturas temporárias. Caberá à contratada providenciar sinalização, isolamento de áreas, licenças e autorizações necessárias (inclusive de trânsito/guinchos), bem como a limpeza das áreas após montagem, manutenção e desmontagem.

4.7 As emendas deverão utilizar conectores estancos apropriados, grau IP67, com proteção mecânica e gel selante, atendendo à ABNT NBR 5410.

Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10KV. Resistência ôhmica mínima: 5,5G (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. TENSÃO DE 220V.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Todos os elementos deverão ser próprios para utilização em áreas externas, apresentar resistência e acabamento compatíveis com o período de exposição e estar devidamente fixados à estrutura existente, de modo a garantir segurança, estabilidade e adequado efeito visual. Deverá ser apresentado laudo expedido por laboratório acreditado pelo INMETRO, atestando a impermeabilidade dos elementos luminosos, com grau de proteção IP68, acompanhado da respectiva amostra dos produtos para avaliação.

4.8 Apresentar Registro e/ou Certidão do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); apresentar prova de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante para execução do serviço, onde o profissional de nível superior responsável técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a LICITANTE, através de Contrato de Prestação de Serviços (com firma devidamente reconhecida), Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, cujo vínculo deverá existir na data de assinatura do contrato e ainda 01 (um) atestado de Capacidade Técnica acervado no CREA compatível com o objeto.

4.9 Após a emissão de Nota de Empenho e encaminhamento de cópia da Nota de Empenho ao fornecedor, a entrega dos itens para a decoração natalina 2026, bem como a instalação deverá ser realizada em sua totalidade até o dia 23 de novembro de 2026 e desinstalada no dia 07 de janeiro de 2027, ressalta-se que estes prazos podem ser alterados, a critério do CONTRATANTE, devidamente justificado.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

4.10 A empresa Prestadora de Serviços será responsável exclusiva e isoladamente pelas atividades desenvolvidas por seus funcionários, bem como por viabilizar a segurança de seus funcionários nos locais dos serviços, desonerando desde já a CONTRATANTE de qualquer obrigação trabalhista, sindical, estatutária ou qualquer outra que advenha dos serviços a serem prestados.

4.11 A empresa CONTRATADA será a responsável pelo registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia). Correndo por sua conta todos os custos deste registro.

4.12 O engenheiro da Prestadora de Serviços, registrado junto ao CREA, que assinará as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) será o responsável técnico pela Supervisão dos serviços junto aos órgãos oficiais, sendo para todos os efeitos legais relativos à parte técnica nomeado como Preposto Técnico da empresa Prestadora.

4.13 Para comprovar sua capacidade técnica a LICITANTE deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

4.14 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o proponente executou, de forma boa ou regular, serviços com características idênticas ou similares às do objeto do presente pregão, devidamente registrado no CREA.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

4.15 Durante todo o período de exibição, a contratada deverá manter equipe de prontidão para correção de falhas: até 24h para falhas simples (queima de cordões/estrobos/mangueiras) e até 48h para falhas estruturais. O descumprimento permitirá glosa proporcional e aplicação de penalidades.

4.16 A presente contratação terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses, na forma do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

4.17 A entrega deverá ser feita no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço e cópia da Nota de Empenho, conforme informado pelo departamento requisitante.

4.18 Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Na presente contratação não será estabelecida COTAS destinadas exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC nº 123/2006. Pois trata-se de contratação de serviços, não atendendo o Art. 48, III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.19 Regularidade Fiscal e Trabalhista: Verificação da regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores, incluindo a comprovação de regularidade junto ao Fisco e ao Ministério do Trabalho.

4.20 Garantias da contratação: A exigência de garantia para a contratação prevista nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, não será necessária visto que o objeto será adquirido por meio de licitação do tipo registro de preços, de forma fracionada ou conforme as necessidades e a disponibilidade financeira orçamentária da Secretaria.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

4.21 Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental: Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, a contratação deverá observar princípios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, priorizando o uso de materiais recicláveis ou reutilizáveis, o consumo eficiente de água e energia, a gestão adequada de resíduos e, sempre que possível, a inclusão de mão de obra local ou em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução de impactos ambientais e o desenvolvimento sustentável do município.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Após a emissão de Nota de Empenho e encaminhamento de cópia da Nota de Empenho ao fornecedor, a entrega dos itens para a decoração natalina 2026, bem como a instalação deverá ser realizada em sua totalidade até o dia 23 de novembro de 2026, e desinstalada a partir do dia 07 de janeiro de 2027, ressalta-se que estes prazos podem ser alterados, a critério do CONTRATANTE, devidamente justificado.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 horas de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito ou força maior.

5.3. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.4. O fornecedor deverá substituir ou repor o produto quando:

a) Na entrega houver produtos danificados, defeituosos ou inadequados que exponham o produto à deterioração;

b) O produto não atender as legislações necessárias, bem como outras referentes ao produto em questão;

5.5. As notas fiscais deverão ser protocoladas após o término da instalação e da desinstalação do serviço, no site: https://campolargo.atende.net/

5.6. Local e horário da prestação dos serviços:

Os itens deverão ser entregues nos endereços a seguir e conforme orientação da secretaria requerente, sendo que os horários de recebimento serão das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas no dia definido pela contratante, conforme já informado no item 5.

Praça Getúlio Vargas – Praça do Museu – Rua XV de Novembro, 2423, Centro, Campo Largo – PR

Praça Attílio de Almeida Barbosa – Praça da Matriz – Rua XV de Novembro 1931, Centro, Campo Largo – PR

Praça João Antonio da Costa – Praça da Sagrada Família – Rua XV de Novembro, 1775, Centro, Campo Largo – PR

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Praça da Polônia – Rua 7 de setembro esquina com Emiliano Perneta

Ciosp

Casa da Cultura

Parque Newton Puppi – Cambuí

Rotatórias Centro e em frente a loja Balaroti

Ruas XV de Novembro, Marechal Deodoro e Avenida Padre Natal Pigatto

Demais localizações que sejam necessárias para atender o projeto de decoração natalina.

5.7. Garantia, manutenção e assistência técnica: O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.8. **DA EXIGÊNCIA DE CATÁLOGO**

5.8.1 Apresentar, obrigatoriamente, catálogo de produtos referente ao objeto da contratação, contemplando todos os itens solicitados, com as respectivas especificações técnicas exigidas no edital, a fim de permitir a verificação de sua conformidade com o memorial descritivo.

5.8.2 Serão aceitos catálogos digitais/eletrônicos (links ou arquivos) e/ou fichas técnicas oficiais do fabricante, desde que contenham as informações necessárias à identificação e à análise de todos os itens ofertados.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

5.8.3 A não apresentação do catálogo ou das fichas técnicas exigidas, a ausência de informações que impossibilitem a análise de qualquer dos itens solicitados ou a constatação de divergências em relação às especificações previstas no edital poderá ensejar a recusa da proposta, observadas as disposições do edital e da legislação aplicável.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Fiscalização

6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.5. Os fiscais do contrato serão os servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Maria Bernadeth Kulka e Alexandre Nunes da Costa que acompanharão todo o processo.

Fiscalização Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5477e2

6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art . 23 , I e II , do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.14. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

6.14.1 Acompanhamento do recebimento dos produtos nos locais de entrega, para verificação das exigências.

Gestor do contrato

6.15. O gestor do contrato coordena a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,VIII).

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.21, X).

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a5477e2

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia:

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:]

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

8.1 Os serviços de locação deverão atender as especificações constantes no Termo de Referência.

8.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 03 (três) dias úteis.

8.5 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

8.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. Liquidação

9.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

9.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) a data da emissão;

b) os dados do contrato e do órgão contratante;

c) o período respectivo de execução do contrato;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.5 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº14.133, de 2021.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

9.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Prazo de pagamento

9.11 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, cabendo a contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitação no certame licitatório;

9.12 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização.

9.13 Poderá ser deduzido do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

9.14 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

9.15 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

Forma de pagamento

9.16 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.17 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.19 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.20 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Faturamento por marcos

9.21 O pagamento será efetuado em 50% do valor empenhado após a conclusão e atesto das instalações e 50% do valor empenhado após a conclusão e atesto das desinstalações.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

10. REAJUSTE

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

10.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

11.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Forma de fornecimento

11.2 O fornecimento do objeto será parcelada, tendo em vista que atenderá a demanda de eventos municipais.

Exigências de habilitação

11.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

11.4 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.5 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

11.6 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.7 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

11.8 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

11.9 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

11.10 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art . 107 da Lei nº 5.764 , de 16 de dezembro 1971.

11.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

11.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

11.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A

11.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

11.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

11.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

11.20 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos do art. 69, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

11.21 O proponente cuja sede seja Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara ou São José dos Pinhais deverá apresentar a certidão negativa de processos falimentares da comarca de Curitiba-PR, para o devido cumprimento do disposto na Resolução nº 213/2018 do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

11.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais – exigíveis com base na data limite definida pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped;

11.23 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

11.24 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao Sped.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

11.25 Independentemente da estrutura societária, regime jurídico ou porte empresarial, todos os licitantes deverão apresentar balanços patrimoniais e demonstração dos resultados do exercício, incluindo os MEIs, as MEs e as EPPs. Os balanços devem ser elaborados por profissional de contabilidade devidamente habilitado, em conformidade com as normas contábeis vigentes, e ainda, estar devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente (TCE-PR, Processo nº 243570/23, Acórdão nº 760/2023, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Fabio de Souza Camargo, julgado em 10/04/2023, veiculado em 19/04/2023).

11.26 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

11.27 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

11.28 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

11.29 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

11.30 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

11.31 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

11.32 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

11.33 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Qualificação Técnica

11.34 Apresentar Registro e/ou Certidão do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

11.35 Apresentar prova de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante para execução do serviço, onde o profissional de nível superior responsável técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a LICITANTE, através de Contrato de Prestação de Serviços (com firma devidamente reconhecida), Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, cujo vínculo deverá existir na data de assinatura do contrato;

11.36 A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes às do objeto desta

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

licitação, observadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo de cada lote, conforme especificações abaixo:

11.36. A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes às do objeto desta licitação, observadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo de cada lote, conforme especificações abaixo:

a) Para o Lote 01 (Iluminação Monumental): Comprovação de execução de serviços de Locação transporte, instalação, manutenção e retirada de estruturas de iluminação decorativa de grande porte, contendo, no mínimo, 20% de peças decorativas.

- b) Para o Lote 02 (Decoração de Solo/Praças): Comprovação de Locação transporte, instalação, manutenção e retirada de elementos decorativos temáticos tridimensionais instalados em áreas públicas ou eventos de grande fluxo, contemplando o quantitativo mínimo de 20% de peças decorativas.
- c) Para o Lote 03 (Decoração com itens/brinquedos): Comprovação de Locação transporte, instalação, manutenção e retirada de elementos decorativos e brinquedos instalados em áreas públicas ou eventos de grande fluxo, contemplando o quantitativo mínimo de 20% de peças decorativas e brinquedos.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

11.36.1. Pelo menos 01 (um) dos atestados apresentados deverá estar devidamente acervado (Certidão de Acervo Técnico - CAT) junto ao conselho profissional competente (CREA e/ou CAU), em nome do responsável técnico indicado nos itens 11.34 e 11.35.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 4.125.797,97 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

12.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

12.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

12.4 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na a línea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

12.5 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

12.6 Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

12.7 Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos do Orçamento do Município.

13.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ação: 1052 – Festividades Culturais/Turísticas Municipais

Referência: 665 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Vínculo: 0 - Recursos Livres

Subelemento: 3339039230000000000 Festividades e homenagens

Gestão/Unidade	Fonte de Recursos	Ação	Funcional	Elemento de despesa
S.M. Cultura e Turismo	665	1052	0013.0691.0013	3339039230000000000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2

13.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

FISCAIS DE CONTRATO

Titular: Alexandre Nunes da Costa

Suplente: Maria Bernadeth Kulka

Campo Largo, 29 de outubro de 2026.

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
DOROTEA APARECIDA MERCHIORI STOCO
***.762.519-**
29/10/2026 11:03:44
Assinatura digital avançada.

Dorotéa Aparecida Merchiori Stoco
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
ALEXANDRE NUNES DA COSTA
***.474.229-**
29/10/2026 14:24:43
Assinatura digital avançada.

Fiscal titular

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
MARIA BERNADETH KULKA
***.574.869-**
29/10/2026 14:25:26
Assinatura digital avançada.

Fiscal suplente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/10/2026 11:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfab3e6a547fe2