



| QUADRO QUANTITATIVO | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS | | | 357,80 m³ |
| REATERRO APILOADO MECANICAMENTE | | | 201,96 m³ |
| REATERRO COM SAIBRO | | | 30,41 m³ |
| DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO | | | 0,63 m³ |
| ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTELEAMENTO | | | 40,56 m² |
| | CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO (BL) | | 14 |
| BSTD Ø40 PA-1 | 42 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø60 (CL) | 4 |
| BSTD Ø60 PS-1 | 212 | ALA P/ BSTD Ø100 | 2 |
| BSTD Ø100 CA-1 | 2 | DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSTD Ø100 | 1 |

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

CONVENÇÕES DE TOPOGRAFIA

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| ASfalto existente | VALO |
| REV. PRIMÁRIO | SENTIDO DE FLUXO |
| PAVIMENTO INTERTRAVADO EXISTENTE | PV |
| CERCA | CALÇADA CONCRETO |
| MURO | CALÇADA INTERTRAVADO |
| ACESSO VEÍCULOS | PODOTATIL |
| CAMINHO/TRILHA | POSTE EXISTENTE |
| EDIFICAÇÃO | ÁRVORE Ø<30cm |
| ALPENDRE | ÁRVORE Ø<30cm |
| CX. COLETORA GRELHA | VEGETAÇÃO |
| CX. COLETORA GUIA | |
| GALERIA PLUVIAL TUBULAR | |

CONVENÇÕES DE PROJETO

| |
|--------------------------------|
| EIXO PROJETADO |
| CURVAS MESTRAS |
| CURVAS AUXILIARES |
| PAVIMENTAÇÃO NOVA PROJETADA |
| MEIO-FIO DE SARJETA |
| MEIO-FIO RETO |
| PAVIMENTAÇÃO PREVISTA |
| POSTE EXISTENTE À REALOCAR |
| TERRENO NATURAL |
| GREIDE DE PROJETO |
| FAIXA BRANCA DE ESTACIONAMENTO |
| FAIXA VERMELHA DE CICLOFAIXA |

CONVENÇÕES DA DRENAGEM

| | |
|----------------------------------|--|
| CAIXA DE CAPTAÇÃO A EXECUTAR | CAIXAS PREVISTA NO PROJETO DA RUA TRANSVERSAL |
| CAIXA DE LIGAÇÃO A EXECUTAR (CL) | TUBULAÇÃO PREVISTA NO PROJETO DA RUA TRANSVERSAL |
| POÇO DE VISITA A EXECUTAR | ELEMENTOS A DEMOLIR E A EXECUTAR NOVA |
| TUBULAÇÃO PROJETADA SIMPLES | DRENAGENS A DEMOLIR |
| TUBULAÇÃO PROJETADA ARMADA | |
| ALA | |
| ALA COM DISSIPADOR | |

PARANÁ PROJETOS Engenharia • Tecnologia • Consultoria

ESTRATÉGICA Engenharia • Tecnologia • Consultoria

VL Engenharia & Consultoria

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO URBANA / MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS: RUA DANIEL DO PRADO MIRANGA**

ASSINATURAS:

PARANÁ PROJETOS PROPRIETÁRIO

VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL RFP 021038751

PRANCHAS: **PROJETO DE DRENAGEM PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL** SEQUÊNCIA: **01/01**

ARQUIVO: 1428-RUA_DANIEL_DO_P_MIRANGA-DRE-PB-R00.dwg DATA: NOV/2025 ESCALA: 1/500 REVISÃO: 00

| REVISÃO Nº | DATA | EMISSÃO DO PROJETO | O.A.D.A. |
|------------|----------|--------------------|----------|
| 0 | NOV/2025 | ALTERAÇÃO/MOTIVO | REVISOR |